鏡

１．工事名

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事
工事地名	岡山国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	岡山国道事務所　交通対策課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4255010018		１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	347日間	自　令和 8年 3月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	705	
１０）	地　　区	倉敷（西）		２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備 (倉敷地区)		式	1		15,782,264			
有線通信線路設備工		式	1		15,161,504			
光通信装置設置工		式	1		196,100			
光成端箱設置	屋内壁掛型　60C用　ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ含む	面	1	196,100	196,100			単-1号
通信線柱設置工		式	1		722,945			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱設置	10m　19cm　6kN	基	1	205,900	205,900			単-2号
支線取付	支線ﾌﾞﾛｯｸ 2号（ﾛｯﾄﾞ付）	本	1	39,380	39,380			単-3号
装柱材料		式	1		4,640			内-1号
装柱金具設置	Aﾀｲﾌﾟ	箇所	16	10,080	161,280			単-4号
装柱金具設置	Bﾀｲﾌﾟ	箇所	2	11,070	22,140			単-5号
装柱金具設置	Cﾀｲﾌﾟ	箇所	10	13,710	137,100			単-6号
装柱金具設置	Dﾀｲﾌﾟ	箇所	1	9,938	9,938			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
装柱金具設置	Eﾀｲﾌﾟ	箇所	1	10,850	10,850			単-8号
装柱金具設置	Fﾀｲﾌﾟ	箇所	1	13,350	13,350			単-9号
接地1設置		箇所	1	7,327	7,327			単-10号
接地2設置	D種接地	箇所	4	27,760	111,040			単-11号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		14,123,311			
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	m	2,670	770.4	2,056,968			単-12号
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	5,260	1,152	6,059,520			単-13号
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	12	732.4	8,788			単-14号
光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	m	169	942.5	159,282			単-15号
光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	793	1,373	1,088,789			単-16号
光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	12	904.5	10,854			単-17号
光架空配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	径間	53	25,230	1,337,190			単-18号

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ(架空)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1,980	462	914,760			単-19号
架線材料		式	1		488,250			内-2号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	箇所	11	126,300	1,389,300			単-20号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　140C以下　6穴	箇所	2	69,740	139,480			単-21号
ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	組	7	34,020	238,140			単-22号
浸水検知ﾓｼﾞｭﾗ		個	4	8,400	33,600			単-23号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,330	48,330			単-24号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	方向	1	38,400	38,400			単-25号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	対向	1	59,580	59,580			単-26号
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙ樹脂板	枚	93	560	52,080			単-27号
配管･配線工		式	1		119,148			
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP30(構内地中)	m	11	904.2	9,946			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm　2倍	m	5	286.4	1,432			単-29号
管路土工	舗装部(歩道)　FEP30×2	m	5	5,289	26,445			単-30号
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　36mm	m	15	4,619	69,285			単-31号
配管付属品		式	1		11,186			内-3号
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	式	1		854			内-4号
仮設工		式	1		620,760			
交通管理工		式	1		620,760			
交通誘導警備員A		人日	12	18,870	226,440			単-32号
交通誘導警備員B		人日	24	16,430	394,320			単-33号
直接工事費		式	1		15,782,264			
共通仮設費		式	1		2,110,180			
共通仮設費		式	1		364,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1	63,180	63,180			単-34号
現場環境改善費（率計上）		式	1		301,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,746,000			
純工事費		式	1		17,892,444			
現場管理費		式	1		9,372,000			
工事原価		式	1		48,643,164			
一般管理費等		式	1		8,516,836			
工事価格		式	1		57,160,000			
消費税相当額		式	1		5,716,000			
工事費計		式	1		62,876,000			

設計内訳書

工事名	(井原地区)令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備 (井原地区)		式	1		13,626,720			
有線通信線路設備工		式	1		13,626,720			
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		13,626,720			
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	8,720	1,152	10,045,440			単-1号
光屋外管内配線(橋梁部)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	680	1,373	933,640			単-2号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	箇所	13	126,300	1,641,900			単-3号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　60C以下　6穴用	箇所	1	69,740	69,740			単-4号
ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	組	13	34,020	442,260			単-5号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	2	48,330	96,660			単-6号
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM　片端子　4C　2m	本	30	9,970	299,100			単-7号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	方向	1	38,400	38,400			単-8号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	対向	1	59,580	59,580			単-9号

設計内訳書

工事名	(井原地区)令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		13,626,720			
共通仮設費		式	1		1,100,000			
共通仮設費		式	1		104,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		104,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		996,000			
純工事費		式	1		14,726,720			
現場管理費		式	1		6,652,000			
工事原価		式	1		21,378,720			

一式当たり内訳書

装柱材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	4	536	2,144			
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	4	624	2,496			
合　計					4,640			

一式当たり内訳書

架線材料

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		m	1,953	154	300,762			WYB00005 単ー　49号
ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ相当品	1号	本	2,604	72	187,488			
合　計					488,250			

一式当たり内訳書

配管付属品

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　３０ｍｍ	組	2	5,060	10,120			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	2	533	1,066			
合　計					11,186			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m３	0.1	1,498	149			CB227010
処分費（ｍ３）		m３	0.1	7,050	705			WB020051 単－　59号
合　計					854			

[（井原地区）　　]

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光成端箱設置	屋内壁掛型　60C用　ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ含む	単位	面	数量	1	単価	196,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	31,960	31,960	WE122800 単－　35号
光成端箱	屋内壁掛型　60C用	面	1	155,000	155,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	120×65　0.7m　屋内用	本	1	9,110	9,110	
計					196,070	
単価					196,100	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱設置	10m　19cm　6kN	単位	基	数量	1	単価	205,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱(機械を使用した施工)　10m以下		本	1	116,100	116,100	WYB00001 単－　36号
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m　19cm　6kN	本	1	68,900	68,900	
ﾎﾟｰﾙ底板	丸型　No.1	個	1	2,610	2,610	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	2	7,000	14,000	
通信線用架線金物（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	327	4,251	
計					205,861	
単価					205,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	支線取付	支線ﾌﾞﾛｯｸ 2号（ﾛｯﾄﾞ付）	単位	本	数量	1	単価	39,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1	20,870	20,870	WE118300 単－　37号
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		m	10	154	1,540	WYB00002 単－　38号
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１７	個	1	2,010	2,010	
ｼﾝﾌﾞﾙ	22mm2	個	1	278	278	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	4	427	1,708	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	745	745	
支線ガード	Ｌ＝２．０ｍ　　虎印	本	1	5,200	5,200	
支線ﾌﾞﾛｯｸ	2号（ﾛｯﾄﾞ付）　相当	個	1	7,020	7,020	
計					39,371	
単価					39,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	装柱金具設置	Aﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00011 単－　39号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,640	2,640	
直付吊架金具	WLH-1相当品	個	1	422	422	
計					10,075	
単価					10,080	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	装柱金具設置	Bﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00013 単－　39号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,640	2,640	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	2	278	556	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	2	427	854	
計					11,063	
単価					11,070	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	装柱金具設置	Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00017 単－　39号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３	個	2	2,640	5,280	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	2	278	556	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	2	427	854	
計					13,703	
単価					13,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	装柱金具設置	Dﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	9,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00019 単－　39号
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,220	2,220	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	1	278	278	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	1	427	427	
計					9,938	
単価					9,938	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	装柱金具設置	Eﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00021 単－　39号
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,220	2,220	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	1	278	278	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	1	427	427	
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		m	1	154	154	WYB00015 単－　40号
柱間分岐金具	TWBC-1相当品	個	1	756	756	
計					10,848	
単価					10,850	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	装柱金具設置	Fﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00023 単－　39号
分けｼﾝﾌﾞﾙ		個	1	310	310	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	1	427	427	
引き留め金具	等辺山形鋼　鋼製　L50×50×t6　取付ｱﾝｶｰ含む	個	1	5,600	5,600	
計					13,350	
単価					13,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	接地1設置		単位	箇所	数量	1	単価	7,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00024 単－　39号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	140	140	
ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ		個	1	174	174	
計					7,327	
単価					7,327	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	接地2設置	D種接地	単位	箇所	数量	1	単価	27,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00025 単－　39号
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	13,680	13,680	WE123800 単－　41号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	4	115	460	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	10	140	1,400	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-N212相当品	個	7	387	2,709	
ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ		個	1	174	174	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	580	580	
計					27,756	
単価					27,760	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	単位	m	数量	1	単価	770.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	270.4	270.4	WE120010 単－ 42号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 20C	m・本	1	500	500	WE507100 単－ 43号
計					770.4	
単価					770.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	344.2	344.2	WE120010 単－ 44号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－ 45号
計					1,151.2	
単価					1,152	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	m	数量	1	単価	732.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	270.4	270.4	WE120010 単－　42号
光ｹｰﾌﾞﾙ	SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1	462	462	
計					732.4	
単価					732.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	単位	m	数量	1	単価	942.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	442.5	442.5	WE120010 単－　46号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 20C	m・本	1	500	500	WE507100 単－　43号
計					942.5	
単価					942.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	565.4	565.4	WE120010 単－ 47号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－ 45号
計					1,372.4	
単価					1,373	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	m	数量	1	単価	904.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	442.5	442.5	WE120010 単－ 46号
光ｹｰﾌﾞﾙ	SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1	462	462	
計					904.5	
単価					904.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光架空配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	径間	数量	1	単価	25,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線(機械を使用した施工) ﾒｯｾﾝ11mm以下		径間	1	25,230	25,230	WYB00003 単－　48号
計					25,230	
単価					25,230	円／径間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光ｹｰﾌﾞﾙ(架空)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	m	数量	1	単価	462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ	SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1	462	462	
計					462	
単価					462	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	単位	箇所	数量	1	単価	126,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　50号
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　６０Ｃ以下　６穴	組	1	60,700	60,700	
計					126,240	
単価					126,300	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　140C以下　6穴	単位	箇所	数量	1	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　50号
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１４０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
計					69,740	
単価					69,740	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	単位	組	数量	1	単価	34,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱受金物		個	1	3,780	3,780	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物		個	2	4,320	8,640	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物受平鋼		個	2	6,600	13,200	
浸水検知モジュラ		個	1	8,400	8,400	
計					34,020	
単価					34,020	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	浸水検知ﾓｼﾞｭﾗ		単位	個	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水検知モジュラ		個	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,330	48,330	WE121002 単－　51号
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	60心以下	方向	1	38,400	38,400	WE121201 単－　52号
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	60心以下	対向	1	59,580	59,580	WE121202 単－　53号
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙ樹脂板	単位	枚	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙ樹脂板	枚	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	地中配管	波付硬質合成樹脂管　FEP30(構内地中)	単位	m	数量	1	単価	904.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	904.2	904.2	WE110500 単－　54号
計					904.2	
単価					904.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm　2倍	単位	m	数量	1	単価	286.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	1	98.32	98.32	WE122200 単－　55号
埋設標識ｼｰﾄ　150mm　2倍		m	1	188	188	WYB00004 単－　56号
計					286.32	
単価					286.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	管路土工	舗装部(歩道)　FEP30×2	単位	m	数量	1	単価	5,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路土工	舗装部(歩道)　FEP30×2	m	1	5,289	5,289	
計					5,289	
単価					5,289	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　36mm	単位	m	数量	1	単価	4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,511	3,511	WE111100 単－　57号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	WE505200 単－　58号
計					4,619	
単価					4,619	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,870	18,870	WB010211 単－　60号
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	16,430	16,430	WB010212 単－　61号	
計						16,430		
単価						16,430	円／人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			式	1		63,175	WYB00008 単－　62号	
計						63,175		
単価						63,180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	24,582	31,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,960	
単価					31,960	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱(機械を使用した施工) 10m以下		単位	本	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	24,582	29,498	
普通作業員		人	2	21,522	43,044	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	4.48	8,536	38,241	単－　63号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.64	8,301	5,312	単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					116,100	
単価					116,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	24,582	10,324	
普通作業員		人	0.49	21,522	10,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,870	
単価					20,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	0.294	527	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	単位	個	数量	1	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	24,582	1,720	
普通作業員		人	0.03	21,522	645	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.56	8,301	4,648	単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,013	
単価					7,013	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	0.294	527	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	24,582	6,145	
普通作業員		人	0.35	21,522	7,532	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,680	
単価					13,680	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	270.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	24,582	27,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,040	
単価					270.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 20C	単位	m・本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	24,582	34,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,420	
単価					344.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	単位	m・本	数量	1	単価	807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1	807	807	
計					807	
単価					807	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	442.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	24,582	44,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					44,250	
単価					442.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	565.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	24,582	56,538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,540	
単価					565.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線(機械を使用した施工) ﾒｯｾﾝ11mm以下		単位	径間	数量	1	単価	25,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.54	24,582	13,274	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.44	8,301	11,953	単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,230	
単価					25,230	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	0.294	527	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	65,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.99	39,576	39,180	
電気通信技術員		人	0.99	26,622	26,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,540	
単価					65,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.73	39,576	28,890	
電気通信技術員		人	0.73	26,622	19,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	光ケーブル伝送損失試験	60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.58	39,576	22,954	
電気通信技術員		人	0.58	26,622	15,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	光ケーブル接続損失試験	60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.9	39,576	35,618	
電気通信技術員		人	0.9	26,622	23,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	904.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	24,582	63,913	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,420	
単価					904.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	98.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	24,582	9,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,832	
単価					98.32	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	埋設標識ｼｰﾄ　150mm　2倍		単位	m	数量	50	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	WE523200 単－　65号
計					9,400	
単価					188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	24,582	351,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					351,100	
単価					3,511	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.27	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,870	18,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,422	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
計					63,175	
単価					63,175	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	344.2	344.2	WE120010 単－　10号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－　11号
計					1,151.2	
単価					1,152	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	光屋外管内配線(橋梁部)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	565.4	565.4	WE120010 単－　12号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－　11号
計					1,372.4	
単価					1,373	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	単位	箇所	数量	1	単価	126,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　13号
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　６０Ｃ以下　６穴	組	1	60,700	60,700	
計					126,240	
単価					126,300	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　60C以下　6穴用	単位	箇所	数量	1	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　13号
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
計					69,740	
単価					69,740	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	単位	組	数量	1	単価	34,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱受金物		個	1	3,780	3,780	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物		個	2	4,320	8,640	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物受平鋼		個	2	6,600	13,200	
浸水検知モジュラ		個	1	8,400	8,400	
計					34,020	
単価					34,020	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,330	48,330	WE121002 単－　14号
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM　片端子　4C　2m	単位	本	数量	1	単価	9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1	9,970	9,970	
計					9,970	
単価					9,970	円／本

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	60心以下	方向	1	38,400	38,400	WE121201 単－　15号
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	60心以下	対向	1	59,580	59,580	WE121202 単－　16号
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	24,582	34,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,420	
単価					344.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	単位	m・本	数量	1	単価	807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1	807	807	
計					807	
単価					807	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	565.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	24,582	56,538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,540	
単価					565.4	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	65,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.99	39,576	39,180	
電気通信技術員		人	0.99	26,622	26,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,540	
単価					65,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.73	39,576	28,890	
電気通信技術員		人	0.73	26,622	19,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光ケーブル伝送損失試験	60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.58	39,576	22,954	
電気通信技術員		人	0.58	26,622	15,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光ケーブル接続損失試験	60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.9	39,576	35,618	
電気通信技術員		人	0.9	26,622	23,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事
工事地名	岡山国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	岡山国道事務所　交通対策課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4255010018		１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	347日間	自　令和 8年 3月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	705	
１０）	地　　区	倉敷（西）		２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備 (倉敷地区)		式	1		15,782,264			
有線通信線路設備工		式	1		15,161,504			
光通信装置設置工		式	1		196,100			
光成端箱設置	屋内壁掛型　60C用　ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ含む	面	1	196,100	196,100			単-1号
通信線柱設置工		式	1		722,945			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱設置	10m　19cm　6kN	基	1	205,900	205,900			単-2号
支線取付	支線ﾌﾞﾛｯｸ 2号（ﾛｯﾄﾞ付）	本	1	39,380	39,380			単-3号
装柱材料		式	1		4,640			内-1号
装柱金具設置	Aﾀｲﾌﾟ	箇所	16	10,080	161,280			単-4号
装柱金具設置	Bﾀｲﾌﾟ	箇所	2	11,070	22,140			単-5号
装柱金具設置	Cﾀｲﾌﾟ	箇所	10	13,710	137,100			単-6号
装柱金具設置	Dﾀｲﾌﾟ	箇所	1	9,938	9,938			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
装柱金具設置	Eﾀｲﾌﾟ	箇所	1	10,850	10,850			単-8号
装柱金具設置	Fﾀｲﾌﾟ	箇所	1	13,350	13,350			単-9号
接地1設置		箇所	1	7,327	7,327			単-10号
接地2設置	D種接地	箇所	4	27,760	111,040			単-11号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		14,123,311			
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	m	2,670	770.4	2,056,968			単-12号
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	5,260	1,152	6,059,520			単-13号
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	12	732.4	8,788			単-14号
光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	m	169	942.5	159,282			単-15号
光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	793	1,373	1,088,789			単-16号
光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	12	904.5	10,854			単-17号
光架空配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	径間	53	25,230	1,337,190			単-18号

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ(架空)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1,980	462	914,760			単-19号
架線材料		式	1		488,250			内-2号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	箇所	11	126,300	1,389,300			単-20号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　140C以下　6穴	箇所	2	69,740	139,480			単-21号
ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	組	7	34,020	238,140			単-22号
浸水検知ﾓｼﾞｭﾗ		個	4	8,400	33,600			単-23号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,330	48,330			単-24号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	方向	1	38,400	38,400			単-25号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	対向	1	59,580	59,580			単-26号
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙ樹脂板	枚	93	560	52,080			単-27号
配管･配線工		式	1		119,148			
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP30(構内地中)	m	11	904.2	9,946			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm　2倍	m	5	286.4	1,432			単-29号
管路土工	舗装部(歩道)　FEP30×2	m	5	5,289	26,445			単-30号
屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　36mm	m	15	4,619	69,285			単-31号
配管付属品		式	1		11,186			内-3号
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	式	1		854			内-4号
仮設工		式	1		620,760			
交通管理工		式	1		620,760			
交通誘導警備員A		人日	12	18,870	226,440			単-32号
交通誘導警備員B		人日	24	16,430	394,320			単-33号
直接工事費		式	1		15,782,264			
共通仮設費		式	1		2,110,180			
共通仮設費		式	1		364,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1	63,180	63,180			単-34号
現場環境改善費（率計上）		式	1		301,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,746,000			
純工事費		式	1		17,892,444			
現場管理費		式	1		9,372,000			
工事原価		式	1		48,643,164			
一般管理費等		式	1		8,516,836			
工事価格		式	1		57,160,000			
消費税相当額		式	1		5,716,000			
工事費計		式	1		62,876,000			

設計内訳書

工事名	(井原地区)令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備 (井原地区)		式	1		13,626,720			
有線通信線路設備工		式	1		13,626,720			
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		13,626,720			
光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	8,720	1,152	10,045,440			単-1号
光屋外管内配線(橋梁部)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	m	680	1,373	933,640			単-2号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	箇所	13	126,300	1,641,900			単-3号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　60C以下　6穴用	箇所	1	69,740	69,740			単-4号
ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	組	13	34,020	442,260			単-5号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	2	48,330	96,660			単-6号
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM　片端子　4C　2m	本	30	9,970	299,100			単-7号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	方向	1	38,400	38,400			単-8号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	対向	1	59,580	59,580			単-9号

設計内訳書

工事名	(井原地区)令和７年度玉島・笠岡道路光ケーブル敷設工事　　(当　初)	事業区分	電気通信設備
		工事区分	通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		13,626,720			
共通仮設費		式	1		1,100,000			
共通仮設費		式	1		104,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		104,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		996,000			
純工事費		式	1		14,726,720			
現場管理費		式	1		6,652,000			
工事原価		式	1		21,378,720			

一式当たり内訳書

装柱材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	4	536	2,144			
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	4	624	2,496			
合　計					4,640			

一式当たり内訳書

架線材料

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		m	1,953	154	300,762			WYB00005 単ー　49号
ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ相当品	1号	本	2,604	72	187,488			
合　計					488,250			

一式当たり内訳書

配管付属品

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　３０ｍｍ	組	2	5,060	10,120			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	2	533	1,066			
合　計					11,186			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m３	0.1	1,498	149			CB227010
処分費（ｍ３）		m３	0.1	7,050	705			WB020051 単－　59号
合　計					854			

[（井原地区）　　]

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光成端箱設置	屋内壁掛型　60C用　ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ含む	単位	面	数量	1	単価	196,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	31,960	31,960	WE122800 単－　35号
光成端箱	屋内壁掛型　60C用	面	1	155,000	155,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	120×65　0.7m　屋内用	本	1	9,110	9,110	
計					196,070	
単価					196,100	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱設置	10m　19cm　6kN	単位	基	数量	1	単価	205,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱(機械を使用した施工)　10m以下		本	1	116,100	116,100	WYB00001 単－　36号
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m　19cm　6kN	本	1	68,900	68,900	
ﾎﾟｰﾙ底板	丸型　No.1	個	1	2,610	2,610	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	2	7,000	14,000	
通信線用架線金物（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	327	4,251	
計					205,861	
単価					205,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	支線取付	支線ﾌﾞﾛｯｸ 2号（ﾛｯﾄﾞ付）	単位	本	数量	1	単価	39,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1	20,870	20,870	WE118300 単－　37号
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		m	10	154	1,540	WYB00002 単－　38号
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１７	個	1	2,010	2,010	
ｼﾝﾌﾞﾙ	22mm2	個	1	278	278	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	4	427	1,708	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	745	745	
支線ガード	Ｌ＝２．０ｍ　　虎印	本	1	5,200	5,200	
支線ﾌﾞﾛｯｸ	2号（ﾛｯﾄﾞ付）　相当	個	1	7,020	7,020	
計					39,371	
単価					39,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	装柱金具設置	Aﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00011 単－　39号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,640	2,640	
直付吊架金具	WLH-1相当品	個	1	422	422	
計					10,075	
単価					10,080	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	装柱金具設置	Bﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00013 単－　39号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,640	2,640	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	2	278	556	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	2	427	854	
計					11,063	
単価					11,070	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	装柱金具設置	Cﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00017 単－　39号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－２３	個	2	2,640	5,280	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	2	278	556	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	2	427	854	
計					13,703	
単価					13,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	装柱金具設置	Dﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	9,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00019 単－　39号
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,220	2,220	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	1	278	278	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	1	427	427	
計					9,938	
単価					9,938	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	装柱金具設置	Eﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00021 単－　39号
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－２３	個	1	2,220	2,220	
丸ｼﾝﾌﾞﾙ	TH-22相当品	個	1	278	278	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	1	427	427	
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		m	1	154	154	WYB00015 単－　40号
柱間分岐金具	TWBC-1相当品	個	1	756	756	
計					10,848	
単価					10,850	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	装柱金具設置	Fﾀｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00023 単－　39号
分けｼﾝﾌﾞﾙ		個	1	310	310	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　３８ｍｍ２	個	1	427	427	
引き留め金具	等辺山形鋼　鋼製　L50×50×t6　取付ｱﾝｶｰ含む	個	1	5,600	5,600	
計					13,350	
単価					13,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	接地1設置		単位	箇所	数量	1	単価	7,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00024 単－　39号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	140	140	
ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ		個	1	174	174	
計					7,327	
単価					7,327	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	接地2設置	D種接地	単位	箇所	数量	1	単価	27,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	個	1	7,013	7,013	WYB00025 単－　39号
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	13,680	13,680	WE123800 単－　41号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	4	115	460	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	10	140	1,400	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-N212相当品	個	7	387	2,709	
ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ		個	1	174	174	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	580	580	
計					27,756	
単価					27,760	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	単位	m	数量	1	単価	770.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	270.4	270.4	WE120010 単－ 42号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 20C	m・本	1	500	500	WE507100 単－ 43号
計					770.4	
単価					770.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	344.2	344.2	WE120010 単－ 44号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－ 45号
計					1,151.2	
単価					1,152	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	m	数量	1	単価	732.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	270.4	270.4	WE120010 単－　42号
光ｹｰﾌﾞﾙ	SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1	462	462	
計					732.4	
単価					732.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-20C	単位	m	数量	1	単価	942.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	442.5	442.5	WE120010 単－　46号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 20C	m・本	1	500	500	WE507100 単－　43号
計					942.5	
単価					942.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	565.4	565.4	WE120010 単－ 47号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－ 45号
計					1,372.4	
単価					1,373	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光屋外管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	m	数量	1	単価	904.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	442.5	442.5	WE120010 単－ 46号
光ｹｰﾌﾞﾙ	SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1	462	462	
計					904.5	
単価					904.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光架空配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	径間	数量	1	単価	25,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線(機械を使用した施工) ﾒｯｾﾝ11mm以下		径間	1	25,230	25,230	WYB00003 単－　48号
計					25,230	
単価					25,230	円／径間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	光ｹｰﾌﾞﾙ(架空)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	単位	m	数量	1	単価	462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ	SM-60C　ｽﾛｯﾄﾚｽ型	m	1	462	462	
計					462	
単価					462	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	単位	箇所	数量	1	単価	126,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　50号
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　６０Ｃ以下　６穴	組	1	60,700	60,700	
計					126,240	
単価					126,300	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　140C以下　6穴	単位	箇所	数量	1	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　50号
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１４０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
計					69,740	
単価					69,740	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	単位	組	数量	1	単価	34,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱受金物		個	1	3,780	3,780	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物		個	2	4,320	8,640	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物受平鋼		個	2	6,600	13,200	
浸水検知モジュラ		個	1	8,400	8,400	
計					34,020	
単価					34,020	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	浸水検知ﾓｼﾞｭﾗ		単位	個	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水検知モジュラ		個	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,330	48,330	WE121002 単－　51号
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	60心以下	方向	1	38,400	38,400	WE121201 単－　52号
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	60心以下	対向	1	59,580	59,580	WE121202 単－　53号
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙ樹脂板	単位	枚	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙ樹脂板	枚	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	地中配管	波付硬質合成樹脂管　FEP30(構内地中)	単位	m	数量	1	単価	904.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	904.2	904.2	WE110500 単－　54号
計					904.2	
単価					904.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm　2倍	単位	m	数量	1	単価	286.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	1	98.32	98.32	WE122200 単－　55号
埋設標識ｼｰﾄ　150mm　2倍		m	1	188	188	WYB00004 単－　56号
計					286.32	
単価					286.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	管路土工	舗装部(歩道)　FEP30×2	単位	m	数量	1	単価	5,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路土工	舗装部(歩道)　FEP30×2	m	1	5,289	5,289	
計					5,289	
単価					5,289	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	屋外配管(高所作業2m以上)	厚鋼電線管　36mm	単位	m	数量	1	単価	4,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,511	3,511	WE111100 単－　57号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	WE505200 単－　58号
計					4,619	
単価					4,619	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,870	18,870	WB010211 単－　60号
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	16,430	16,430	WB010212 単－　61号	
計						16,430		
単価						16,430	円／人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			式	1		63,175	WYB00008 単－　62号	
計						63,175		
単価						63,180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	24,582	31,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,960	
単価					31,960	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱(機械を使用した施工) 10m以下		単位	本	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	24,582	29,498	
普通作業員		人	2	21,522	43,044	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	4.48	8,536	38,241	単－　63号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.64	8,301	5,312	単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					116,100	
単価					116,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	24,582	10,324	
普通作業員		人	0.49	21,522	10,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,870	
単価					20,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	0.294	527	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	腕金取付(機械を使用した施工)　腕金なし	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付	単位	個	数量	1	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	24,582	1,720	
普通作業員		人	0.03	21,522	645	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.56	8,301	4,648	単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,013	
単価					7,013	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	0.294	527	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	24,582	6,145	
普通作業員		人	0.35	21,522	7,532	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,680	
単価					13,680	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	270.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	24,582	27,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,040	
単価					270.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 20C	単位	m・本	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	24,582	34,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,420	
単価					344.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	単位	m・本	数量	1	単価	807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1	807	807	
計					807	
単価					807	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	442.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	24,582	44,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					44,250	
単価					442.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	565.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	24,582	56,538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,540	
単価					565.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線(機械を使用した施工) ﾒｯｾﾝ11mm以下		単位	径間	数量	1	単価	25,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.54	24,582	13,274	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.44	8,301	11,953	単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,230	
単価					25,230	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線　38mm2		単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	0.294	527	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	65,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.99	39,576	39,180	
電気通信技術員		人	0.99	26,622	26,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,540	
単価					65,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.73	39,576	28,890	
電気通信技術員		人	0.73	26,622	19,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	光ケーブル伝送損失試験	60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.58	39,576	22,954	
電気通信技術員		人	0.58	26,622	15,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	光ケーブル接続損失試験	60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.9	39,576	35,618	
電気通信技術員		人	0.9	26,622	23,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	904.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	24,582	63,913	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,420	
単価					904.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	98.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	24,582	9,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,832	
単価					98.32	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	埋設標識ｼｰﾄ　150mm　2倍		単位	m	数量	50	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	WE523200 単－　65号
計					9,400	
単価					188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	24,582	351,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					351,100	
単価					3,511	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.27	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,870	18,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,422	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
計					63,175	
単価					63,175	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光地中管内配線	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	344.2	344.2	WE120010 単－　10号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－　11号
計					1,151.2	
単価					1,152	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	光屋外管内配線(橋梁部)	光ｹｰﾌﾞﾙ　SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	565.4	565.4	WE120010 単－　12号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	m・本	1	807	807	WE507100 単－　11号
計					1,372.4	
単価					1,373	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　分岐接続材　60C以下　6穴	単位	箇所	数量	1	単価	126,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　13号
ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　６０Ｃ以下　６穴	組	1	60,700	60,700	
計					126,240	
単価					126,300	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下　後分岐接続材　60C以下　6穴用	単位	箇所	数量	1	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	65,540	65,540	WE121001 単－　13号
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
計					69,740	
単価					69,740	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	ｸﾛｰｼﾞｬ用支持金物	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用	単位	組	数量	1	単価	34,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱受金物		個	1	3,780	3,780	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物		個	2	4,320	8,640	
ｹｰﾌﾞﾙ受金物受平鋼		個	2	6,600	13,200	
浸水検知モジュラ		個	1	8,400	8,400	
計					34,020	
単価					34,020	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,330	48,330	WE121002 単－　14号
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM　片端子　4C　2m	単位	本	数量	1	単価	9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1	9,970	9,970	
計					9,970	
単価					9,970	円／本

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	伝送損失試験　60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	60心以下	方向	1	38,400	38,400	WE121201 単－　15号
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	接続損失試験　60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	60心以下	対向	1	59,580	59,580	WE121202 単－　16号
計					59,580	
単価					59,580	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	24,582	34,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,420	
単価					344.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 60C	単位	m・本	数量	1	単価	807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1	807	807	
計					807	
単価					807	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	565.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	24,582	56,538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,540	
単価					565.4	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	光ケーブル直線接続	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	65,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.99	39,576	39,180	
電気通信技術員		人	0.99	26,622	26,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,540	
単価					65,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	光ケーブル成端	15ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.73	39,576	28,890	
電気通信技術員		人	0.73	26,622	19,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,330	
単価					48,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	光ケーブル伝送損失試験	60心以下	単位	方向	数量	1	単価	38,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.58	39,576	22,954	
電気通信技術員		人	0.58	26,622	15,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,400	
単価					38,400	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	光ケーブル接続損失試験	60心以下	単位	対向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.9	39,576	35,618	
電気通信技術員		人	0.9	26,622	23,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,580	
単価					59,580	円／対向