鏡

１．工事名

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事
工事地名	岡山県笠岡市カブト西～港町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	岡山国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4240010058	１４）	単価適用年月	2026年 2月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	354日間　自　令和 8年 3月10日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（　0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	岡山県	２２）	処 分 費 等	197,400
１０）	地　　区	笠岡	２３）	公 告 日	令和 8年 1月22日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		144,092,362			
道路土工		式	1		820,581			
残土処理工		式	1		820,581			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,200	125.5	150,600			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,230	544.7	669,981			単-2号
橋台工 (A2橋台)		式	1		87,116,381			
作業土工		式	1		663,600			
床掘り	土砂	m3	680	294	199,920			単-3号
埋戻し		m3	420	1,022	429,240			単-4号
基面整正		m2	80	430.5	34,440			単-5号
場所打杭工		式	1		53,627,896			
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 38.5m	本	9	5,914,000	53,226,000			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	640	228.7	146,368			単-7号
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	1,130	27,120			単-8号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	1,292	31,008			単-9号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	8,225	197,400			単-10号
橋台躯体工		式	1		31,658,293			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	83	1,481	122,923			単-11号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	83	2,849	236,467			単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	482	25,370	12,228,340			単-13号
鉄筋	SD345 D13	t	0.95	159,100	151,145			単-14号
鉄筋	SD345 D16～25	t	28.18	157,100	4,427,078			単-15号
鉄筋	SD345 D29～32	t	21.23	162,600	3,451,998			単-16号
鉄筋	SD345 D35	t	9.04	160,200	1,448,208			単-17号

設計内訳書

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 1m以下	箇所	113	265	29,945			単-18号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 2mを超え3m以下	箇所	26	402	10,452			単-19号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 2mを超え3m以下	箇所	342	477	163,134			単-20号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 3mを超え4m以下	箇所	228	455	103,740			単-21号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 2mを超え3m以下	箇所	295	540	159,300			単-22号
型枠	一般型枠	m2	630	9,021	5,683,230			単-23号
型枠(支承箱抜き部)	円筒型枠φ250	m	9	5,807	52,263			単-24号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	4	4,695	18,780			単-25号
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	20	5,858	117,160			単-26号
足場	安全ネット必要	掛m2	650	4,977	3,235,050			単-27号
落橋防止装置孔	ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｼｰｽ+ｼｰｽ(VP100)	箇所	2	9,540	19,080			単-28号
表面被覆工(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装)	塗装仕様：CC-B	式	1		1,166,592			

設計内訳書

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理		m2	48	4,698	225,504			単-29号
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗装回数1回 100g/m2	m2	48	2,607	125,136			単-30号
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 塗装回数1回 300g/m2	m2	48	5,608	269,184			単-31号
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 塗装回数1回 260g/m2(60μm)	m2	48	5,698	273,504			単-32号
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 塗装回数1回 120g/m2(30μm)	m2	48	5,693	273,264			単-33号
地盤改良工		式	1		53,053,530			
固結工		式	1		53,053,530			
ｽﾗﾘｰ撹拌 (A)	ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 26.6m 長さ(杭長) 25.5m	本	70	751,700	52,619,000			単-34号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,900	228.7	434,530			単-35号
仮設工		式	1		3,101,870			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (地盤改良ﾔｰﾄﾞ)		式	1		661,850			

設計内訳書

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	m2	350	1,891	661,850			単-36号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (A2橋台場所打杭ﾔｰﾄﾞ)		式	1		1,289,920			
作業ﾔｰﾄﾞ盛土		m3	1,600	125.2	200,320			単-37号
作業ﾔｰﾄﾞ盛土撤去		m3	1,200	908	1,089,600			単-38号
交通管理工		式	1		1,150,100			
交通誘導警備員		人日	70	16,430	1,150,100			単-39号
直接工事費		式	1		144,092,362			
共通仮設費		式	1		28,058,380			
共通仮設費		式	1		14,759,380			
運搬費		式	1		13,356,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	3	4,452,000	13,356,000			単-40号
技術管理費		式	1		94,380			

設計内訳書

工事名	令和７年度笠岡バイパス新笠岡港西ＩＣ橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		31,200			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,309,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		13,299,000			
純工事費		式	1		172,150,742			
現場管理費		式	1		48,537,000			
工事原価		式	1		220,687,742			
一般管理費等		式	1		34,032,258			
工事価格		式	1		254,720,000			
消費税相当額		式	1		25,472,000			
工事費計		式	1		280,192,000			

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示４６号溶出試験における検液作成による	検体	4	7,800	31,200			
合　計					31,200			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00019 単ー　82号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	CB210610
計					125.5	
単価					125.5	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	544.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	544.7	544.7	CB210110
計					544.7	
単価					544.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	ｍ３	1	294	294	CB210030
計					294	
単価					294	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,022	1,022	CB210410
計					1,022	
単価					1,022	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	430.5	430.5	CB210080
計					430.5	
単価					430.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 38.5m	単位	本	数量	1	単価	5,914,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 44.3m 0m 0m 0m 0m 0m 38.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	4,397,000	4,397,000	WB230310 単－ 41号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.041	147,400	6,043.4	WB810010 単－ 42号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.368	145,300	489,370.4	WB810010 単－ 43号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.286	146,400	627,470.4	WB810010 単－ 44号
杭頭処理	1,500mm	本	1	32,660	32,660	WB230350 単－ 45号
▽鉄筋かご無溶接工法部材						
補強リング（平鋼）（材料費）	FB-12×65	t	0.307	128,000	39,296	WYB00001 単－ 46号
補強リング（曲げ加工） 平鋼 20kg以上30kg未満	平鋼 20kg未満	本	14	6,700	93,800	WYB00002 単－ 47号
補強リング（穴あけ加工） 平鋼 穴１箇所	平鋼 穴１箇所	箇所	640	100	64,000	WYB00003 単－ 48号
固定金具（補強リング固定用Ｕボルト） D25用	D25用	個	112	260	29,120	WYB00004 単－ 49号
固定金具（補強リング固定用Ｕボルト） D32用	D32用	個	208	270	56,160	WYB00005 単－ 50号

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 38.5m	単位	本	数量	1	単価	5,914,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具（重ね継手用Ｕボルト） D25用	D25用	個	84	460	38,640	WYB00006 単－ 51号
固定金具（重ね継手用Ｕボルト） D32用	D32用	個	84	470	39,480	WYB00007 単－ 52号
計					5,913,040.2	
単価					5,914,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	228.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228.7	228.7	CB210020
計					228.7	
単価					228.7	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1	1,130	1,130	CB224260
計					1,130	
単価					1,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,292	1,292	CB227010
計					1,292	
単価					1,292	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,225	8,225	WB020051 単－　53号
計					8,225	
単価					8,225	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,481	1,481	CB221110
計					1,481	
単価					1,481	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	83	単価	2,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8	27,250	218,000	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	4,604	18,416	CB240210
計					236,416	
単価					2,849	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	25,370	25,370	CB240010
計					25,370	
単価					25,370	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,100	159,100	WB810010 単－ 54号
計					159,100	
単価					159,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	157,100	157,100	WB810010 単－ 55号
計					157,100	
単価					157,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	21.23	単価	162,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	21.23	158,100	3,356,463	WB810010 単－ 56号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	64	898	57,472	WB810110 単－ 57号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	36	1,050	37,800	WB810110 単－ 58号
計					3,451,735	
単価					162,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,200	160,200	WB810010 単－ 59号
計					160,200	
単価					160,200	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=1m以下	箇所	1	265	265	WYB00008 単－ 60号
計					265	
単価					265	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2mを超え3m以下	箇所	1	402	402	WYB00009 単－　61号
計					402	
単価					402	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 L=2mを超え3m以下	箇所	1	477	477	WYB00010 単－　62号
計					477	
単価					477	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 3mを超え4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 L=3mを超え4m以下	箇所	1	455	455	WYB00012 単－　63号
計					455	
単価					455	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L=2mを超え3m以下	箇所	1	540	540	WYB00011 単－　64号
計					540	
単価					540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1	9,021	9,021	CB240210
計					9,021	
単価					9,021	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	型枠(支承箱抜き部)	円筒型枠φ250	単位	m	数量	1	単価	5,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒空洞型枠設置	内径300mm以下	m	1	4,735	4,735	WYB00013 単－ 65号
円形空洞型枠（材料費）	φ250	m	1	1,072	1,072	WYB00014 単－ 66号
計					5,807	
単価					5,807	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	4,695	4,695	WB252210 単－　67号
計					4,695	
単価					4,695	円／空m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空ｍ３	1	5,858	5,858	WB252210 単－　68号
計					5,858	
単価					5,858	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,977	4,977	WB252110 単－ 69号
計					4,977	
単価					4,977	円／掛m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	落橋防止装置孔	ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｼｰｽ+ｼｰｽ(VP100)	単位	箇所	数量	1	単価	9,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランペットシース（材料費）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ116-φ214 L=330	個	1	8,500	8,500	WYB00015 単－ 70号
硬質塩化ビニル管（材料費）	VP100	m	0.77	1,350	1,039.5	WYB00016 単－ 71号
計					9,539.5	
単価					9,540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理（表面被覆）	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 100m2未満 高所作業車無	ｍ２	1	4,698	4,698	WYB00017 単－ 72号
計					4,698	
単価					4,698	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗装回数1回 100g/m2	単位	m2	数量	1	単価	2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布（CC-B塗装）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 100g/m2 100m2未満 高所作業車無	ｍ２	1	2,607	2,607	WYB00020 単－ 73号
計					2,607	
単価					2,607	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 塗装回数1回 300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	5,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整（CC-B塗装）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 300g/m2 100m2未満 高所作業車無	ｍ２	1	5,608	5,608	WYB00022 単－ 74号
計					5,608	
単価					5,608	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 塗装回数1回 260g/m2(60μm)	単位	m2	数量	1	単価	5,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（中塗り） （CC-B塗装）	柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗 260g/m2 100m2未満 高所作業車無	ｍ２	1	5,698	5,698	WYB00024 単－ 75号
計					5,698	
単価					5,698	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 塗装回数1回 120g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	5,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（上塗り） (CC-B塗装)	柔軟形ふっ素樹脂塗 120g/m2 100m2未満 高所作業無	ｍ２	1	5,693	5,693	WYB00026 単－ 76号
計					5,693	
単価					5,693	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｽﾗﾘｰ撹拌 (A)	ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 杭径 2000ｍｍ 長さ(打設長) 26.6m 長さ(杭長) 25.5m	単位	本	数量	1	単価	751,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工	単軸施工φ2000mm、3m<L≦27m 26.6m 25.5m 0.911t/m 無	本	1	751,700	751,700	WB223210 単－ 77号
計					751,700	
単価					751,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	228.7	228.7	CB210020
計					228.7	
単価					228.7	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	単位	m2	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	ｍ２	1	1,891	1,891	CB211410
計					1,891	
単価					1,891	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	作業ﾔｰﾄﾞ盛土		単位	m3	数量	1	単価	125.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	125.2	125.2	CB210610
計					125.2	
単価					125.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	作業ﾔｰﾄﾞ盛土撤去		単位	m3	数量	1,200	単価	908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,200	228.7	274,440	CB210020
▽仮置き場への運搬・整地						
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1,220	544.7	664,534	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1,200	125.5	150,600	CB210610
計					1,089,574	
単価					908	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単－　78号
計					16,430	
単価					16,430	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	4,452,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年100t)	回	1	2,615,000	2,615,000	WB010350 単－ 79号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,512,000	2,512,000	WB010350 単－ 80号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	8,227,000	8,227,000	WB010350 単－ 81号
計					13,354,000	
単価					4,452,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 44.3m 0m 0m 0m 0m 0m 38.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,397,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.83	26,622	75,340	
とび工		人	2.83	27,438	77,649	
特殊作業員		人	2.83	25,296	71,587	
普通作業員		人	2.83	21,522	60,907	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 44.3m	日	2.83	354,600	1,003,518	WK230580 単－　83号
クローラクレーン運転	1,500mm 44.3m	日	2.83	232,000	656,560	WK230070 単－　84号
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.83	37,370	105,757	WK230570 単－　85号
生コンクリート　高炉	３０－１８－２５（２０）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	74.158	22,100	1,638,891	
ビット等損耗費 0.5%		式	1		10,256	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		696,535	
計					4,397,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 44.3m 0m 0m 0m 0m 0m 38.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,397,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,397,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,390	45,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					147,400	
単価					147,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	145,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,390	45,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					145,300	
単価					145,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	146,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,390	45,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					146,400	
単価					146,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	杭頭処理	1,500㎜	単位	本	数量	1	単価	32,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	26,622	3,993	
特殊作業員		人	0.51	25,296	12,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.15	92,800	13,920	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,847	
計					32,660	
単価					32,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	補強リング（平鋼）（材料費）	FB-12×65	単位	t	数量	1	単価	128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　１２×６５	t	1	128,000	128,000	
計					128,000	
単価					128,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	補強リング（曲げ加工）　平鋼 20kg以上30kg未満	平鋼 20kg未満	単位	本	数量	1	単価	6,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費（曲げ加工）	平鋼　２０ｋｇ以上３０ｋｇ未満　リング溶接含む	本	1	6,700	6,700	
計					6,700	
単価					6,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	補強リング（穴あけ加工）　平鋼 穴１箇所	平鋼 穴１箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費（穴あけ加工）	平鋼　穴１箇所	箇所	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	固定金具（補強リング固定用Ｕボルト）　D25用	D25用	単位	個	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具（補強リング固定用Ｕボルト）	鉄筋Ｄ２５用　ナット２個含む	個	1	260	260	
計					260	
単価					260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	固定金具（補強リング固定用Ｕボルト） D32用	D32用	単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具（補強リング固定用Ｕボルト）	鉄筋Ｄ３２用　ナット２個含む	個	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	固定金具（重ね継手用Ｕボルト） D25用	D25用	単位	個	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具（重ね継手用Ｕボルト）	鉄筋Ｄ２５用　ナット２個及び裏当て材含む	個	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	固定金具（重ね継手用Ｕボルト） D32用	D32用	単位	個	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具（重ね継手用Ｕボルト）	鉄筋Ｄ３２用　ナット２個及び裏当て材含む	個	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）	ｍ３	100	8,225	822,500	
計					822,500	
単価					8,225	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,120	57,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					159,100	
単価					159,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	157,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,120	57,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					157,100	
単価					157,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,120	57,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					158,100	
単価					158,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1	898.9	898	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					898	
単価					898	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1	1,050.4	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,050	
単価					1,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,120	57,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					160,200	
単価					160,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	ＳＤ３４５　Ｄ１３　L=1m以下	箇所	1	265	265	
計					265	
単価					265	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	ＳＤ３４５　Ｄ１６　L=2mを超え3m以下	箇所	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	ＳＤ３４５　Ｄ１９　L=2mを超え3m以下	箇所	1	477	477	
計					477	
単価					477	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 L=3mを超え4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	ＳＤ３４５　Ｄ１９　L=3mを超え4m以下	箇所	1	455	455	
計					455	
単価					455	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	ＳＤ３４５　Ｄ２２　L=2mを超え3m以下	箇所	1	540	540	
計					540	
単価					540	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	円筒空洞型枠設置	内径300mm以下	単位	m	数量	10	単価	4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.2	21,522	47,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,350	
単価					4,735	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	円形空洞型枠（材料費）	φ250	単位	m	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	φ２５０	m	1	1,072	1,072	
計					1,072	
単価					1,072	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	26,622	77,203	
型わく工		人	5.3	27,744	147,043	
とび工		人	2.5	27,438	68,595	
普通作業員		人	5.7	21,522	122,675	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		53,984	
計					469,500	
単価					4,695	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	26,622	55,906	
型わく工		人	2.7	27,744	74,908	
とび工		人	4.2	27,438	115,239	
普通作業員		人	6	21,522	129,132	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	54,400	65,280	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		145,335	
計					585,800	
単価					5,858	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,622	42,595	
とび工		人	8.5	27,438	233,223	
普通作業員		人	1.3	21,522	27,978	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,744	
計					497,700	
単価					4,977	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	トランペットシース（材料費）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ116-φ214 L=330	単位	個	数量	1	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トランペットシース	ポリエチレン　φ１１６－φ２１４　Ｌ＝３３０	個	1	8,500	8,500	
計					8,500	
単価					8,500	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP100	単位	m	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	下地処理（表面被覆）	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 100m2未満 高所作業車無	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	26,622	21,297	
普通作業員		人	0.8	21,522	17,217	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		8,466	
計					46,980	
単価					4,698	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	プライマー塗布（CC-B塗装）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 100g/m2 100m2未満 高所作業車無	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,622	5,324	
塗装工		人	0.4	27,336	10,934	
普通作業員		人	0.2	21,522	4,304	
コンクリート表面被覆塗料（CC-B仕様）	エポキシ樹脂プライマー	ｋｇ	1.7	2,520	4,284	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,224	
計					26,070	
単価					2,607	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	下地調整（CC-B塗装）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 300g/m2 100m2未満 高所作業車無	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648	
塗装工		人	0.8	27,336	21,868	
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608	
コンクリート表面被覆塗料（CC-B仕様）	エポキシ樹脂パテ	ｋｇ	5.1	2,450	12,495	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,461	
計					56,080	
単価					5,608	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗 260g/m2 100m2未満 高所作業車無	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648	
塗装工		人	0.8	27,336	21,868	
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608	
コンクリート表面被覆塗料（CC-B仕様）	柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	ｋｇ	4.42	3,030	13,392	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,464	
計					56,980	
単価					5,698	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	柔軟形ふっ素樹脂塗 120g/m2 100m2未満 高所作業無	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648	
塗装工		人	0.8	27,336	21,868	
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608	
コンクリート表面被覆塗料（CC-B仕様）	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	ｋｇ	2.04	6,540	13,341	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,465	
計					56,930	
単価					5,693	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	スラリー撹拌工	単軸施工φ2000mm、3m<L≦27m 26.6m 25.5m 0.911t/m 無	単位	本	数量	1	単価	751,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,622	13,311	
特殊作業員		人	0.5	25,296	12,648	
普通作業員		人	0.5	21,522	10,761	
セメント	高炉Ｂ　バラ	t	25.554	14,600	373,088	
深層混合処理機運転	単軸施工φ2000mm、3m<L≦27m 26.6m	日	0.5	400,500	200,250	WK220130 単－　86号
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.5	78,890	39,445	WK220140 単－　87号
諸雑費（率＋まるめ） 37%		式	1		102,197	
計					751,700	
単価					751,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,422	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,615,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	25,296	123,950	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス対策型２０１４年規制１００ｔ吊	時間	11.9	37,250	443,275	単－　88号
運搬費等率 361%		式	1		2,047,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					2,615,000	
単価					2,615,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,512,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	25,296	285,844	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	103,000	319,300	
運搬費等率 315%		式	1		1,906,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		653	
計					2,512,000	
単価					2,512,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,227,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	64.6	25,296	1,634,121	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	9.9	103,000	1,019,700	
運搬費等率 210%		式	1		5,573,024	
諸雑費（まるめ）		式	1		155	
計					8,227,000	
単価					8,227,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 44.3m	単位	日	数量	1	単価	354,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194	
軽油		L	145	137	19,865	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００ｍｍ	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					354,600	
単価					354,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	クローラクレーン運転	1,500mm 44.3m	単位	日	数量	1	単価	232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194	
軽油		L	119	137	16,303	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス対策型２０１４年規制１００ｔ吊	供用日	1.39	137,000	190,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					232,000	
単価					232,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	37,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	25,194	20,155	
軽油		L	35	137	4,795	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6	7,760	12,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,370	
単価					37,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	深層混合処理機運転	単軸施工φ2000mm、3m<L≦27m 26.6m	単位	日	数量	1	単価	400,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194	
軽油		L	83	137	11,371	
深層混合処理機［単軸式］	９０ｋＷ×２杭径１８００～２０００mm深度２７ｍ	供用日	1.61	226,000	363,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					400,500	
単価					400,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	78,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	49,000	78,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,890	
単価					78,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス対策型２０１４年規制１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	37,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,194	4,282	
軽油		L	18	137	2,466	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス対策型２０１４年規制１００ｔ吊	時間	1	30,500	30,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,250	
単価					37,250	円／時間