

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田地内

副所長	建設専門官

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 4 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010008	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	219 日間 自 令和 8 年 7 月 23 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	2, 117, 950
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 4 月 30 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		78,482,093			
道路土工			式	1		4,392,766			
掘削工			式	1		51,254			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	140	366.1	51,254			単-1号
路体盛土工			式	1		730,746			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	430	811.8	349,074			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	120	2,943	353,160			単-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	120	237.6	28,512			単-4号
路床盛土工			式	1		1,823,582			
路床盛土		4.0m以上	m3	470	361	169,670			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	520	2,943	1,530,360			単-6号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	520	237.6	123,552			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (路体外盛土工)		式	1		1,787,184				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	540	129	69,660			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540	2,943	1,589,220			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	540	237.6	128,304			単-10号	
地盤改良工		式	1		10,788,800				
固結工(ICT)		式	1		10,788,800				
中層混合処理(ICT) (中層混合処理A)	改良深度 9.5m 施工規模 1000m3以上	m3	1,600	6,743	10,788,800			単-11号	
擁壁工		式	1		5,575,764				
作業土工		式	1		333,660				
床掘り	土砂	m3	90	2,086	187,740			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,648	145,920			単-13号	
プレキャスト擁壁工		式	1		5,242,104				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁 (1号プレキャストL型擁壁)	幅 2050 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	43.6	115,000	5,014,000			単-14号	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	27	6,842	184,734			単-15号	
止水コンクリート		m	44	985.7	43,370			単-16号	
舗装工		式	1		12,706,320				
排水性舗装工 (車道舗装A)		式	1		12,706,320				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	880	887.7	781,176			単-17号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	880	975.3	858,264			単-18号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	880	4,538	3,993,440			単-19号	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	880	2,420	2,129,600			単-20号	
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	880	2,639	2,322,320			単-21号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	880	2,979	2,621,520			単-22号	
排水構造物工		式	1		13,770,671				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		641,795				
床掘り	土砂	m3	450	247.9	111,555			単-23号	
埋戻し		m3	260	1,874	487,240			単-24号	
基面整正		m2	100	430	43,000			単-25号	
側溝工		式	1		4,276,766				
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	73	19,450	1,419,850			単-26号	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	27	20,950	565,650			単-27号	
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	21	19,450	408,450			単-28号	
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		m	40	20,760	830,400			単-29号	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 透水性 B300用 L 800	枚	64	5,054	323,456			単-30号	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 B300用 L900 細目 滑止 ボルト固定	枚	16	45,560	728,960			単-31号	
管渠工		式	1		6,413,510				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	m	2	19,700	39,400			単-32号	
ヒューム管 (B形管) (P1-RC1-D800)	外圧管1種	m	101	63,110	6,374,110			単-33号	
集水桝・マンホール工		式	1		2,438,600				
プレキャスト街渠桝 (1号街渠桝)	300×600×700	箇所	4	137,100	548,400			単-34号	
プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝)	300×600×800	箇所	3	148,100	444,300			単-35号	
プレキャストマンホール (1号人孔)		箇所	1	251,600	251,600			単-36号	
プレキャストマンホール (2号人孔)		箇所	1	584,600	584,600			単-37号	
プレキャストマンホール (3号人孔)		箇所	1	609,700	609,700			単-38号	
縁石工		式	1		643,684				
縁石工		式	1		643,684				
地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	C種 (150×150×600)	m	124	5,191	643,684			単-39号	
防護柵工		式	1		2,165,652				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		1,590,572				
ガードレール	Gr-B-2B(白) 連続基礎ブロック	m	168	5,523	927,864			単-40号	
現場発生品運搬	ガードレール(連続基礎ブロック)	t	68.76	9,638	662,708			単-41号	
防止柵工		式	1		575,080				
転落(横断)防止柵	H=1100 Co建込 縦格子タイプグレーン	m	44	13,070	575,080			単-42号	
構造物撤去工		式	1		8,469,572				
防護柵撤去工		式	1		296,335				
防護柵撤去(ガードレール)(夜間)		m	97	2,430	235,710			単-43号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	97	625	60,625			単-44号	
構造物取壊し工		式	1		5,234,520				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	179	18,480	3,307,920			単-45号	
コンクリート構造物取壊し(夜間)	鉄筋構造物 機械施工	m3	76	25,350	1,926,600			単-46号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		2,938,717			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	179	3,700	662,300			単-47号
殻運搬 (夜間)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	76	5,190	394,440			単-48号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	179	6,050	1,082,950			単-49号
殻処分 (夜間)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	76	10,000	760,000			単-50号
現場発生品運搬 (夜間)		防護柵	t	2.01	14,600	29,346			単-51号
現場発生品運搬		防止柵	t	0.93	10,410	9,681			単-52号
仮設工(指定仮設)			式	1		6,133,574			
アスファルト舗装工 (仮設歩道)			式	1		3,732,624			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,260	870.4	1,096,704			単-53号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	1,260	2,092	2,635,920			単-54号
仮設防護柵工			式	1		522,519			

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設フェンス	設置・撤去	m	103	5,073	522,519			単-55号	
道路付属物工		式	1		170,504				
視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満	本	12	9,042	108,504			単-56号	
道路鋸	小型鋸 30個以上	個	31	2,000	62,000			単-57号	
道路付属物撤去工		式	1		25,258				
視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	本	12	1,118	13,416			単-58号	
道路鋸撤去	貼付式 30個以上	個	31	382	11,842			単-59号	
構造物取壊し工		式	1		778,897				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,260	580.4	731,304			単-60号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	130	366.1	47,593			単-61号	
運搬処理工		式	1		903,772				
殻運搬	アスファルト殻	m3	50	1,982	99,100			単-62号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	50	5,500	275,000			単-63号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	3,945	512,850			単-64号
整地		残土受入れ地での処理	m3	130	129.4	16,822			単-65号
仮設工			式	1		13,835,290			
工事用道路工			式	1		637,050			
工事用道路盛土			m3	100	129	12,900			単-66号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,943	294,300			単-67号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	100	237.6	23,760			単-68号
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm)設置・撤去	m2	450	680.2	306,090			単-69号
仮水路工			式	1		129,040			
暗渠排水管 (仮排水A)			m	4	32,260	129,040			単-70号
防護施設工			式	1		1,391,700			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		設置・撤去 単管パイプ 高さ 3m	m	150	9,278	1,391,700			単-71号
交通管理工			式	1		11,677,500			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	150	28,350	4,252,500			単-72号
交通誘導警備員 (夜間)			人日	300	24,750	7,425,000			単-73号
直接工事費			式	1		78,482,093			
共通仮設費			式	1		15,692,274			
共通仮設費			式	1		6,282,274			
運搬費			式	1		3,586,444			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,972,000	1,972,000			単-74号
仮設材運搬費			t	157.2	10,270	1,614,444			単-75号
技術管理費			式	1		1,229,830			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,150,000			内-1号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-2号	
六価カド溶出試験費		式	1		15, 600			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 466, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9, 410, 000				
純工事費		式	1		94, 174, 367				
現場管理費		式	1		30, 881, 000				
工事原価		式	1		222, 564, 127				
一般管理費等		式	1		37, 015, 873				
工事価格		式	1		259, 580, 000				
消費税相当額		式	1		25, 958, 000				
工事費計		式	1		285, 538, 000				

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		67,482,760			
道路付属施設工			式	1		2,531,760			
防護施設工			式	1		2,531,760			
仮囲い		設置 単管パイプ 高さ 3m							単-1号
		m		132	19,180	2,531,760			
仮設工			式	1		64,951,000			
残土処理工			式	1		63,181,000			
整地		残土受入れ地での処理							単-2号
		m3		23,000	129.4	2,976,200			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-3号
		m3		23,000	2,380	54,740,000			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満							単-4号
		m3		23,000	237.6	5,464,800			
交通管理工			式	1		1,770,000			
交通誘導警備員									単-5号
		人日		50	18,900	945,000			
交通誘導警備員									単-6号
		人日		50	16,500	825,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		67,482,760				
共通仮設費		式	1		7,415,000				
共通仮設費		式	1		573,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		573,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,842,000				
純工事費		式	1		74,897,760				
現場管理費		式	1		22,611,000				
工事原価		式	1		97,508,760				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	中層混合処理機	式	1		1, 150, 000			WB010510 単一 111号
合 計					1, 150, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 112号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	2	7, 800	15, 600			
合 計					15, 600			

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 366. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	366. 1	366. 1	CB210100	
計						366. 1		
単価						366. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		1	単価 811. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	811. 8	811. 8	CB210510	
計						811. 8		
単価						811. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 943	2, 943	CB210110	
計						2, 943		
単価						2, 943	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量		単価	361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	361	361	CB210520	
計						361		
単価						361	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 943	2, 943	CB210110	
計						2, 943		
単価						2, 943	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルーズ) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	129	129	CB210610	
計						129		
単価						129	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 943	2, 943	CB210110	
計						2, 943		
単価						2, 943	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	中層混合処理(ICT) (中層混合処理A)	改良深度 9.5m 施工規模 1000m3以上	単位	m3	数量		単価	
						1		6,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工 (I C T)		8m<L≤10m 1,000m3以上 200kg/m3 無	m 3	1	6,743	6,743	WB223810 単一 76号	
計						6,743		
単価						6,743	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,086	2,086	CB210030	
計						2,086		
単価						2,086	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一14号	プレキャスト擁壁 (1号プレキャストL型擁壁)	幅 2050 c m 2. 0mを超え3. 5m以下	単位	m	数量	43. 6	単価 115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準	m	43. 6	16, 090	701, 524	CB222110
プレキャストL型擁壁(材料費)		H3000×B2050×2000	個	21	190, 000	3, 990, 000	WYB00001 単一 77号
プレキャストL型擁壁(材料費)		H3000×B2050×1595	個	1	319, 000	319, 000	WYB00002 単一 78号
計						5, 010, 524	
単価						115, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	6, 842	6, 842	CB221120	
計						6, 842		
単価						6, 842	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	止水コンクリート		単位	m	数量	10	単価	985. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 175	29, 570	5, 174. 75	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 5	9, 363	4, 681. 5	CB240210	
計						9, 856. 25		
単価						985. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 887. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	887. 7	887. 7	CB410030	
計						887. 7		
単価						887. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 975. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	975. 3	975. 3	CB410040	
計						975. 3		
単価						975. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 538	4, 538	CB410040	
計						4, 538		
単価						4, 538	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 420	2, 420	CB410240	
計						2, 420		
単価						2, 420	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m 超	単位	m2	数量		1	単価 2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 639	2, 639	CB410250	
計						2, 639		
単価						2, 639	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 979	2, 979	CB410510	
計						2, 979		
単価						2, 979	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		247. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 9	247. 9	CB210030	
計						247. 9		
単価						247. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 874	1, 874	CB210410	
計						1, 874		
単価						1, 874	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430	430	CB210080	
計						430		
単価						430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	1	単価	19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	19, 450	19, 450	WB821420 単一 79号	
計						19, 450		
単価						19, 450	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		単位	m	数量	1	単価	20, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	20, 950	20, 950	WB821420 単一 80号	
計						20, 950		
単価						20, 950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		単位	m	数量	1	単価	19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	19, 450	19, 450	WB821420 単一 81号	
計						19, 450		
単価						19, 450	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一29号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		単位	m	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	20,760	20,760	単一 82号	WB821420
計						20,760		
単価						20,760	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一30号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 透水性 B300用 L800	単位	枚	数量	1	単価	5,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,054	5,054	単一 83号	WB821430
計						5,054		
単価						5,054	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L900 細目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		45, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45, 560	45, 560	WB821430 単一 84号	
計						45, 560		
単価						45, 560	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	単位	m	数量		単価	
						1		19, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	19, 700	19, 700	CB222860	
計						19, 700		
単価						19, 700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D800)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	63, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B 形管)		据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	63, 110	63, 110	CB222860	
計						63, 110		
単価						63, 110	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャスト街渠樹 (1号街渠樹)	300×600×700	単位	箇所	数量	1	単価	137, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1	4, 064	4, 064	CB222800	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1	133, 000	133, 000	CB222810	
計						137, 064		
単価						137, 100	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝)	300×600×800	単位	箇所	数量	1	単価	148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1	4, 064	4, 064	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	144, 000	144, 000	CB222810	
計						148, 064		
単価						148, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	プレキャストマンホール (1号人孔)		単位	箇所	数量	1	単価	251, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り (円形断面) 全ての費用	基	1	251, 600	251, 600	CB222840	
計						251, 600		
単価						251, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストマンホール (2号人孔)		単位	箇所	数量	1	単価	584, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	584, 600	584, 600	CB222840	
計						584, 600		
単価						584, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストマンホール (3号人孔)		単位	箇所	数量	1	単価	609, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	609, 700	609, 700	CB222840	
計						609, 700		
単価						609, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5, 191	5, 191	CB422520	
計						5, 191		
単価						5, 191	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	カーポートレール	Gr-B-2B(白) 連続基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	5, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	1	5, 523	5, 523	WB821110 単一 85号	
計						5, 523		
単価						5, 523	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	現場発生品運搬	カーゴレール(連続基礎ブロック)	単位	t	数量	1	単価	9, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下	t	1	763. 6	763. 6	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 874	8, 874	CB010420	
計						9, 637. 6		
単価						9, 638	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	転落(横断)防止柵	H=1100 Co建込 縦格子 ターコプラウン	単位	m	数量	1	単価	13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	13, 070	13, 070	WB810760 単一 86号	
計						13, 070		
単価						13, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	防護柵撤去(ガードレール) (夜間)		単位	m	数量	1	単価	2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 無	m	1	2, 430	2, 430	WB810530 単一 87号	
計						2, 430		
単価						2, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		アンカーボルト固定 ヒール式・ハネ式 3m 無 無	m	1	625	625	WB810770 単一 88号	
計						625		
単価						625	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		18, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18, 480	18, 480	WB824010 単一 89号	
計						18, 480		
単価						18, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		25, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	25, 350	25, 350	WB824010 単一 90号	
計						25, 350		
単価						25, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 700	3, 700	CB227010	
計						3, 700		
単価						3, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	5, 190	5, 190	CB227010	
計						5, 190		
単価						5, 190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 050	6, 050	WB020051 単一 91号	
計						6, 050		
単価						6, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 000	10, 000	WB020051 単一 92号	
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一51号	現場発生産品運搬 (夜間)	防護柵	単位	t	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下	t	1	2, 142	2, 142	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 450	12, 450	CB010420	
計						14, 592		
単価						14, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場発生産品運搬	防止柵	単位	t	数量	1	単価	10, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下	t	1	1, 528	1, 528	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 874	8, 874	CB010420	
計						10, 402		
単価						10, 410	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	870. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	870. 4	870. 4	CB410031	
計						870. 4		
単価						870. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 092	2, 092	CB410261	
計						2, 092		
単価						2, 092	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	仮設フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	5, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設フェンス設置			m	1	2, 365	2, 365	WYB00007 単一 93号	
仮設フェンス撤去			m	1	1, 577	1, 577	WYB00003 単一 94号	
仮設フェンス(基本料)			m	1	254	254	WYB00004 単一 95号	
仮設フェンス(賃料)			m	1	877	877	WYB00006 単一 96号	
計						5, 073		
単価						5, 073	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	9, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	9, 042	9, 042	WB812310 単一 97号	
計						9, 042		
単価						9, 042	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	道路鋳	小型鋳 30個以上	単位	個	数量	1	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	2, 000	2, 000	WB812340 単一 98号	
計						2, 000		
単価						2, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	1, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	1, 118	1, 118	WB812360 単－ 99号	
計						1, 118		
単価						1, 118	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	道路鋸撤去	貼付式 30個以上	単位	個	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（道路鋸）		貼付式 30個以上（標準） 無 無	個	1	382	382	WB812380 単－ 100号	
計						382		
単価						382	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価 580. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580. 4	580. 4	CB430310	
計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 366. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	366. 1	366. 1	CB210100	
計						366. 1		
単価						366. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 982	1, 982	CB227010	
計						1, 982		
単価						1, 982	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 500	5, 500	WB020051 単一 101号	
計						5, 500		
単価						5, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1	3, 945	3, 945	CB210110	
計						3, 945		
単価						3, 945	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		129. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 4	129. 4	CB210610	
計						129. 4		
単価						129. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	129	129	CB210610	
計						129		
単価						129	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 943	2, 943	CB210110	
計						2, 943		
単価						2, 943	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						450		680. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	450	401. 2	180, 540	WB253610 単一 102号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 17日 無 有	枚	49	2, 562	125, 538	WB253630 単一 103号	
計						306, 078		
単価						680. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	暗渠排水管 (仮排水A)		単位	m	数量	1	単価	32, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径700mm 不要 全ての費用	m	1	32, 260	32, 260	CB222770	
計						32, 260		
単価						32, 260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	仮囲い	設置・撤去 単管パイプ 高さ 3m	単位	m	数量	1	単価	9, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去	m	1	7, 201	7, 201	WB253110 単一 104号	
仮囲い仮設材		149日	m	1	2, 077	2, 077	WB253120 単一 105号	
計						9, 278		
単価						9, 278	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一72号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	28, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 350	28, 350	WB010211 単一 106号	
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一73号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 750	24, 750	WB010212 単一 107号	
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 972, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 972, 000	1, 972, 000	WB010350 単一 108号	
計						1, 972, 000		
単価						1, 972, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	仮設材運搬費		単位	t	数量	157. 2	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 124. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	78. 6	8, 770	689, 322	WB010020 単一 109号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	78. 6	1, 500	117, 900	WB010030 単一 110号	
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 124. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	78. 6	8, 770	689, 322	WB010020 単一 109号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	78. 6	1, 500	117, 900	WB010030 単一 110号	
計						1, 614, 444		
単価						10, 270	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一76号	中層混合処理工（ＩＣＴ）	8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 200kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 6,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.31	27,800	8,618		
特殊作業員		人	0.31	25,600	7,936		
普通作業員		人	0.619	21,500	13,308		
セメント	高炉B ペラ	t	21.2	16,100	341,320		
中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	8m<L≤10m	日	0.31	687,600	213,156	WK220720 単一 113号	
スラリプラント運転		日	0.31	82,320	25,519	WK220730 単一 114号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		64,443		
計					674,300		
単価					6,743	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁(材料費)	H3000×B2050×2000	単位	個	数量		単価	
						1		190, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H3000×B2050×2000						
			個	1	190, 000	190, 000		
計						190, 000		
単価						190, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁(材料費)	H3000×B2050×1595	単位	個	数量		単価	
						1		319, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁		H3000×B2050×1595						
			個	1	319, 000	319, 000		
計						319, 000		
単価						319, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	19, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6, 075	60, 750			
自由勾配側溝		B300-H400 L=2000	個	5	24, 100	120, 500			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 276	20, 450	5, 644			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 321	20, 450	6, 564			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 558	1, 850	1, 032			
諸雑費（まるめ）			式	1		10			
計						194, 500			
単価						19, 450	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一80号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,075	60,750	
自由勾配側溝		B300-H500 L=2000	個	5	26,900	134,500	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	20,450	5,644	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.366	20,450	7,484	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.558	1,850	1,032	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						209,500	
単価						20,950	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6, 075	60, 750			
自由勾配側溝		B300-H400 L=2000	個	5	24, 100	120, 500			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 276	20, 450	5, 644			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0. 318	20, 450	6, 503			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 558	1, 850	1, 032			
諸雑費（まるめ）			式	1		71			
計						194, 500			
単価						19, 450	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一82号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,075	60,750	
自由勾配側溝		B300-H500 L=2000	個	5	26,900	134,500	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.276	20,450	5,644	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.273	20,450	5,582	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.558	1,850	1,032	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						207,600	
単価						20,760	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354	35, 400		
コンクリート蓋		T-25 透水性 B300用 L800	枚	100	4, 700	470, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						505, 400		
単価						5, 054	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354	35, 400			
グレーチング蓋		T-25 B300用 L900 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	45, 200	4, 520, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		600			
計						4, 556, 000			
単価						45, 560	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		1	単価	5, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間		連続ブ ^ロ ック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 523	5, 523			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 523			
単価						5, 523	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量		100	単価	13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 566	156, 600			
転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=0. 2m(Co建込) 縦格子 ターグザウソ	m	100	11, 500	1, 150, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		400			
計						1, 307, 000			
単価						13, 070	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	2,430	2,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,430		
	単価					2,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	625	62,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62,500		
	単価					625	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一89号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	18,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,473.7	18,473		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					18,480		
	単価					18,480	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一90号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量		単価	25,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1	25,342.2	25,342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					25,350		
	単価					25,350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)昼間	m 3	100	6, 050	605, 000		
計						605, 000		
単価						6, 050	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)夜間	m 3	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	仮設フェンス設置		単位	m	数量	10	単価	2, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 150		
計						23, 650		
単価						2, 365	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	仮設フェンス撤去		単位	m	数量	10	単価	1, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 667	21, 500	14, 340		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 430		
計						15, 770		
単価						1, 577	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	仮設フェンス(基本料)		単位	m	数量	1	単価	254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設フェンス(基本料)			m	1	254	254		
計						254		
単価						254	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	仮設フェンス(賃料)		単位	m	数量	1	単価	877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設フェンス(賃料)			m・日	149	5. 89	877		
計						877		
単価						877	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	9, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	9, 042	9, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 042		
単価						9, 042	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量		単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸		貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2, 000	2, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 000		
単価						2, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1, 118. 4	1, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 118		
単価						1, 118	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	道路付属物撤去工（道路鋸）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸撤去工		貼付式	個	1	382	382		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						382		
単価						382	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道)昼間	m 3	100	5, 500	550, 000		
	計					550, 000		
	単価					5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	401. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 295	27, 800	8, 201		
とび工			人	0. 295	29, 400	8, 673		
普通作業員			人	0. 295	21, 500	6, 342		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 960	16, 508	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		396	単一 115号	
計						40, 120		
単価						401. 2	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 17日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 462	1, 462			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 562			
単価						2, 562	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量		10	単価	7, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置			m	10	3, 958	39, 580	WB253111 単－ 116号		
仮囲い撤去			m	10	3, 243	32, 430	WB253112 単－ 117号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						72, 010			
単価						7, 201	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	仮囲い仮設材	149日	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い仮設材賃料			日	149	139. 4	20, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 770		
単価						2, 077	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－106号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 350	28, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 350		
単価						28, 350	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一107号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 750	24, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 750		
単価						24, 750	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 972, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	16	25, 600	409, 600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560			
運搬費等率 265%			式	1		1, 431, 424			
諸雑費（まるめ）			式	1		416			
計						1, 972, 000			
単価						1, 972, 000	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 124. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	8, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 130kmまで	t	1	8, 770	8, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 770		
単価						8, 770	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	システム初期費（ＩＣＴ）	中層混合処理機	単位	式	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		中層混合処理機	式	1		1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単一113号		中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	687,600	
運転手（特殊）			人	1	25,600	25,600			
軽油			L	233	150	34,950			
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量40t（1.9m3）級バックホウ	供用日	1.68	62,500	105,000			
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）10m 適合ベースマシン40t級	供用日	1.68	237,000	398,160			
施工管理装置 1ピースブーム用（第1ブーム用）		施工幅0～6400mm施工深さ0～10000mm	供用日	1.68	25,700	43,176			
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		中層混合処理機（トレンチャ式）	供用日	1.68	48,000	80,640			
諸雑費（まるめ）			式	1		74			
計						687,600			
単価						687,600	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕	プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82, 320		
	単価					82, 320	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 600	25, 600		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 960		
単価						55, 960	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	仮囲い設置		単位	m	数量	10	単価	3, 958	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 27	27, 800	7, 506			
特殊作業員			人	0. 541	25, 600	13, 849			
普通作業員			人	0. 541	21, 500	11, 631			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		6, 594			
計						39, 580			
単価						3, 958	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	仮囲い撤去		単位	m	数量	10	単価	3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	27, 800	6, 950		
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		3, 980		
計						32, 430		
単価						3, 243	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	仮囲い	設置 単管パイプ 高さ 3m	単位	m	数量		単価	
						1		19, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置					WB253110	
			m	1	3, 958	3, 958	単一 7号	
仮囲い(材料費)							WYB00002	
			m	1	15, 220	15, 220	単一 8号	
計						19, 178		
単価						19, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		129. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	129. 4	129. 4		
計						129. 4		
単価						129. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 380	2, 380	CB210110	
計						2, 380		
単価						2, 380	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 900	18, 900	WB010211 単一 9号	
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 10号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	仮囲い設置・撤去	設置	単位	m	数量		単価	
						10		3, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置			m	10	3, 958	39, 580	WB253111 単一 11号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 580		
単価						3, 958	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	仮囲い(材料費)		単位	m	数量		単価	
						1		15, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い		H=3. 0	m	1	15, 220	15, 220		
計						15, 220		
単価						15, 220	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 900	18, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

単一11号	仮囲い設置		単位	m	数量	10	単価	3, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	27, 800	7, 506		
特殊作業員			人	0. 541	25, 600	13, 849		
普通作業員			人	0. 541	21, 500	11, 631		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		6, 594		
計						39, 580		
単価						3, 958	円／m	