鏡

１．工事名

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月
２）	事務所名	岡山国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4240010007	１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	156日間　自　令和 8年 7月23日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年12月25日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	岡山県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	岡山	２３）	公 告 日	令和 8年 4月28日
１１）	河川・路線	一般国道１８０号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		94,769,647			
道路土工		式	1		6,228,252			
掘削工(ICT)		式	1		458,040			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100	416.4	458,040			単-1号
路体盛土工		式	1		155,470			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,744	114,880			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	811.8	40,590			単-3号
路体盛土工 (路体外盛土)		式	1		612,750			
路体外盛土	2.5m未満	m3	100	5,160	516,000			単-4号
路体外盛土	4.0m以上	m3	750	129	96,750			単-5号
路床盛土工		式	1		116,780			
路床盛土	2.5m未満	m3	20	5,839	116,780			単-6号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		3,619,560			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=70	m2	3	2,821	8,463			単-7号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=70	m2	1,849	1,953	3,611,097			単-8号
残土処理工		式	1		1,265,652			
整地	残土受入れ地での処理	m3	330	129.4	42,702			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220	3,945	867,900			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	90	3,945	355,050			単-11号
舗装工		式	1		46,816,140			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装B)		式	1		109,661			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	10	1,107	11,070			単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	9	1,189	10,701			単-13号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	11	4,604	50,644			単-14号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50 mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11	3,386	37,246			単-15号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装E)		式	1		297,800			
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 150mm	m2	25	8,706	217,650			単-16号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25	3,206	80,150			単-17号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装F)		式	1		5,994,800			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	2,000	665.4	1,330,800			単-18号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	2,332	4,664,000			単-19号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (副道舗装A)		式	1		43,135			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	10	988.5	9,885			単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,325	33,250			単-21号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装A)		式	1		3,925,268			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,300	870.4	1,131,520			単-22号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	111	2,760	306,360			単-23号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,189	2,092	2,487,388			単-24号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装B)		式	1		776,001			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	215	988.5	212,527			単-25号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	47	3,142	147,674			単-26号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	168	2,475	415,800			単-27号
排水性舗装工 (車道舗装C)		式	1		5,241,880			
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	1,940	2,702	5,241,880			単-28号
排水性舗装工(ICT) (車道舗装D)		式	1		2,156,165			

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	27	1,107	29,889			単-29号
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	180	688.4	123,912			単-30号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	26	1,189	30,914			単-31号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	180	773.7	139,266			単-32号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	27	4,604	124,308			単-33号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	180	3,441	619,380			単-34号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下	m2	27	3,386	91,422			単-35号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	180	2,432	437,760			単-36号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	207	2,702	559,314			単-37号
排水性舗装工(ICT)		式	1		28,271,430			
車道舗装A(ICT)		m2	2,970	9,519	28,271,430			単-38号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		23,370,458			
作業土工		式	1		1,230,155			
床掘り	土砂	m3	50	247.9	12,395			単-39号
床掘り	土砂	m3	200	279	55,800			単-40号
床掘り	土砂	m3	160	2,086	333,760			単-41号
埋戻し	土砂	m3	40	1,874	74,960			単-42号
埋戻し	土砂	m3	120	2,985	358,200			単-43号
埋戻し	土砂	m3	80	3,648	291,840			単-44号
基面整正		m2	240	430	103,200			単-45号
側溝工		式	1		20,459,354			
管(函)渠型側溝 (1号街渠)	φ300相当 排水性舗装対応型	m	339	17,440	5,912,160			単-46号
管(函)渠型側溝 (2号街渠)	φ300相当	m	33	17,440	575,520			単-47号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H400～600	m	136	19,190	2,609,840			単-48号
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H400～500	m	68	18,010	1,224,680			単-49号
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	B300×H700～800	m	44	42,100	1,852,400			単-50号
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	B300×H700	m	41	40,200	1,648,200			単-51号
自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)	B300×H600	m	51	37,310	1,902,810			単-52号
自由勾配側溝 (6号自由勾配側溝)	B300×H300～700	m	81	27,630	2,238,030			単-53号
側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	自由勾配側溝用 歩道用 B300 L500	枚	156	2,174	339,144			単-54号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-2 溝幅300用 L1000 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	枚	19	49,450	939,550			単-55号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-2 溝幅300用 L500 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	枚	1	33,980	33,980			単-56号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-25 溝幅300用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	枚	57	19,560	1,114,920			単-57号
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-25 溝幅300用 L500 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) 2種用	枚	2	34,060	68,120			単-58号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		900,748			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	m	2	12,710	25,420			単-59号
暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 直管 50～150mm	箇所	1	11,340	11,340			単-60号
暗渠排水管 (2号暗渠排水管)	据付 直管 50～150mm	箇所	1	10,010	10,010			単-61号
暗渠排水管 (3号暗渠排水管)	据付 直管 50～150mm	箇所	1	9,779	9,779			単-62号
暗渠排水管 (4号暗渠排水管)	据付 直管 200～400mm	箇所	1	20,500	20,500			単-63号
暗渠排水管 (5号暗渠排水管)	据付 直管 50～150mm	箇所	1	9,829	9,829			単-64号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)		m	18	18,780	338,040			単-65号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)		m	17	27,990	475,830			単-66号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		752,450			
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	60,870	60,870			単-67号
現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	73,420	146,840			単-68号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	64,000	128,000			単-69号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	163,100	163,100			単-70号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	3	24,560	73,680			単-71号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	44,420	88,840			単-72号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	91,120	91,120			単-73号
接続工		式	1		19,758			
1号排水接続		箇所	6	3,293	19,758			単-74号
端止工		式	1		7,993			
1号端止		箇所	1	7,993	7,993			単-75号
縁石工		式	1		6,817,066			
作業土工		式	1		114,680			
床掘り	土砂	m3	20	2,086	41,720			単-76号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	20	3,648	72,960			単-77号
縁石工		式	1		6,702,386			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600) 片面R	m	271	8,319	2,254,449			単-78号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R	m	18	8,320	149,760			単-79号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	m	113	7,422	838,686			単-80号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号縁石)	C種(180/240×300×600) 両面R	m	228	8,717	1,987,476			単-81号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	m	39	7,422	289,458			単-82号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4号縁石)	C種(180/210×300×600) 片面R	m	81	8,319	673,839			単-83号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(150×150×600)	m	98	5,191	508,718			単-84号
道路付属施設工		式	1		22,800			
道路付属物工		式	1		22,800			
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-85号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		3,264,931			
構造物取壊し工		式	1		3,248,021			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	10,440	177,480			単-86号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	18,480	36,960			単-87号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	200	689.2	137,840			単-88号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	57	1,481	84,417			単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	無筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm以下	m	4	6,030	24,120			単-90号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm以下	m	9	7,537	67,833			単-91号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cmを超え30cm以下	m	9	7,537	67,833			単-92号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚30cmを超え40cm以下	m	5	10,090	50,450			単-93号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	4,410	580.4	2,559,564			単-94号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m2	51	814.2	41,524			単-95号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石撤去工		式	1		16,910			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	24	704.6	16,910			単-96号
仮設工		式	1		8,250,000			
交通管理工		式	1		8,250,000			
交通誘導警備員		人日	500	16,500	8,250,000			単-97号
直接工事費		式	1		94,769,647			
共通仮設費		式	1		14,936,230			
共通仮設費		式	1		2,143,230			
技術管理費		式	1		1,385,230			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,221,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-2号
道路工事完成図等作成費		式	1		100,000			内-3号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路藤田地区第２舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		758,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,793,000			
純工事費		式	1		109,705,877			
現場管理費		式	1		33,596,000			
工事原価		式	1		143,301,877			
一般管理費等		式	1		25,128,123			
工事価格		式	1		168,430,000			
消費税相当額		式	1		16,843,000			
工事費計		式	1		185,273,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 147号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単－ 148号
合　計					1,221,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00032 単ー 149号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	山間部 2点 L=0.248km CAD貸与有り	式	1		100,000			WYB00034 単－ 150号
合　計					100,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.4	416.4	CB210120
計					416.4	
単価					416.4	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,744	5,744	CB210510
計					5,744	
単価					5,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811.8	811.8	CB210510
計					811.8	
単価					811.8	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	5,160	5,160	CB210410
計					5,160	
単価					5,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体外盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	129	129	CB210610
計					129	
単価					129	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,839	5,839	CB210520
計					5,839	
単価					5,839	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=70	単位	m2	数量	10	単価	2,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	2,727	27,270	WB240730 単－ 98号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	10	93.5	935	WB240740 単－ 99号
計					28,205	
単価					2,821	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=70	単位	m2	数量	10	単価	1,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.111	3,965	440.11	CB224710
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.7	27,260	19,082	CB240010
計					19,522.11	
単価					1,953	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	129.4	129.4	CB210610
計					129.4	
単価					129.4	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	1	3,945	3,945	CB210110
計					3,945	
単価					3,945	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 28.5km以下	ｍ３	1	3,945	3,945	CB210110
計					3,945	
単価					3,945	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,107	1,107	CB410031
計					1,107	
単価					1,107	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	ｍ２	1	1,189	1,189	CB410041
計					1,189	
単価					1,189	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	4,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,604	4,604	CB410040
計					4,604	
単価					4,604	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	ｍ２	1	3,386	3,386	CB410240
計					3,386	
単価					3,386	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	8,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,413	4,413	CB410040
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,293	4,293	CB410040
計					8,706	
単価					8,706	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,206	3,206	CB410260
計					3,206	
単価					3,206	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	665.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	665.4	665.4	CB410030
計					665.4	
単価					665.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,332	2,332	CB410260
計					2,332	
単価					2,332	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	988.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	988.5	988.5	CB410031
計					988.5	
単価					988.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,325	3,325	CB410260
計					3,325	
単価					3,325	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	870.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	870.4	870.4	CB410031
計					870.4	
単価					870.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１ ３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,760	2,760	CB410261
計					2,760	
単価					2,760	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (１ ３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,092	2,092	CB410261
計					2,092	
単価					2,092	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	988.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	988.5	988.5	CB410031
計					988.5	
単価					988.5	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,142	3,142	CB410261
計					3,142	
単価					3,142	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,475	2,475	CB410261
計					2,475	
単価					2,475	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,702	2,702	CB410510
計					2,702	
単価					2,702	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,107	1,107	CB410031
計					1,107	
単価					1,107	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	688.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1	688.4	688.4	CB410080
計					688.4	
単価					688.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	ｍ２	1	1,189	1,189	CB410041
計					1,189	
単価					1,189	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	773.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	ｍ２	1	773.7	773.7	CB410090
計					773.7	
単価					773.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	4,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,604	4,604	CB410040
計					4,604	
単価					4,604	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,441	3,441	CB410040
計					3,441	
単価					3,441	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	ｍ２	1	3,386	3,386	CB410240
計					3,386	
単価					3,386	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,432	2,432	CB410240
計					2,432	
単価					2,432	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,702	2,702	CB410510
計					2,702	
単価					2,702	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	2,970	単価	9,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	2,760	688.4	1,899,984	CB410080
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40	ｍ２	2,760	773.7	2,135,412	CB410090
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	2,760	3,441	9,497,160	CB410040
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	2,760	2,432	6,712,320	CB410240
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	2,970	2,702	8,024,940	CB410510
計					28,269,816	
単価					9,519	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	247.9	247.9	CB210030
計					247.9	
単価					247.9	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	279	279	CB210030
計					279	
単価					279	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,086	2,086	CB210030
計					2,086	
単価					2,086	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,874	1,874	CB210410
計					1,874	
単価					1,874	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,985	2,985	CB210410
計					2,985	
単価					2,985	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,648	3,648	CB210410
計					3,648	
単価					3,648	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	430	430	CB210080
計					430	
単価					430	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	管(函)渠型側溝 (1号街渠)	φ300相当 排水性舗装対応型	単位	m	数量	1	単価	17,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	17,440	17,440	CB222790
計					17,440	
単価					17,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	管(函)渠型側溝 (2号街渠)	φ300相当	単位	m	数量	1	単価	17,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1	17,440	17,440	CB222790
計					17,440	
単価					17,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H400～600	単位	m	数量	136	単価	19,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.263m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	136	7,306	993,616	WB821420 単－ 100号
▽B300×H400						
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H400	m	3	8,950	26,850	WYB00001 単－ 101号
▽B300×H500						
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H500	m	26	10,150	263,900	WYB00003 単－ 102号
▽B300×H600						
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H600	m	106.1	12,350	1,310,335	WYB00005 単－ 103号
▽B300×H400(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H400	m	0.9	16,550	14,895	WYB00002 単－ 104号
計					2,609,596	
単価					19,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H400～500	単位	m	数量	68	単価	18,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.258m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	68	7,456	507,008	WB821420 単－ 105号
▽B300×H400						
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H400	m	27	8,950	241,650	WYB00006 単－ 106号
▽B300×H500						
自由勾配側溝(標準型)(材料費)	B300×H500	m	33	10,150	334,950	WYB00007 単－ 107号
▽B300×H400(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H400	m	3	16,550	49,650	WYB00004 単－ 108号
▽B300×H500(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H500	m	5	18,200	91,000	WYB00009 単－ 109号
計					1,224,258	
単価					18,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	B300×H700～800	単位	m	数量	44	単価	42,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.293m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	44	7,462	328,328	WB821420 単－ 110号
▽B300×H700						
自由勾配側溝(横断型)(材料費)	B300×H700	m	16	34,700	555,200	WYB00008 単－ 111号
▽B300×H800						
自由勾配側溝(横断型)(材料費)	B300×H800	m	20	38,600	772,000	WYB00011 単－ 112号
▽B300×H700(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H700	m	4	23,550	94,200	WYB00010 単－ 113号
▽B300×H800(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H800	m	4	25,650	102,600	WYB00013 単－ 114号
計					1,852,328	
単価					42,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	B300×H700	単位	m	数量	41	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.293m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	41	7,402	303,482	WB821420 単－ 115号
▽B300×H700						
自由勾配側溝(横断型)(材料費)	B300×H700	m	34	34,700	1,179,800	WYB00014 単－ 116号
▽B300×H700(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H700	m	7	23,550	164,850	WYB00015 単－ 117号
計					1,648,132	
単価					40,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)	B300×H600	単位	m	数量	51	単価	37,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.294m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	51	7,535	384,285	WB821420 単－ 118号
▽B300×H600						
自由勾配側溝(横断型)(材料費)	B300×H600	m	44	31,100	1,368,400	WYB00012 単－ 119号
▽B300×H600(暗渠型)						
自由勾配側溝(暗渠型)(材料費)	B300×H600	m	7	21,400	149,800	WYB00016 単－ 120号
計					1,902,485	
単価					37,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	自由勾配側溝 (6号自由勾配側溝)	B300×H300～700	単位	m	数量	81	単価	27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.256m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	81	7,249	587,169	WB821420 単－ 121号
▽B300×H300						
自由勾配側溝(街渠縦断型)(材料費)	B300×H300(1種)	m	38	17,300	657,400	WYB00017 単－ 122号
▽B300×H300(2種)						
自由勾配側溝(街渠縦断型)(材料費)	B300×H300(2種)	m	2	17,300	34,600	WYB00019 単－ 123号
▽B300×H400						
自由勾配側溝(街渠縦断型)(材料費)	B300×H400(1種)	m	8	19,650	157,200	WYB00020 単－ 124号
▽B300×H500						
自由勾配側溝(街渠縦断型)(材料費)	B300×H500(1種)	m	9	21,500	193,500	WYB00022 単－ 125号
▽B300×H600						
自由勾配側溝(街渠縦断型)(材料費)	B300×H600(1種)	m	22	25,150	553,300	WYB00024 単－ 126号

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	自由勾配側溝 (6号自由勾配側溝)	B300×H300～700	単位	m	数量	81	単価	27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
▽B300×H700(2種)						
自由勾配側溝(街渠縦断型)(材料費)	B300×H700(2種)	m	2	27,250	54,500	WYB00023 単－ 127号
計					2,237,669	
単価					27,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	自由勾配側溝用 歩道用 B300 L500	単位	枚	数量	1	単価	2,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,174	2,174	WB821430 単－ 128号
計					2,174	
単価					2,174	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-2 溝幅300用 L1000 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 (ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,450	49,450	WB821430 単－ 129号
計					49,450	
単価					49,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-2 溝幅300用 L500 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	33,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,980	33,980	WB821430 単－ 130号
計					33,980	
単価					33,980	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-25 溝幅300用 L1000 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	枚	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,560	19,560	WB821430 単－ 131号
計					19,560	
単価					19,560	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	自由勾配側溝用 T-25 溝幅300用 L500 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 (ｺﾞﾑ付) 2種用	単位	枚	数量	1	単価	34,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,060	34,060	WB821430 単－ 132号
計					34,060	
単価					34,060	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	12,710	12,710	CB222860
計					12,710	
単価					12,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 直管 50～150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	m	1.9	2,228	4,233.2	CB222770
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	7,105	7,105	CB224430
計					11,338.2	
単価					11,340	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	暗渠排水管 (2号暗渠排水管)	据付 直管 50～150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	10,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	m	1.9	1,733	3,292.7	CB222770
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,709	6,709	CB224430
計					10,001.7	
単価					10,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	暗渠排水管 (3号暗渠排水管)	据付 直管 50～150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	m	1.2	2,228	2,673.6	CB222770
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	7,105	7,105	CB224430
計					9,778.6	
単価					9,779	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	暗渠排水管 (4号暗渠排水管)	据付 直管 200～400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用	m	1.8	4,909	8,836.2	CB222770
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	削孔径200㎜以上230㎜未満 削孔深50㎜以上200㎜未満	孔	1	11,660	11,660	WYB00030 単－ 133号
計					20,496.2	
単価					20,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	暗渠排水管 (5号暗渠排水管)	据付 直管 50～150mm	単位	箇所	数量	1	単価	9,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1.8	1,733	3,119.4	CB222770
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,709	6,709	CB224430
計					9,828.4	
単価					9,829	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量	10	単価	18,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	18,120	181,200	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.072	91,410	6,581.52	CB240060
計					187,781.52	
単価					18,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)		単位	m	数量	10	単価	27,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10	27,110	271,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.096	91,410	8,775.36	CB240060
計					279,875.36	
単価					27,990	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	60,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	60,870	60,870	CB222950
計					60,870	
単価					60,870	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	73,420	73,420	CB222950
計					73,420	
単価					73,420	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	64,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	64,000	64,000	CB222950
計					64,000	
単価					64,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	163,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	153,900	153,900	CB222950
足掛金具(材料費)	W=300 D19	個	3	3,050	9,150	WYB00018 単－ 134号
計					163,050	
単価					163,100	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	単位	枚	数量	1	単価	24,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,560	24,560	WB821430 単－ 135号
計					24,560	
単価					24,560	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,420	44,420	WB821430 単－ 136号
計					44,420	
単価					44,420	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	91,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	91,120	91,120	WB821430 単－ 137号
計					91,120	
単価					91,120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	1号排水接続		単位	箇所	数量	1	単価	3,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.02	34,840	696.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.301	8,413	2,532.31	CB240210
鉄筋金網(材料費)	SD295 D13×100×100	枚	1	63	63	WYB00021 単－ 138号
計					3,292.11	
単価					3,293	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	1号端止		単位	箇所	数量	1	単価	7,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.064	34,840	2,229.76	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.685	8,413	5,762.9	CB240210	
計						7,992.66		
単価						7,993	円／箇所	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,086	2,086	CB210030	
計						2,086		
単価						2,086	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,648	3,648	CB210410
計					3,648	
単価					3,648	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	8,319	8,319	CB422510
計					8,319	
単価					8,319	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	8,320	8,320	CB422510
計					8,320	
単価					8,320	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	7,422	7,422	CB422510
計					7,422	
単価					7,422	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号縁石)	C種(180/240×300×600) 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	8,717	8,717	CB422510
計					8,717	
単価					8,717	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	7,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	7,422	7,422	CB422510
計					7,422	
単価					7,422	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4号縁石)	C種(180/210×300×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	8,319	8,319	CB422510
計					8,319	
単価					8,319	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	5,191	5,191	CB422520
計					5,191	
単価					5,191	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲(材料費)		個	1	11,400	11,400	WYB00026 単－ 139号
計					11,400	
単価					11,400	円／個

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,440	10,440	WB824010 単－ 140号
計					10,440	
単価					10,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	18,480	18,480	WB824010 単－ 141号
計					18,480	
単価					18,480	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.2	689.2	CB430510
計					689.2	
単価					689.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,481	1,481	CB430510
計					1,481	
単価					1,481	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	無筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	無筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm以下	m	1	6,030	6,030	WYB00027 単－ 142号
計					6,030	
単価					6,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	7,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm以下	m	1	7,537	7,537	WYB00036 単－ 143号
計					7,537	
単価					7,537	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	7,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cmを超え30cm以下	m	1	7,537	7,537	WYB00037 単－ 144号
計					7,537	
単価					7,537	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚30cmを超え40cm以下	m	1	10,090	10,090	WYB00038 単－ 145号
計					10,090	
単価					10,090	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	580.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	580.4	580.4	CB430310
計					580.4	
単価					580.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	814.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	814.2	814.2	CB430310
計					814.2	
単価					814.2	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	704.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	704.6	704.6	CB422540
計					704.6	
単価					704.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,500	16,500	WB010212 単－ 146号
計					16,500	
単価					16,500	円／人日