鏡

１．工事名

工事名	令和８年度岡山環状南道路区画線設置工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月	
２）	事務所名	岡山国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4240010014		１４）	単価適用年月	2026年 6月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 6月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	150日間	自　令和 8年 7月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年12月25日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	岡山		２３）	公 告 日	令和 8年 5月27日	
１１）	河川・路線	一般国道１８０号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		15,013,209			
区画線工		式	1		13,609,959			
区画線工		式	1		13,609,959			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	9,900	447.7	4,432,230			単-1号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	10,190	366.8	3,737,692			単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,840	544.1	1,001,144			単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	450	471.5	212,175			単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	45	389.3	17,518			単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	2,500	1,174	2,935,000			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	360	941	338,760			単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	620	930.6	576,972			単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	440	814.7	358,468			単-9号

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,403,250			
交通管理工		式	1		1,403,250			
交通誘導警備員		人日	10	18,900	189,000			単-10号
交通誘導警備員（夜間）		人日	5	28,350	141,750			単-11号
交通誘導警備員		人日	50	16,500	825,000			単-12号
交通誘導警備員（夜間）		人日	10	24,750	247,500			単-13号
直接工事費		式	1		15,013,209			
共通仮設費		式	1		2,632,000			
共通仮設費		式	1		172,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		172,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,460,000			
純工事費		式	1		17,645,209			

設計内訳書

工事名	令和８年度岡山環状南道路区画線設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		9,020,000			
工事原価		式	1		26,665,209			
一般管理費等		式	1		5,694,791			
工事価格		式	1		32,360,000			
消費税相当額		式	1		3,236,000			
工事費計		式	1		35,596,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	447.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.7	447.7	WB821210 単－　14号
計					447.7	
単価					447.7	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.8	366.8	WB821210 単－　15号
計					366.8	
単価					366.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	544.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	544.1	544.1	WB821210 単－　16号
計					544.1	
単価					544.1	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	471.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471.5	471.5	WB821210 単－　17号
計					471.5	
単価					471.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	389.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.3	389.3	WB821210 単－ 18号
計					389.3	
単価					389.3	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,174	1,174	WB821210 単－ 19号
計					1,174	
単価					1,174	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	941	941	WB821210 単－ 20号
計					941	
単価					941	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	930.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	930.6	930.6	WB821210 単－ 21号
計					930.6	
単価					930.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	814.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	814.7	814.7	WB821210 単－ 22号
計					814.7	
単価					814.7	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,900	18,900	WB010211 単－ 23号
計					18,900	
単価					18,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,350	28,350	WB010211 単－　24号
計					28,350	
単価					28,350	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,500	16,500	WB010212 単－　25号
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,750	24,750	WB010212 単－　26号
計					24,750	
単価					24,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	213.18	213,180	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	45	150	6,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,095	
計					447,700	
単価					447.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	202.93	202,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	43	150	6,450	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,720	
計					366,800	
単価					366.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	544.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	233.26	233,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,140	235	267,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	450	14,850	
軽油		L	49	150	7,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,800	
計					544,100	
単価					544.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5㎜ 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	471.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	236.13	236,130	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	50	150	7,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,195	
計					471,500	
単価					471.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	389.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	224.77	224,770	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	150	7,050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,780	
計					389,300	
単価					389.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	479.91	479,910	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	101	150	15,150	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,440	
計					1,174,000	
単価					1,174	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	456.82	456,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	96	150	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,030	
計					941,000	
単価					941	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	930.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	530.58	636,696	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	133.2	150	19,980	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,914	
計					930,600	
単価					930.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	814.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	505.05	606,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	
軽油		L	127.2	150	19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,920	
計					814,700	
単価					814.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,900	18,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,900	
単価					18,900	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,350	28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,350	
単価					28,350	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,750	24,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,750	
単価					24,750	円／人日