

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路第 3 付属物等設置工事
工事地名	岡山県岡山市南区東畦～藤田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010013	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	150 日間 自 令和 8 年 7 月 29 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 25 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 8 0 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 27 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路第3付属物等設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		20,128,765				
防護柵工		式	1		19,694,365				
路側防護柵工		式	1		19,694,365				
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	1,037	15,980	16,571,260			単-1号	
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	m	12	25,080	300,960			単-2号	
置き式ガードレール	白 Gr-B-2B(特) 設置	m	281	5,523	1,551,963			単-3号	
流用品運搬	置き式ガードレール	t	109.31	11,620	1,270,182			単-4号	
構造物撤去工		式	1		104,400				
構造物取壊し工		式	1		104,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,440	104,400			単-5号	
仮設工		式	1		330,000				
交通管理工		式	1		330,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路第 3 付属物等設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	16,500	330,000			単-6号	
直接工事費		式	1		20,128,765				
共通仮設費		式	1		2,573,230				
共通仮設費		式	1		283,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		219,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,290,000				
純工事費		式	1		22,701,995				
現場管理費		式	1		7,266,000				
工事原価		式	1		29,967,995				
一般管理費等		式	1		6,312,005				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路第 3 付属物等設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		36,280,000				
消費税相当額		式	1		3,628,000				
工事費計		式	1		39,908,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 14号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ガードレール	タークアラウン Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 580	1, 580	WB810540 単一 7号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-4E(景観色)	m	1	14, 400	14, 400	WYB00006 単一 8号	
計						15, 980		
単価						15, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ガードレール	タークアラウン Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	25, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	6, 485	6, 485	WB810540 単一 9号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-2B(景観色)	m	1	18, 590	18, 590	WYB00012 単一 10号	
計						25, 075		
単価						25, 080	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	置き式ガードレール	白 Gr-B-2B(特) 設置	単位	m	数量	281	単価	5, 523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	281	5, 523	1, 551, 963	WB821110 単一 11号		
計						1, 551, 963			
単価						5, 523	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	流用品運搬	置き式ガードレール	単位	t	数量	1	単価	11, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 874	8, 874	CB010420	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	1	2, 737	2, 737	CB010410	
計						11, 611		
単価						11, 620	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 440	10, 440	WB824010 単一 12号	
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 13号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 380	14, 380		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 580		
単価						1, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	カーポートレール(材料費)	Gr-A-4E(景観色)	単位	m	数量	1	単価	14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール		Gr-A-4E(景観色)	m	1	14, 400	14, 400		
計						14, 400		
単価						14, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－9号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－A－2 B 塗装	m	1	22, 995	22, 995		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r－A－2 B 塗装	m	1	-16, 510	-16, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 485		
単価						6, 485	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	カーポートレール(材料費)	Gr-A-2B(景観色)	単位	m	数量		単価	
						1		18, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール		Gr-A-2B(景観色)21m未満(30%割増)	m	1	18, 590	18, 590		
計						18, 590		
単価						18, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 523	5, 523		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 523		
単価						5, 523	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 436. 4	10, 436		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 440		
	単価					10, 440	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 500	16, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 500		
	単価					16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	