

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 4 舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町浜中～笠岡市西大島新田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010017	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185 日間 自 令和 8 年 8 月 26 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 10 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		197,023,267			
道路土工			式	1		14,530,321			
路体盛土工			式	1		4,476,778			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	650	5,744	3,733,600			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	110	811.8	89,298			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	1,942	582,600			単-3号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	300	237.6	71,280			単-4号
法面整形工			式	1		115,344			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	270	427.2	115,344			単-5号
防草コンクリート			式	1		9,938,199			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	m	762	7,604	5,794,248			単-6号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	m	285	7,604	2,167,140			単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1750 t=70	m	247	5,809	1,434,823			単-8号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1000 t=70	m	59	3,212	189,508			単-9号	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1420 t=70	m	80	4,406	352,480			単-10号	
法面工		式	1		12,720				
植生工		式	1		12,720				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	30	424	12,720			単-11号	
舗装工		式	1		128,108,886				
舗装準備工 (ICT)		式	1		540,474				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	4,180	129.3	540,474			単-12号	
橋面防水工		式	1		1,848,735				
橋面防水 (浜中橋)	塗膜防水	m2	745	2,403	1,790,235			単-13号	
ドレインキャップ	ステンレス製 φ38.1	個	13	4,500	58,500			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 4 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装工 (車道舗装C)		式	1		3,321,377				
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asホ-リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	739	2,083	1,539,337			単-15号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ホ-ラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	m2	745	2,392	1,782,040			単-16号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		13,563,800				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,900	889.6	1,690,240			単-17号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホ-リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,030	2,714	5,509,420			単-18号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ホ-ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	2,190	2,906	6,364,140			単-19号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		108,834,500				
車道舗装A(ICT)		m2	5,600	14,340	80,304,000			単-20号	
車道舗装B(ICT)		m2	2,150	13,270	28,530,500			単-21号	
排水構造物工		式	1		21,899,438				
作業土工		式	1		3,317,018				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	420	3,095	1,299,900			単-22号	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	60	5,118	307,080			単-23号	
床掘り	土砂	m3	310	279	86,490			単-24号	
埋戻し		m3	450	2,985	1,343,250			単-25号	
基面整正		m2	290	430	124,700			単-26号	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	420	313.8	131,796			単-27号	
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	60	396.7	23,802			単-28号	
側溝工		式	1		18,257,130				
管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)岩部		m	76	26,910	2,045,160			単-29号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	782	12,330	9,642,060			単-30号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)岩部	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	399	14,310	5,709,690			単-31号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	m	59	14,580	860,220			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		325,290				
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)岩部	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	56,170	56,170			単-33号	
プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝)岩部		箇所	4	58,550	234,200			単-34号	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	34,920	34,920			単-35号	
縁石工		式	1		1,946,880				
縁石工		式	1		1,946,880				
アスカーフ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215 cm2以上235cm2未満	m	1,280	1,521	1,946,880			単-36号	
踏掛版設置工		式	1		2,894,040				
踏掛版設置工 (浜中橋A1橋台)		式	1		1,447,020				
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	18	80,390	1,447,020			単-37号	
踏掛版設置工 (浜中橋A2橋台)		式	1		1,447,020				
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	18	80,390	1,447,020			単-38号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		3,935,660				
小型標識工		式	1		3,935,660				
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターク ブラウン	基	2	51,260	102,520			単-39号	
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターク ブラウン	基	2	51,260	102,520			単-40号	
標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ターク ブラウン	基	2	51,260	102,520			単-41号	
標識柱 (4号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 4.30m, 5.90m ターク ブラウン 鋼管基礎φ355.6	基	1	1,016,000	1,016,000			単-42号	
標識柱 (5号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 5.20m ターク ブラウン 鋼管基礎φ355.6	基	1	1,006,000	1,006,000			単-43号	
標識柱 (6号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 4.10m ターク ブラウン 鋼管基礎φ355.6	基	1	845,600	845,600			単-44号	
標識柱 (7号路側式標識柱)	複柱式 H-175 柱長さ 3.30m, 5.55m ターク ブラウン 鋼管基礎φ318.5	基	1	760,500	760,500			単-45号	
道路付属施設工		式	1		6,699,462				
作業土工		式	1		1,101,009				
床掘り	土砂	m3	50	247.9	12,395			単-46号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	6	279	1,674			単-47号
床掘り		土砂	m3	250	2,086	521,500			単-48号
埋戻し			m3	40	1,874	74,960			単-49号
埋戻し			m3	4	2,985	11,940			単-50号
埋戻し		土砂	m3	130	3,648	474,240			単-51号
基面整正			m2	10	430	4,300			単-52号
道路付属物工			式	1		22,800			
施工標示鋲			個	2	11,400	22,800			単-53号
ケーブル配管工			式	1		5,575,653			
ケーブル配管 (1号埋設管路)		FEP50×4条	m	729	3,857	2,811,753			単-54号
ハットホール (1号ハットホール)		800×1600×1000	箇所	2	439,200	878,400			単-55号
ハットホール (2号ハットホール)		800×1200×1000	箇所	3	320,900	962,700			単-56号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 4 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハットホール (3号ハットホール)		600×600×600	箇所	4	230,700	922,800			単-57号
橋梁付属物工									
伸縮装置工 (浜中橋A1, A2)			式	1		4,573,840			
			式	1		4,573,840			
鋼・ゴム製伸縮装置		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間150mm	m	18.8	218,800	4,113,440			単-58号
壁高欄カバー		SUS304 450×660×3t	組	4	78,300	313,200			単-59号
壁高欄カバー		SUS304 450×235×3t	組	4	36,800	147,200			単-60号
構造物撤去工			式	1		179,020			
構造物取壊し工			式	1		80,960			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	8,096	80,960			単-61号
運搬処理工			式	1		98,060			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,446	64,460			単-62号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-63号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		12,243,000			
工事用道路工			式	1		9,108,000			
仮舗装A			m2	4,000	2,277	9,108,000			単-64号
交通管理工			式	1		3,135,000			
交通誘導警備員			人日	190	16,500	3,135,000			単-65号
直接工事費			式	1		197,023,267			
共通仮設費			式	1		18,857,580			
共通仮設費			式	1		2,524,580			
技術管理費			式	1		1,165,580			
システム初期費 (ICT)			式	1		623,000			内-1号
ICT活用効果等調査費用			式	1		18,350			内-2号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 4 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		460,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,359,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		16,333,000				
純工事費		式	1		215,880,847				
現場管理費		式	1		49,058,000				
工事原価		式	1		264,938,847				
一般管理費等		式	1		42,751,153				
工事価格		式	1		307,690,000				
消費税相当額		式	1		30,769,000				
工事費計		式	1		338,459,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 107号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
「ICT活用効果等調査費用」								
技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350			
合 計					18, 350			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00033 単一 108号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	距離標計測9点 完成図作成0. 888km	式	1		460, 000			WYB00034 単一 109号
合 計					460, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 744	5, 744	CB210510	
計						5, 744		
単価						5, 744	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	811. 8	811. 8	CB210510	
計						811. 8		
単価						811. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
計						1, 942	
単価						1, 942	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
計						237. 6	
単価						237. 6	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	427. 2	427. 2	CB220010	
計						427. 2		
単価						427. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 75	35, 560	62, 230	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 4	9, 363	13, 108. 2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 175	3, 965	693. 87	CB224710	
計						76, 032. 07		
単価						7, 604	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 75	35, 560	62, 230	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 4	9, 363	13, 108. 2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 175	3, 965	693. 87	CB224710	
計						76, 032. 07		
単価						7, 604	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 009	52, 657. 5	WB240730 単一 66号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 67号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	93. 5	1, 636. 25	WB240740 単一 68号	
計						58, 082. 85		
単価						5, 809	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1000 t=70	単位	m	数量	10	単価	3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2, 739	27, 390	WB240730 単一 69号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 67号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	93. 5	935	WB240740 単一 68号	
計						32, 114. 1		
単価						3, 212	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	単位	m	数量		10	単価 4, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 2	3, 009	42, 727. 8	WB240730 単一 66号	
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 2	93. 5	1, 327. 7	WB240740 単一 68号	
計						44, 055. 5		
単価						4, 406	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量		1	単価 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	424	424	WB810830 単一 70号	
計						424		
単価						424	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		129. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し					CB410060	
			m 2	1	129. 3	129. 3		
計						129. 3		
単価						129. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	橋面防水 (浜中橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 11. 983m/100m2 無 200m2以上 無 無					WB812920	
			m 2	1	2, 403	2, 403	単一 71号	
計						2, 403		
単価						2, 403	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ドレインキャップ	ステンレス製 φ38.1	単位	個	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドレインキャップ（材料費）			個	1	4,500	4,500	WYB00001 単一 72号	
計						4,500		
単価						4,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,083	2,083	CB410240	
計						2,083		
単価						2,083	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2. 4m以上 40mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 392	2, 392	CB410510	
計						2, 392		
単価						2, 392	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 889. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	889. 6	889. 6	CB410031	
計						889. 6		
単価						889. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,714	2,714	CB410240	
計						2,714		
単価						2,714	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,906	2,906	CB410510	
計						2,906		
単価						2,906	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	5, 600	単価	14, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	6, 090	726. 6	4, 424, 994	CB410080	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	6, 090	907. 9	5, 529, 111	CB410090	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	5, 970	4, 336	25, 885, 920	CB410040	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	5, 840	2, 277	13, 297, 680	CB410240	
中間層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	5, 720	2, 598	14, 860, 560	CB410250	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	5, 600	2, 906	16, 273, 600	CB410510	
計						80, 271, 865		
単価						14, 340	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	車道舗装B(ICT)		単位	m2	数量	2, 150	単価	13, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	100mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	2, 320	677. 8	1, 572, 496	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	2, 280	4, 336	9, 886, 080	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2, 240	2, 277	5, 100, 480	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	2, 200	2, 598	5, 715, 600	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	2, 150	2, 906	6, 247, 900	CB410510	
	計					28, 522, 556		
	単価					13, 270	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 095	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 有り 無し 無し	m 3	1	3, 095	3, 095	CB210100		
計						3, 095			
単価						3, 095	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	5,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し	m 3	1	5,118	5,118	CB210100	
計						5,118		
単価						5,118	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279	279	CB210030	
計						279		
単価						279	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 985	2, 985	CB210410	
計						2, 985		
単価						2, 985	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一26号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	430
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	430	430	CB210080	
計							430		
単価							430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	313. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	313. 8	313. 8	CB210020	
計						313. 8		
単価						313. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	396. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	396. 7	396. 7	CB210020	
計						396. 7		
単価						396. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)岩部		単位	m	数量	10	単価	26, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	10	24, 280	242, 800	CB222790	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 56	29, 730	16, 648. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 801	9, 602	CB240210	
計						269, 050. 8		
単価						26, 910	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 330	12, 330	WB821410 単一 73号	
計						12, 330		
単価						12, 330	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 岩部	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	10	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10	11, 680	116, 800	WB821410 単一 74号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 56	29, 730	16, 648. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 801	9, 602	CB240210	
計						143, 050. 8		
単価						14, 310	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	単位	m	数量	1	単価	14, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14, 580	14, 580	WB821410 単一 75号	
計						14, 580		
単価						14, 580	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 岩部	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	56, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 030	52, 030	CB222950	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 081	29, 730	2, 408. 13	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 36	4, 801	1, 728. 36	CB240210	
計						56, 166. 49		
単価						56, 170	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	プレキャスト街渠柵 (2号街渠柵) 岩部		単位	箇所	数量	1	単価	58, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 885	4, 885	CB222800	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	1	50, 200	50, 200	CB222810	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 056	29, 730	1, 664. 88	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 312	4, 801	1, 497. 91	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	29, 730	297. 3	CB240010	
計						58, 545. 09		
単価						58, 550	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ﾎﾙﾄ固定	単位	枚	数量		単価	
						1		34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 920	34, 920	WB821430 単－ 76号	
計						34, 920		
単価						34, 920	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ｱｽｶｰﾌﾟ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽｶｰﾌﾟ		215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2. 10t/m3) 全ての費用	m	1	1, 521	1, 521	CB410330	
計						1, 521		
単価						1, 521	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	18	単価	80, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	18	45, 190	813, 420	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 13	344, 400	44, 772	WB240750 単一 77号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2	294, 400	588, 800	WB240750 単一 78号	
計						1, 446, 992		
単価						80, 390	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	18	単価	80, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	18	45, 190	813, 420	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 13	344, 400	44, 772	WB240750 単一 77号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2	294, 400	588, 800	WB240750 単一 78号	
計						1, 446, 992		
単価						80, 390	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	単一 79号	WB812110
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	単一 79号	WB812110
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51, 260	51, 260	単一	79号
計						51, 260		
単価						51, 260	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	標識柱 (4号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 4. 30m, 5. 90m ダークブラウン 鋼管基礎 φ 355. 6	単位	基	数量	1	単価	1, 016, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ 355. 6 3m<L≦3. 5m)		杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≦3. 5m	本	1	23, 580	23, 580	WYB00006 単一 80号	
標識基礎杭打工 (φ 355. 6 3. 5m<L≦4m)		杭径 φ 355. 6 杭長 3. 5m<L≦4m	本	1	29, 480	29, 480	WYB00002 単一 81号	
鋼管杭 (材料費) (φ 355. 6×6. 4t L=3500)			本	1	118, 000	118, 000	WYB00008 単一 82号	
鋼管杭 (材料費) (φ 355. 6×6. 4t L=4000)			本	1	134, 000	134, 000	WYB00004 単一 83号	
支柱 (H形鋼) 建込 (4m<H≦8m)		柱高さ 4m<H≦8m	本	2	29, 200	58, 400	WYB00005 単一 84号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=4300)			本	1	273, 000	273, 000	WYB00011 単一 85号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=5900)			本	1	375, 000	375, 000	WYB00009 単一 86号	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 099	36, 350	3, 598. 65	CB240010	
計						1, 015, 058. 65		
単価						1, 016, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	標識柱 (5号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 5. 20m ターグラウン 鋼管基礎 φ35 5. 6	単位	基	数量	1	単価	1, 006, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ 355. 6 3m<L≤3. 5m)		杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	本	2	23, 580	47, 160	WYB00013 単一 87号	
鋼管杭 (材料費) (φ 355. 6×6. 4t L=3500)			本	2	118, 000	236, 000	WYB00012 単一 88号	
支柱 (H形鋼) 建込 (4m<H≤8m)		柱高さ 4m<H≤8m	本	2	29, 200	58, 400	WYB00018 単一 84号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=5200)			本	2	330, 000	660, 000	WYB00020 単一 89号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 099	35, 000	3, 465	CB240010	
計						1, 005, 025		
単価						1, 006, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	標識柱 (6号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 4. 10m ターグラウン 鋼管基礎 φ35 5. 6	単位	基	数量	1	単価	845, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ 355. 6 3m<L≤3. 5m)		杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	本	2	23, 580	47, 160	WYB00017 単一 87号	
鋼管杭 (材料費) (φ 355. 6×6. 4t L=3500)			本	2	118, 000	236, 000	WYB00016 単一 88号	
支柱 (H形鋼) 建込 (H≤4m)		柱高さ H≤4m	本	2	19, 460	38, 920	WYB00022 単一 90号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=4100)			本	2	260, 000	520, 000	WYB00023 単一 91号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 099	35, 000	3, 465	CB240010	
計						845, 545		
単価						845, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	標識柱 (7号路側式標識柱)	複柱式 H-175 柱長さ 3. 30m, 5. 55m ターグラウン 鋼管基礎 φ 318. 5	単位	基	数量	1	単価	760, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ 318. 5 3m<L≤3. 5m)		杭径 φ 318. 5 杭長 3m<L≤3. 5m	本	2	23, 580	47, 160	WYB00025 単一 92号	
鋼管杭 (材料費) (φ 318. 5×6. 0t L=3500)			本	2	98, 900	197, 800	WYB00024 単一 93号	
支柱 (H形鋼) 建込 (4m<H≤8m)		柱高さ 4m<H≤8m	本	2	29, 200	58, 400	WYB00028 単一 84号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-175 L=3300)			本	1	169, 000	169, 000	WYB00031 単一 94号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-175 L=5550)			本	1	285, 000	285, 000	WYB00029 単一 95号	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 08	39, 200	3, 136	CB240010	
計						760, 496		
単価						760, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 9	247. 9	CB210030	
計						247. 9		
単価						247. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279	279	CB210030	
計						279		
単価						279	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 874	1, 874	CB210410	
計						1, 874		
単価						1, 874	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 985	2, 985	CB210410	
計						2, 985		
単価						2, 985	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一52号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	430	430	CB210080	
計							430		
単価							430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	施工標示鋳		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋳（材料費）			個	1	11, 400	11, 400	WYB00010 単一 96号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3, 857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 902	19, 020	WE110500 単一 97号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 648	5, 490. 24	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	5, 130	9, 264. 78	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	102. 8	1, 028	WE122200 単一 98号	
埋設標識シート（材料費）			m	10	376	3, 760	WYB00027 単一 99号	
計						38, 563. 02		
単価						3, 857	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	ハト ^ろ ホール (1号ハト ^ろ ホール)	800×1600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	439, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	436, 100	436, 100	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	2. 4	1, 256	3, 014. 4	CB221110	
計						439, 114. 4		
単価						439, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	ハト ^ろ ホール (2号ハト ^ろ ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	320, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 400	318, 400	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1. 92	1, 256	2, 411. 52	CB221110	
計						320, 811. 52		
単価						320, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	ハト [°] ホール (3号ハト [°] ホール)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229, 400	229, 400	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 256	1, 256	CB221110	
計						230, 656		
単価						230, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間150mm	単位	m	数量	18. 8	単価	218, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	18. 8	210, 300	3, 953, 640	WB811610 単一 100号	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)			個	4	39, 900	159, 600	WYB00015 単一 101号	
計						4, 113, 240		
単価						218, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	壁高欄カバー	SUS304 450×660×3t	単位	組	数量	1	単価	78, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー（材料費）			組	1	78, 300	78, 300	WYB00021 単－ 102号	
計						78, 300		
単価						78, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	壁高欄カバー	SUS304 450×235×3t	単位	組	数量	1	単価	36, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー（材料費）			組	1	36, 800	36, 800	WYB00030 単－ 103号	
計						36, 800		
単価						36, 800	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 096	8, 096	WB824010 単－ 104号	
計						8, 096		
単価						8, 096	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 446	6, 446	CB227010	
計						6, 446		
単価						6, 446	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単－ 105号	
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	仮舗装A		単位	m2	数量	1	単価	2, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 277	2, 277	CB410260	
計						2, 277		
単価						2, 277	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 106号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	27, 800	16, 680		
特殊作業員			人	1. 1	25, 600	28, 160		
普通作業員			人	1. 9	21, 500	40, 850		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 970	37, 353	WK240050 単－ 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 375		
計						300, 900		
単価						3, 009	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	27, 800	11, 954		
型わく工			人	0. 86	29, 300	25, 198		
普通作業員			人	0. 52	21, 500	11, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 798		
計						54, 130		
単価						5, 413	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	3. 2	21, 500	68, 800		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 818		
計						273, 900		
単価						2, 739	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	424	424		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						424		
単価						424	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	塗膜系防水	新設 有 11.983m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	2, 250	225, 000		
排水用導水管（浜中橋）		（加重平均単価）	m	12. 582	1, 211	15, 236		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						240, 300		
単価						2, 403	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	16, 400	82, 000		
再生クラッシュヤラン		RC-40	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						123, 300		
単価						12, 330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 473. 91	34, 739		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 400	82, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						116, 800		
単価						11, 680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 B 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	20, 900	104, 500		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	0. 636	2, 000	1, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						145, 800		
単価						14, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
鋼製グレーチング蓋(ますふた)		T-25 落込 並目 滑り止め 500×500用 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 492, 000		
単価						34, 920	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	344, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	203, 500	203, 500	WB240751 単－ 111号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140, 900	140, 900	WB240752 単－ 112号	
計						344, 400		
単価						344, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	294, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 200	178, 200	WB240751 単一 113号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	116, 200	116, 200	WB240752 単一 114号	
計						294, 400		
単価						294, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60. 5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 260	51, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 260		
単価						51, 260	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	標識基礎杭打工（φ 355. 6 3m<L≤3. 5m）	杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	単位	本	数量	1	単価	23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560		
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300		
とび工			人	0. 2	29, 400	5, 880		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600		
モンケン（単体）		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 2	438	87		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						23, 580		
単価						23, 580	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	標識基礎杭打工（φ 355. 6 3. 5m<L ≦4m）	杭径 φ 355. 6 杭長 3. 5m<L≦4m	単位	本	数量	1	単価	29, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	27, 800	6, 950		
普通作業員			人	0. 25	21, 500	5, 375		
とび工			人	0. 25	29, 400	7, 350		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 25	38, 000	9, 500		
モンケン（単体）		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 25	438	109		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196		
計						29, 480		
単価						29, 480	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	鋼管杭（材料費）（φ 355. 6×6. 4t L=3500）		単位	本	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=3500	本	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鋼管杭（材料費）（φ 355. 6×6. 4t L=4000）		単位	本	数量	1	単価	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=4000	本	1	134, 000	134, 000		
計						134, 000		
単価						134, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	支柱（H形鋼）建込（4m＜H≦8m）	柱高さ 4m＜H≦8m	単位	本	数量	10	単価	29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	27, 800	55, 600		
鉄骨工			人	2	27, 400	54, 800		
普通作業員			人	4	21, 500	86, 000		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	2	38, 000	76, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		19, 600		
計						292, 000		
単価						29, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=4300）		単位	本	数量	1	単価	273, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 (H形鋼柱)		SS400 H-200×200 L=4300 下地亜鉛メッキ+ダークブラウン	本	1	273, 000	273, 000		
計						273, 000		
単価						273, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=5900）		単位	本	数量	1	単価	375, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 (H形鋼柱)		SS400 H-200×200 L=5900 下地亜鉛メッキ+ダークブラウン	本	1	375, 000	375, 000		
計						375, 000		
単価						375, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一87号	標識基礎杭打工（φ 355. 6 3m<L≤3. 5m）	杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	単位	本	数量	1	単価 23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560	
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300	
とび工			人	0. 2	29, 400	5, 880	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600	
モンケン（単体）		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 2	438	87	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153	
計						23, 580	
単価						23, 580	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	鋼管杭（材料費）（φ 355. 6×6. 4t L=3500）		単位	本	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=3500	本	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=5200）		単位	本	数量	1	単価	330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（H形鋼柱）		SS400 H-200×200 L=5200 下地亜鉛メッキ+ダークブラウン	本	1	330, 000	330, 000		
計						330, 000		
単価						330, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	支柱（H形鋼）建込（H≦4m）	柱高さ H≦4m	単位	本	数量	10	単価	19, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 333	27, 800	37, 057		
鉄骨工			人	1. 333	27, 400	36, 524		
普通作業員			人	2. 667	21, 500	57, 340		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	1. 333	38, 000	50, 654		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		13, 025		
計						194, 600		
単価						19, 460	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=4100）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	260, 000
	道路標識柱(H形鋼柱)	SS400 H-200×200 L=4100 下地亜鉛メッキ+ダークブ라운	本	1	260, 000	260, 000		
	計					260, 000		
	単価					260, 000	円／本	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－92号	標識基礎杭打工（φ 318. 5 3m<L≦3. 5m）	杭径 φ 318. 5 杭長 3m<L≦3. 5m	単位	本	数量	1	<div>単価</div> <div>23, 580</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560	
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300	
とび工			人	0. 2	29, 400	5, 880	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600	
モンケン（単体）		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 2	438	87	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153	
計						23, 580	
単価						23, 580	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	鋼管杭（材料費）（φ 318. 5×6. 0t L=3500）		単位	本	数量	1	単価	98, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ 318. 5×6. 0t L=3500	本	1	98, 900	98, 900		
計						98, 900		
単価						98, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-175 L=3300）		単位	本	数量	1	単価	169, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱（H形鋼柱）		SS400 H-175×175 L=3300 下地亜鉛メッキ+ダークブラウン	本	1	169, 000	169, 000		
計						169, 000		
単価						169, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-175 L=5550）		単位	本	数量	1	単価	285, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱(H形鋼柱)		SS400 H-175×175 L=5550 下地亜鉛メッキ+ダークブレーション	本	1	285, 000	285, 000		
計						285, 000		
単価						285, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	施工標示板（材料費）		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	25, 700	51, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						190, 200		
単価						1, 902	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	102. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 700	10, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 280		
単価						102. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	埋設標識シート（材料費）		単位	m	数量	50	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200 単－ 115号	
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	210, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	車道 荷重支持 非排水 遊間150mm 二次止水装置付	m	1	164, 000	164, 000		
	伸縮装置工 新設	普通型	m	1	46, 300	46, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					210, 300		
	単価					210, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部) (材料費)		単位	個	数量	1	単価	39, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部)		遊間150mm用	個	1	39, 900	39, 900		
計						39, 900		
単価						39, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	壁高欄カバー (材料費)		単位	組	数量	1	単価	78, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄カバー(コンクリートアンカー含む)		SUS304 450×660×3t	組	1	78, 300	78, 300		
計						78, 300		
単価						78, 300	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一103号	壁高欄カバー（材料費）		単位	組	数量	1	単価 36, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁高欄カバー（コンクリートアンカー含む）		SUS304 450×235×3t	組	1	36, 800	36, 800	
計						36, 800	
単価						36, 800	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一104号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 096	8, 096	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 096	
単価						8, 096	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）						
			m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	道路工事完成図等作成費	距離標計測9点 完成図作成0. 888km	単位	式	数量	1	単価	460, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測9点 完成図作成0. 888km	式	1		460, 000		
計						460, 000		
単価						460, 000	円／式	