

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 1 舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010015	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185 日間 自 令和 8 年 8 月 26 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 10 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		187,073,512			
道路土工			式	1		12,552,904			
路体盛土工			式	1		6,445,028			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	810	5,744	4,652,640			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	60	811.8	48,708			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800	1,942	1,553,600			単-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	800	237.6	190,080			単-4号
法面整形工			式	1		311,856			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	730	427.2	311,856			単-5号
防草コンクリート			式	1		5,796,020			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	m	199	7,604	1,513,196			単-6号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	m	606	5,809	3,520,254			単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1100 t=70	m	48	3,495	167,760			単-8号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1420 t=70	m	135	4,406	594,810			単-9号	
法面工		式	1		46,080				
植生工		式	1		46,080				
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	120	384	46,080			単-10号	
舗装工		式	1		123,358,904				
舗装準備工 (ICT)		式	1		1,101,636				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	8,520	129.3	1,101,636			単-11号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		8,167,668				
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,180	889.6	1,049,728			単-12号	
基層 (車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリアマー改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,220	2,714	3,311,080			単-13号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs (13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,310	2,906	3,806,860			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工 (ICT)			式	1		114, 089, 600			
車道舗装A (ICT)			m2	8, 080	14, 120	114, 089, 600			単-15号
排水構造物工			式	1		23, 911, 280			
作業土工			式	1		44, 310			
床掘り		土砂	m3	9	2, 086	18, 774			単-16号
埋戻し		土砂	m3	7	3, 648	25, 536			単-17号
側溝工			式	1		21, 294, 270			
管 (函) 渠型側溝 (1号円形側溝)		φ 300	m	764	22, 860	17, 465, 040			単-18号
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	129	10, 950	1, 412, 550			単-19号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	196	12, 330	2, 416, 680			単-20号
集水柵・マンホール工			式	1		2, 572, 700			
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)		現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無	箇所	4	52, 030	208, 120			単-21号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト街渠柵 (2号街渠柵)		箇所	38	58,550	2,224,900			単-22号	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	4	34,920	139,680			単-23号	
縁石工		式	1		304,200				
縁石工		式	1		304,200				
アスカーフ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215 cm2以上235cm2未満	m	200	1,521	304,200			単-24号	
標識工		式	1		1,563,000				
小型標識工		式	1		1,111,000				
標識柱 (1号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 6.55m, 5.35m ダークグレー ン 鋼管基礎 φ355.6	基	1	1,111,000	1,111,000			単-25号	
大型標識工		式	1		452,000				
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	452,000	452,000			単-26号	
道路付属施設工		式	1		8,172,384				
作業土工		式	1		1,642,040				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	100	247.9	24,790			単-27号	
床掘り	土砂	m3	5	279	1,395			単-28号	
床掘り	土砂	m3	360	2,086	750,960			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	80	1,874	149,920			単-30号	
埋戻し	土砂	m3	3	2,985	8,955			単-31号	
埋戻し	土砂	m3	190	3,648	693,120			単-32号	
基面整正		m2	30	430	12,900			単-33号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-34号	
ケーブル配管工		式	1		5,497,844				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	m	1,051	3,544	3,724,744			単-35号	
ハットホール (1号ハットホール)	600×600×600	箇所	3	230,700	692,100			単-36号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハットホール (2号ハットホール)	800×1200×1000	箇所	2	320,900	641,800			単-37号	
ハットホール (3号ハットホール)	800×1600×1000		1	439,200	439,200			単-38号	
電気通信施設基礎工		式	1		930,200				
道路情報板基礎	1400×9000×1200	基	1	930,200	930,200			単-39号	
照明工			1		79,500				
照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ 500×1700	基	2	39,750	79,500			単-40号	
構造物撤去工			1		203,360				
構造物取壊し工		式	1		105,300				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,530	105,300			単-41号	
運搬処理工			1		98,060				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,446	64,460			単-42号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		10	3,360	33,600			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		16,961,400			
工事用道路工			式	1		16,466,400			
安定処理		0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント(高炉B)	m2	5,600	1,314	7,358,400			単-44号
仮舗装A			m2	4,000	2,277	9,108,000			単-45号
交通管理工			式	1		495,000			
交通誘導警備員			人日	30	16,500	495,000			単-46号
直接工事費			式	1		187,073,512			
共通仮設費			式	1		18,273,380			
共通仮設費			式	1		2,615,380			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-47号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,183,380				
六価カド溶出試験費		式	1		7,800			内-1号	
システム初期費 (ICT)		式	1		623,000			内-2号	
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-3号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-4号	
道路工事完成図等作成費		式	1		470,000			内-5号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,290,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15,658,000				
純工事費		式	1		205,346,892				
現場管理費		式	1		47,064,000				
工事原価		式	1		252,410,892				
一般管理費等		式	1		40,999,108				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		293,410,000				
消費税相当額		式	1		29,341,000				
工事費計		式	1		322,751,000				

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 800	7, 800			
合 計					7, 800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 78号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
「ICT活用効果等調査費用」								
技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350			
合 計					18, 350			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00013 単一 79号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		470, 000			WYB00018 単一 80号
合 計					470, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 744	5, 744	CB210510	
計						5, 744		
単価						5, 744	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	811. 8	811. 8	CB210510	
計						811. 8		
単価						811. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
計						1, 942	
単価						1, 942	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
計						237. 6	
単価						237. 6	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	427. 2	427. 2	CB220010	
計						427. 2		
単価						427. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 75	35, 560	62, 230	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 4	9, 363	13, 108. 2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 175	3, 965	693. 87	CB224710	
計						76, 032. 07		
単価						7, 604	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 48号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 009	52, 657. 5	WB240730 単一 49号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	93. 5	1, 636. 25	WB240740 単一 50号	
計						58, 082. 85		
単価						5, 809	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.7	5,413	3,789.1	WB240720 単一 48号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11	2,739	30,129	WB240730 単一 51号	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	93.5	1,028.5	WB240740 単一 50号	
計						34,946.6		
単価						3,495	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	単位	m	数量		単価	
						10		4, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 2	3, 009	42, 727. 8	WB240730 単一 49号	
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 2	93. 5	1, 327. 7	WB240740 単一 50号	
計						44, 055. 5		
単価						4, 406	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	384	384	WB810830 単一 52号	
計						384		
単価						384	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	129. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し	m 2	1	129. 3	129. 3	CB410060	
計						129. 3		
単価						129. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	889. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m 2	1	889. 6	889. 6	CB410031	
計						889. 6		
単価						889. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 714	2, 714	CB410240	
計						2, 714		
単価						2, 714	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 906	2, 906	CB410510	
計						2, 906		
単価						2, 906	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	8, 080	単価	14, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	8, 520	726. 6	6, 190, 632	CB410080	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	8, 520	907. 9	7, 735, 308	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	8, 410	4, 336	36, 465, 760	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	8, 300	2, 277	18, 899, 100	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	8, 190	2, 598	21, 277, 620	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	8, 080	2, 906	23, 480, 480	CB410510	
	計					114, 048, 900		
	単価					14, 120	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ 300	単位	m	数量	1	単価	22, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	22, 860	22, 860	CB222790	
計						22, 860		
単価						22, 860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	10, 950	10, 950	WB821410 単一 53号	
計						10, 950		
単価						10, 950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量		1	単価 12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 330	12, 330	WB821410 単一 54号	
計						12, 330		
単価						12, 330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価 52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 030	52, 030	CB222950	
計						52, 030		
単価						52, 030	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	プレキャスト街渠柵 (2号街渠柵)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	58, 550
	プレキャスト集水柵	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 885	4, 885		CB222800
	プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1	50, 200	50, 200		CB222810
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 056	29, 730	1, 664. 88		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 312	4, 801	1, 497. 91		CB240210
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	29, 730	297. 3		CB240010
	計					58, 545. 09		
	単価					58, 550		円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 920	34, 920	WB821430 単一 55号	
計						34, 920		
単価						34, 920	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	アスカープ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 各種(締め後密度2. 10t/m3) 全ての費用	m	1	1, 521	1, 521	CB410330	
計						1, 521		
単価						1, 521	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	標識柱 (1号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 6. 55m, 5. 35m ダークブラウン 鋼管基礎 φ 355. 6	単位	基	数量	1	単価	1, 111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工(打込長3. 5m)		鋼管杭(φ 355. 6) 杭長(L)3. 0m超え3. 5m以下	本	1	23, 580	23, 580	WYB00038 単一 56号	
標識基礎杭打工(打込長4. 0m)		鋼管杭(φ 355. 6) 杭長(L)3. 5m超え4. 0m以下	本	1	29, 480	29, 480	WYB00039 単一 57号	
鋼管杭(材料費)(φ 355. 6×6. 4t L=3500)		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=3500	本	1	118, 000	118, 000	WYB00040 単一 58号	
鋼管杭(材料費)(φ 355. 6×6. 4t L=4000)		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=4000	本	1	134, 000	134, 000	WYB00041 単一 59号	
支柱(H形鋼) 建込		支柱高さ4mを超え8m以下	本	2	22, 680	45, 360	WYB00042 単一 60号	
支柱(H形鋼)(材料費)(H-200 L=6550)		H-200×200×8×12 L=6550 下地亜鉛メッキ+ダークブラウン	本	1	416, 000	416, 000	WYB00043 単一 61号	
支柱(H形鋼)(材料費)(H-200 L=5350)		H-200×200×8×12 L=5350 下地亜鉛メッキ+ダークブラウン	本	1	340, 000	340, 000	WYB00044 単一 62号	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 099	39, 200	3, 880. 8	CB240010	
計						1, 110, 300. 8		
単価						1, 111, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	452, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	3. 167	120, 000	380, 040	WB812170 単一 63号	
アンカーボルト材料費			k g	71. 2	1, 010	71, 912	WB812180 単一 64号	
計						451, 952		
単価						452, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 9	247. 9	CB210030	
計						247. 9		
単価						247. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279	279	CB210030	
計						279		
単価						279	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 874	1, 874	CB210410	
計						1, 874		
単価						1, 874	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 985	2, 985	CB210410	
計						2, 985		
単価						2, 985	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430	430	CB210080	
計						430		
単価						430	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	施工標示鉋		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)			個	1	11, 400	11, 400	WYB00007 単一 65号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 902	19, 020	WE110500 単一 66号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 648	5, 490. 24	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	3, 400	6, 140. 4	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	102. 8	1, 028	WE122200 単一 67号	
埋設標識シート(材料費)		W300×2倍	m	10	376	3, 760	WYB00009 単一 68号	
計						35, 438. 64		
単価						3, 544	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	ハト ^ス ホール (1号ハト ^ス ホール)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229, 400	229, 400	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 256	1, 256	CB221110	
計						230, 656		
単価						230, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ハト ^ス ホール (2号ハト ^ス ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	320, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 400	318, 400	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1. 92	1, 256	2, 411. 52	CB221110	
計						320, 811. 52		
単価						320, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	ハト ^ろ ホール (3号ハト ^ろ ホール)	800×1600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	439, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	436, 100	436, 100	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	2. 4	1, 256	3, 014. 4	CB221110	
計						439, 114. 4		
単価						439, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	道路情報板基礎	1400×9000×1200	単位	基	数量	1	単価	930, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15. 12	30, 640	463, 276. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	24. 96	9, 363	233, 700. 48	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 533	294, 400	156, 915. 2	WB240750 単一 69号	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	14. 72	1, 376	20, 254. 72	CB221110	
枠組アンカーボルト(材料費)		8-M36×950L(550×550)SS400	組	1	56, 000	56, 000	WYB00010 単一 70号	
計						930, 147. 2		
単価						930, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ 500×1700	単位	基	数量	1	単価	39, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 540	7, 540	WE211600 単一 71号	
スパイラルダクト(材料費)		φ 500×0. 6t	m	1. 7	2, 980	5, 066	WYB00014 単一 72号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 334	35, 000	11, 690	CB240010	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0. 196	1, 256	246. 17	CB221110	
枠組アンカーボルト(材料費)		4-M24×670L(250×250)SS400	組	1	15, 200	15, 200	WYB00015 単一 73号	
計						39, 742. 17		
単価						39, 750	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 530	10, 530	WB824010 単一 74号	
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 446	6, 446	CB227010	
計						6, 446		
単価						6, 446	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単一 75号	
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	安定処理	0. 6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3. 5t/100m2 セメント(高炉B)	単位	m2	数量	1	単価	1, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スクリップ 0. 6mを超え1m以下 3. 5t/100m2 1回 各種	m 2	1	1, 314	1, 314	CB211410	
計						1, 314		
単価						1, 314	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	仮舗装A		単位	m2	数量	1	単価 2, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 277	2, 277	CB410260
計						2, 277	
単価						2, 277	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 76号
計						16, 500	
単価						16, 500	円／人日

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		スラッパ（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 6. 1km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 77号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	27, 800	11, 954		
型わく工			人	0. 86	29, 300	25, 198		
普通作業員			人	0. 52	21, 500	11, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 798		
計						54, 130		
単価						5, 413	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	27, 800	16, 680	
特殊作業員			人	1. 1	25, 600	28, 160	
普通作業員			人	1. 9	21, 500	40, 850	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 970	37, 353	WK240050 単一 81号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 375	
計						300, 900	
単価						3, 009	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	3. 2	21, 500	68, 800		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 818		
計						273, 900		
単価						2, 739	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	384. 25	384		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						384		
単価						384	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						109, 500		
単価						10, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16, 400	82, 000		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						123, 300		
単価						12, 330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 492, 000		
単価						34, 920	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	標識基礎杭打工(打込長3. 5m)	鋼管杭(φ 355. 6) 杭長(L)3. 0m超え3. 5m以下	単位	本	数量	1	単価	23, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560		
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300		
とび工			人	0. 2	29, 400	5, 880		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600		
モクレン(損料)		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 2	438	87		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						23, 580		
単価						23, 580	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	標識基礎杭打工(打込長4. 0m)	鋼管杭(φ 355. 6) 杭長(L)3. 5m超え4. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	29, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	27, 800	6, 950		
普通作業員			人	0. 25	21, 500	5, 375		
とび工			人	0. 25	29, 400	7, 350		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 25	38, 000	9, 500		
モクレン(損料)		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 25	438	109		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		196		
計						29, 480		
単価						29, 480	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鋼管杭(材料費)(φ355.6×6.4t L=3500)	STK400 φ355.6×6.4t L=3500	単位	本	数量	1	単価	118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ355.6×6.4t L=3500	本	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	鋼管杭(材料費)(φ355.6×6.4t L=4000)	STK400 φ355.6×6.4t L=4000	単位	本	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ355.6×6.4t L=4000	本	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	支柱 (H形鋼) 建込	支柱高さ4mを超え8m以下	単位	本	数量	10	単価	22, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
鉄骨工			人	2	27, 400	54, 800		
普通作業員			人	4	21, 500	86, 000		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1	38, 000	38, 000		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		20, 200		
計						226, 800		
単価						22, 680	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	支柱(H形鋼)(材料費)(H-200 L=6550)	H-200×200×8×12 L=6550 下地亜鉛メッキ+タールクアラン	単位	本	数量	1	単価	416, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 (H形鋼柱)		SS400 H-200×200×8×12 L=6550 下地メッキ+タールクアラン	本	1	416, 000	416, 000		
計						416, 000		
単価						416, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	支柱(H形鋼)(材料費)(H-200 L=5350)	H-200×200×8×12 L=5350 下地亜鉛メッキ+タールクアラン	単位	本	数量	1	単価	340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 (H形鋼柱)		SS400 H-200×200×8×12 L=5350 下地メッキ+タールクアラン	本	1	340, 000	340, 000		
計						340, 000		
単価						340, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	120, 000	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 010	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	施工標示鋸(材料費)		単位	個	数量	1	単価	11, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋸			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	25, 700	51, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						190, 200		
単価						1, 902	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	102. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 700	10, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 280		
単価						102. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	埋設標識シート(材料費)	W300×2倍	単位	m	数量	50	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	294, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 200	178, 200	WB240751 単一 82号	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	116, 200	116, 200	WB240752 単一 83号	
	計					294, 400		
	単価					294, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	枠組アンカーボルト(材料費)	8-M36×950L(550×550)SS400	単位	組	数量		単価	56, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	枠組アンカーボルト	8-M36×950L	組	1	56, 000	56, 000		
	計					56, 000		
	単価					56, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	21, 500	19, 350		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8, 007	56, 049	単一 84号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						75, 400		
単価						7, 540	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	スパイラルダクト(材料費)	φ 500×0. 6t	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	1	2, 980	2, 980		
	計					2, 980		
	単価					2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×670L(250×250)SS400	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m 用	組	1	15, 200	15, 200		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 524. 8	10, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）幅2.0m 深0.6～1.2m 6.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	470, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測9点 完成図作成0. 940km	式	1		470, 000		
計						470, 000		
単価						470, 000	円／式	