

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 2 舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町浜中地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010016	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185 日間 自 令和 8 年 8 月 26 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 10 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		166,299,430			
道路土工			式	1		13,342,164			
路体盛土工			式	1		5,015,098			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	590	5,744	3,388,960			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	70	811.8	56,826			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	720	1,942	1,398,240			単-3号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	720	237.6	171,072			単-4号
法面整形工			式	1		170,880			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	400	427.2	170,880			単-5号
防草コンクリート			式	1		8,156,186			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	m	279	7,604	2,121,516			単-6号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	m	100	5,809	580,900			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1100 t=70	m	485	3, 874	1, 878, 890			単-8号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1420 t=70	m	800	4, 406	3, 524, 800			単-9号	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=750 t=70	m	20	2, 504	50, 080			単-10号	
法面工		式	1		16, 960				
植生工		式	1		16, 960				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	424	16, 960			単-11号	
舗装工		式	1		128, 314, 864				
舗装準備工 (ICT)		式	1		1, 153, 356				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	8, 920	129. 3	1, 153, 356			単-12号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		9, 368, 908				
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1, 330	889. 6	1, 183, 168			単-13号	
基層 (車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	1, 410	2, 714	3, 826, 740			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,500	2,906	4,359,000			単-15号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		117,792,600				
車道舗装A(ICT)		m2	8,220	14,330	117,792,600			単-16号	
排水構造物工		式	1		13,099,512				
作業土工		式	1		25,022				
床掘り	土砂	m3	5	2,086	10,430			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,648	14,592			単-18号	
側溝工		式	1		12,466,530				
管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ 300	m	129	25,020	3,227,580			単-19号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	444	10,950	4,861,800			単-20号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	355	12,330	4,377,150			単-21号	
集水桝・マンホール工		式	1		607,960				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	47,840	47,840			単-22号
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	52,030	104,060			単-23号
プレキャスト街渠柵 (3号街渠柵)			箇所	6	58,550	351,300			単-24号
蓋 (カレチング 蓋)		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	3	34,920	104,760			単-25号
縁石工			式	1		456,300			
縁石工			式	1		456,300			
アスカーフ (AC-1-1)		再生細粒度As(13) 215 cm2以上235cm2未満	m	300	1,521	456,300			単-26号
標識工			式	1		344,310			
小型標識工			式	1		344,310			
標識柱 (1号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3～4基 ダーク ブラウン	基	1	64,080	64,080			単-27号
標識柱 (2号路側式標識柱)		単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ダーク ブラウン	基	1	73,430	73,430			単-28号
標識柱 (3号路側式標識柱)		単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 3～4基 ダーク ブラウン	基	1	103,400	103,400			単-29号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 3～4基 ターグブ ラン	基	1	103,400	103,400			単-30号	
道路付属施設工		式	1		918,960				
作業土工		式	1		156,400				
床掘り	土砂	m3	40	2,086	83,440			単-31号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,648	72,960			単-32号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-33号	
ケーブル配管工		式	1		660,260				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×1条	m	163	1,220	198,860			単-34号	
ハットホル (1号ハットホル)	600×600×600	箇所	2	230,700	461,400			単-35号	
照明工		式	1		79,500				
照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ500×1700	基	2	39,750	79,500			単-36号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		203,360				
構造物取壊し工		式	1		105,300				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,530	105,300			単-37号	
運搬処理工		式	1		98,060				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,446	64,460			単-38号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-39号	
仮設工		式	1		9,603,000				
工事用道路工		式	1		9,108,000				
仮舗装A		m2	4,000	2,277	9,108,000			単-40号	
交通管理工		式	1		495,000				
交通誘導警備員		人日	30	16,500	495,000			単-41号	
直接工事費		式	1		166,299,430				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		16,623,580			
共通仮設費			式	1		2,355,580			
技術管理費			式	1		1,175,580			
システム初期費 (ICT)			式	1		623,000			内-1号
ICT活用効果等調査費用			式	1		18,350			内-2号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号
道路工事完成図等作成費			式	1		470,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,180,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,268,000			
純工事費			式	1		182,923,010			
現場管理費			式	1		42,733,000			
工事原価			式	1		225,656,010			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		37, 233, 990				
工事価格		式	1		262, 890, 000				
消費税相当額		式	1		26, 289, 000				
工事費計		式	1		289, 179, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 63号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
「ICT活用効果等調査費用」								
技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350			
合 計					18, 350			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00013 単一 64号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		470, 000			WYB00018 単一 65号
合 計					470, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 744	5, 744	CB210510	
計						5, 744		
単価						5, 744	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	811. 8	811. 8	CB210510	
計						811. 8		
単価						811. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 942	1, 942	CB210110
計						1, 942	
単価						1, 942	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
計						237. 6	
単価						237. 6	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	427. 2	427. 2	CB220010	
計						427. 2		
単価						427. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 75	35, 560	62, 230	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 4	9, 363	13, 108. 2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 175	3, 965	693. 87	CB224710	
計						76, 032. 07		
単価						7, 604	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 42号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 009	52, 657. 5	WB240730 単一 43号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	93. 5	1, 636. 25	WB240740 単一 44号	
計						58, 082. 85		
単価						5, 809	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1.4	5,413	7,578.2	WB240720 単一 42号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11	2,739	30,129	WB240730 単一 45号	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	93.5	1,028.5	WB240740 単一 44号	
計						38,735.7		
単価						3,874	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	単位	m	数量	10	単価	4, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 2	3, 009	42, 727. 8	WB240730 単一 43号	
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 2	93. 5	1, 327. 7	WB240740 単一 44号	
計						44, 055. 5		
単価						4, 406	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70	単位	m	数量	10	単価	2, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 42号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	7. 5	2, 739	20, 542. 5	WB240730 単一 45号	
養生工		防草コンクリート	m 2	7. 5	93. 5	701. 25	WB240740 単一 44号	
計						25, 032. 85		
単価						2, 504	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	424	424	WB810830 単－ 46号	
計						424		
単価						424	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	129. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し	m 2	1	129. 3	129. 3	CB410060	
計						129. 3		
単価						129. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	889. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	889. 6	889. 6	CB410031	
	計					889. 6		
	単価					889. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	2, 714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 714	2, 714	CB410240	
	計					2, 714		
	単価					2, 714	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ ーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 906	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種 (2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 906	2, 906	CB410510	
	計					2, 906		
	単価					2, 906	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	8, 220	単価	14, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	8, 920	726. 6	6, 481, 272	CB410080	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	8, 920	907. 9	8, 098, 468	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	8, 750	4, 336	37, 940, 000	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	8, 570	2, 277	19, 513, 890	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	8, 400	2, 598	21, 823, 200	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	8, 220	2, 906	23, 887, 320	CB410510	
	計					117, 744, 150		
	単価					14, 330	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ 300	単位	m	数量	1	単価	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	25, 020	25, 020	CB222790	
計						25, 020		
単価						25, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	10, 950	10, 950	WB821410 単一 47号	
計						10, 950		
単価						10, 950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量		1	単価 12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 330	12, 330	WB821410 単一 48号	
計						12, 330		
単価						12, 330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価 47, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 840	47, 840	CB222950	
計						47, 840		
単価						47, 840	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	現場打ち街渠桧 (2号街渠桧)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 030	52, 030	CB222950	
計						52, 030		
単価						52, 030	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	プレキャスト街渠桝 (3号街渠桝)		単位	箇所	数量	1	単価	58, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 885	4, 885	CB222800	
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	50, 200	50, 200	CB222810	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	29, 730	297. 3	CB240010	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 056	29, 730	1, 664. 88	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 312	4, 801	1, 497. 91	CB240210	
	計					58, 545. 09		
	単価					58, 550	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ﾎﾙﾄ固定	単位	枚	数量		単価	34, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 920	34, 920	WB821430 単一 49号	
計						34, 920		
単価						34, 920	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	ｱｽｶｰﾌﾟ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	1, 521
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽｶｰﾌﾟ		215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2. 10t/m3) 全ての費用	m	1	1, 521	1, 521	CB410330	
計						1, 521		
単価						1, 521	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3～4基 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	64,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	64,080	64,080	WB812110 単一 50号	
計						64,080		
単価						64,080	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	73,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	73,430	73,430	WB812110 単一 51号	
計						73,430		
単価						73,430	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 3～4基 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	103, 400	103, 400	単一	52号
計						103, 400		
単価						103, 400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 3～4基 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	103, 400	103, 400	単一	52号
計						103, 400		
単価						103, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	施工標示鉋		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)			個	1	11, 400	11, 400	WYB00007 単一 53号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×1条	単位	m	数量	10	単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	475. 5	4, 755	WE110500 単一 54号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 462	3, 648	1, 685. 37	CB210410	
土材料			m 3	0. 554	5, 130	2, 842. 02	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	102. 8	1, 028	WE122200 単一 55号	
埋設標識シート(材料費)		W150×2倍	m	10	188	1, 880	WYB00009 単一 56号	
計						12, 190. 39		
単価						1, 220	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	ハト [○] ホール (1号ハト [○] ホール)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229, 400	229, 400	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 256	1, 256	CB221110	
計						230, 656		
単価						230, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ 500×1700	単位	基	数量	1	単価	39, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下					WE211600	
			基	1	7, 540	7, 540	単一 57号	
スパイラルダクト(材料費)		φ 500×0. 6t					WYB00014	
			m	1. 7	2, 980	5, 066	単一 58号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010	
			m 3	0. 334	35, 000	11, 690		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用					CB221110	
			m 2	0. 196	1, 256	246. 17		
枠組アンカーボルト(材料費)		4-M24×670L(250×250)SS400					WYB00015	
			組	1	15, 200	15, 200	単一 59号	
計						39, 742. 17		
単価						39, 750	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 530	10, 530	WB824010 単－ 60号	
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 446	6, 446	CB227010	
計						6, 446		
単価						6, 446	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単一 61号	
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	仮舗装A		単位	m2	数量	1	単価	2, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 277	2, 277	CB410260	
計						2, 277		
単価						2, 277	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 62号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	27, 800	11, 954		
型わく工			人	0. 86	29, 300	25, 198		
普通作業員			人	0. 52	21, 500	11, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 798		
計						54, 130		
単価						5, 413	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 009
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	27, 800	16, 680		
	特殊作業員		人	1. 1	25, 600	28, 160		
	普通作業員		人	1. 9	21, 500	40, 850		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	41, 970	37, 353	WK240050 単一 66号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 375		
	計					300, 900		
	単価					3, 009	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	3. 2	21, 500	68, 800		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 818		
計						273, 900		
単価						2, 739	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	424	424		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						424		
単価						424	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						109, 500		
単価						10, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16, 400	82, 000		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						123, 300		
単価						12, 330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 492, 000		
単価						34, 920	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	64, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	64, 075	64, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 080		
単価						64, 080	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	73, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	1	73, 425	73, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						73, 430		
単価						73, 430	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	103, 400	103, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						103, 400		
単価						103, 400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	施工標示板(材料費)		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 700	12, 850		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	347	34, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 550		
単価						475. 5	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		102. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 700	10, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 280		
単価						102. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	埋設標識シート(材料費)	W150×2倍	単位	m	数量		単価	
						50		188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						188	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	21, 500	19, 350		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	7	8, 007	56, 049	単一 67号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						75, 400		
単価						7, 540	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	スパイラルダクト(材料費)	φ 500×0. 6t	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t	m	1	2, 980	2, 980		
	計					2, 980		
	単価					2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×670L(250×250)SS400	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m 用	組	1	15, 200	15, 200		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 524. 8	10, 524			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						10, 530			
単価						10, 530	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 500	16, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 500		
	単価					16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	システム初期費（ I C T）	モータグ ^レ ータ ^タ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグ ^レ ータ ^タ	式	1		623, 000		
	計					623, 000		
	単価					623, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	470, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測9点 完成図作成0. 940km	式	1		470, 000		
計						470, 000		
単価						470, 000	円／式	