

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度総社一宮バイパス整備工事
工事地名	岡山県岡山市北区一宮山崎～福崎地内、岡山県総社市総社～井野尻地区内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4340010018	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	186日間 自 令和 8年 8月25日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (岡山工区)			式	1		4,451,930			
道路土工			式	1		136,450			
防草コンクリート			式	1		136,450			
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 t=70	m2	50	2,729	136,450			単-1号
舗装工			式	1		117,200			
オーバーレイ工 (オーバーレイA)			式	1		117,200			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,344	117,200			単-2号
排水構造物工			式	1		505,500			
作業土工			式	1		286,700			
床掘り		土砂	m3	50	2,086	104,300			単-3号
埋戻し		土砂	m3	50	3,648	182,400			単-4号
側溝工			式	1		218,800			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)			m	20	10,940	218,800			単-5号
防護柵工			式	1		479,400			
路側防護柵工			式	1		479,400			
ガードレール		塗装品 Gr-A-4E 100m 以上 曲線部補正無 ダ ークブラウン	m	30	15,980	479,400			単-6号
標識工			式	1		512,600			
小型標識工			式	1		512,600			
標識柱 (1号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダーク ブラウン	基	10	51,260	512,600			単-7号
道路付属施設工			式	1		246,200			
道路付属物工			式	1		246,200			
車線分離標		φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以 上30本未満	本	10	24,620	246,200			単-8号
擁壁工			式	1		1,385,250			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,385,250			

設計内訳書

工事名	令和8年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	15	92,350	1,385,250				単-9号
法面工		式	1		38,400				
植生工		式	1		38,400				
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	100	384	38,400				単-10号
道路清掃工		式	1		73,200				
排水施設清掃工		式	1		73,200				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	40	1,830	73,200				単-11号
除草工		式	1		93,230				
道路除草工		式	1		93,230				
除草	肩掛け式	m2	1,000	68.39	68,390				単-12号
集草		m2	1,000	24.84	24,840				単-13号
応急処理工		式	1		47,100				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		47,100				
応急作業		式	1		47,100			内-1号	
構造物撤去工		式	1		322,400				
構造物取壊し工		式	1		322,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	10	32,240	322,400			単-14号	
仮設工		式	1		495,000				
交通管理工		式	1		495,000				
交通誘導警備員		人日	30	16,500	495,000			単-15号	
直接工事費		式	1		4,451,930				
共通仮設費		式	1		931,230				
共通仮設費		式	1		129,230				
技術管理費		式	1		64,230				

設計内訳書

工事名	令和8年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		65,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		802,000				
純工事費		式	1		5,383,160				
現場管理費		式	1		2,744,000				
工事原価		式	1		14,708,070				
一般管理費等		式	1		3,101,930				
工事価格		式	1		17,810,000				
消費税相当額		式	1		1,781,000				
工事費計		式	1		19,591,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (総社工区)			式	1		3,504,680			
道路土工			式	1		132,650			
防草コンクリート			式	1		132,650			
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 t=70	m2	50	2,653	132,650			単-1号
舗装工			式	1		120,350			
オーバーレイ工 (オーバーレイA)			式	1		120,350			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,407	120,350			単-2号
排水構造物工			式	1		505,500			
作業土工			式	1		286,700			
床掘り		土砂	m3	50	2,086	104,300			単-3号
埋戻し		土砂	m3	50	3,648	182,400			単-4号
側溝工			式	1		218,800			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)			m	20	10,940	218,800			単-5号
防護柵工			式	1		479,400			
路側防護柵工			式	1		479,400			
ガードレール		塗装品 Gr-A-4E 100m 以上 曲線部補正無 ダ ークブラウン	m	30	15,980	479,400			単-6号
標識工			式	1		512,600			
小型標識工			式	1		512,600			
標識柱 (1号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダーク ブラウン	基	10	51,260	512,600			単-7号
道路付属施設工			式	1		246,200			
道路付属物工			式	1		246,200			
車線分離標		φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以 上30本未満	本	10	24,620	246,200			単-8号
擁壁工			式	1		456,950			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		456,950			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁 (1号小型擁壁)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	5	91,390	456,950			単-9号
法面工			式	1		38,400			
植生工			式	1		38,400			
種子散布		肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	100	384	38,400			単-10号
道路清掃工			式	1		54,900			
排水施設清掃工			式	1		54,900			
側溝清掃(人力)		人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	30	1,830	54,900			単-11号
除草工			式	1		93,230			
道路除草工			式	1		93,230			
除草		肩掛け式	m2	1,000	68.39	68,390			単-12号
集草			m2	1,000	24.84	24,840			単-13号
応急処理工			式	1		47,100			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1		47,100			
応急作業			式	1		47,100			内-1号
構造物撤去工			式	1		322,400			
構造物取壊し工			式	1		322,400			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	10	32,240	322,400			単-14号
仮設工			式	1		495,000			
交通管理工			式	1		495,000			
交通誘導警備員			人日	30	16,500	495,000			単-15号
直接工事費			式	1		3,504,680			
共通仮設費			式	1		805,230			
共通仮設費			式	1		118,230			
技術管理費			式	1		64,230			

設計内訳書

工事名	令和8年度総社一宮バイパス整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		54,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		687,000				
純工事費		式	1		4,309,910				
現場管理費		式	1		2,271,000				
工事原価		式	1		6,580,910				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業（労務費）		式	1		47,100			WYB00001 単一 24号
合 計					47,100			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 27号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

応急作業

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業（労務費）		式	1		47, 100			WYB00001 単一 24号
合 計					47, 100			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 27号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無 t=70	単位	m2	数量		1	単価 2, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2, 635	2, 635	WB240730 単一 16号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	93. 5	93. 5	WB240740 単一 17号	
計						2, 728. 5		
単価						2, 729	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 344	2, 344	CB410260	
計						2, 344		
単価						2, 344	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2, 086	2, 086		
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		1	単価 10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 940	10, 940	WB821410 単一 18号	
計						10, 940		
単価						10, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ターグアラウン	単位	m	数量		1	単価 15, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 580	1, 580	WB810540 単一 19号	
ガードレール(材料費) (Gr-A-4E ターグアラウン)			m	1	14, 400	14, 400	WYB00004 単一 20号	
計						15, 980		
単価						15, 980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	単一 21号	WB812110
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,620	24,620	単一 22号	WB812400
計						24,620		
単価						24,620	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	小型擁壁 (1号小型擁壁)	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	92, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m 3	1	92, 350	92, 350	CB226311	
計						92, 350		
単価						92, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	384	384	WB810830 単一 23号	
計						384		
単価						384	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1, 830	1, 830	CB433510	
計						1, 830		
単価						1, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	68. 39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 39	68. 39	CB432110	
計						68. 39		
単価						68. 39	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24. 84	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	24. 84	24. 84	CB432140		
計						24. 84			
単価						24. 84	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32, 240	32, 240	WB824010 単一 25号	
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 26号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 2, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800	
普通作業員			人	2. 9	21, 500	62, 350	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 450	173, 211	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		139	
計						263, 500	
単価						2, 635	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量		10	単価	10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		55			
計						109, 400			
単価						10, 940	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r － A － 4 E 塗装	m	1	14, 380	14, 380		
ガードレール 路側用		土中建込 G r － A － 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 580		
単価						1, 580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	カーポートレール(材料費)(Gr-A-4E ダークグレー ウン)		単位	m	数量		単価	14, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポートレール	Gr-A-4E(景観色)	m	1	14, 400	14, 400		
	計					14, 400		
	単価					14, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	51, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 260	51, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 260		
	単価					51, 260	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 612	24, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 620		
単価						24, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	384. 25	384		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						384		
単価						384	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	応急作業（労務費）		単位	式	数量	1	単価	47, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
特殊作業員			人	1	25, 600	25, 600		
計						47, 100		
単価						47, 100	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	32, 235	32, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無 t=70	単位	m2	数量		1	単価 2, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2, 559	2, 559	WB240730 単一 16号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	93. 5	93. 5	WB240740 単一 17号	
計						2, 652. 5		
単価						2, 653	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 407	2, 407	CB410260	
計						2, 407		
単価						2, 407	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2, 086	2, 086		
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 940	10, 940	WB821410 単一 18号	
	計					10, 940		
	単価					10, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	カーポートレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ターグアラウン	単位	m	数量		単価	15, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 580	1, 580	WB810540 単一 19号	
	カーポートレール(材料費) (Gr-A-4E ターグアラウン)		m	1	14, 400	14, 400	WYB00004 単一 20号	
	計					15, 980		
	単価					15, 980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	単一 21号	WB812110
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,620	24,620	単一 22号	WB812400
計						24,620		
単価						24,620	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	91,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	91,390	91,390	CB226311	
計						91,390		
単価						91,390	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	384	384	WB810830 単一 23号	
計						384		
単価						384	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1, 830	1, 830	CB433510	
計						1, 830		
単価						1, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	68. 39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 39	68. 39	CB432110	
計						68. 39		
単価						68. 39	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24. 84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	24. 84	24. 84	CB432140	
計						24. 84		
単価						24. 84	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32, 240	32, 240	WB824010 単一 25号	
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 26号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2, 559	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800			
普通作業員			人	2. 9	21, 500	62, 350			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	19, 550	165, 588			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		162			
計						255, 900			
単価						2, 559	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502			
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183			
計						9, 350			
単価						93. 5	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2026. 07
						歩掛使用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－18号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	1, 800	1, 080	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						109, 400	
単価						10, 940	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	1, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r－A－4 E 塗装	m	1	14, 380	14, 380			
ガードレール 路側用		土中建込 G r－A－4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 580			
単価						1, 580	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	カーポートレール(材料費)(Gr-A-4E ダークグレー ウン)		単位	m	数量		単価	14, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポートレール	Gr-A-4E(景観色)	m	1	14, 400	14, 400		
	計					14, 400		
	単価					14, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	51, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 260	51, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 260		
	単価					51, 260	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 612	24, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 620		
単価						24, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	384. 25	384		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						384		
単価						384	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	応急作業（労務費）		単位	式	数量	1	単価	47, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
特殊作業員			人	1	25, 600	25, 600		
計						47, 100		
単価						47, 100	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	32, 235	32, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	