# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和８年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事 |
| 工事地名 | 岡山県浅口市金光町佐方～浅口市鴨方町六条院中地内 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 9月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 6月 |
| ２） | 事務所名 | 岡山国道事務所　管理第二課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 4251010013 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 7月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 7月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 舗装工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 102日間　自　令和 8年 9月15日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 8年12月25日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 岡山県 | ２２） | 処 分 費 等 | 4,071,375 |
| １０） | 地　　区 | 井原 | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 6月17日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道２号 | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路修繕 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 49,957,500 | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 45,671,850 | | | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 45,671,850 | | | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA） | 7cmを超え12cm以下 二層 | m2 | 5,250 | 7,507 | 39,411,750 | | | 単-1号 |
| 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ層 | m3 | 525 | 4,169 | 2,188,725 | | | 単-2号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ層 | m3 | 525 | 7,755 | 4,071,375 | | | 単-3号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 1,479,300 | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 1,479,300 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | m | 1,500 | 614.7 | 922,050 | | | 単-4号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄 | m | 750 | 743 | 557,250 | | | 単-5号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 283,200 | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 283,200 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路修繕 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標 | φ80 H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満 | 本 | 10 | 28,320 | 283,200 | | | 単-6号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 33,300 | | | |
| 道路付属施設撤去工 | | 式 | 1 | | 33,300 | | | |
| 車線分離標撤去 | 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 | 本 | 10 | 3,330 | 33,300 | | | 単-7号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,489,850 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,489,850 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 11 | 28,350 | 311,850 | | | 単-8号 |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 88 | 24,750 | 2,178,000 | | | 単-9号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 49,957,500 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,010,230 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 628,230 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 142,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路修繕 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | | | 単-10号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 422,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 7,382,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 57,967,730 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 19,061,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 77,028,730 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 14,171,270 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 91,200,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 9,120,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 100,320,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | WYB00009<br>単ー　20号 |
| 合　計 | | | | | 64,230 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－1号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA) | 7cmを超え12cm以下 二層 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cmを超え12cm以下 二層 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置無 | ｍ２ | 1 | 7,507 | 7,507 | WYB00014<br>単－ 11号 |
| 計 | | | | | 7,507 | |
| 単価 | | | | | 7,507 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－2号 | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ層 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,169 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 有り 22.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,169 | 4,169 | CB430020 |
| 計 | | | | | 4,169 | |
| 単価 | | | | | 4,169 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ屑 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 7,755 | 7,755 | WB020051<br>単－　12号 |
| 計 | | | | | 7,755 | |
| 単価 | | | | | 7,755 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 614.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 614.7 | 614.7 | WB821210<br>単－　13号 |
| 計 | | | | | 614.7 | |
| 単価 | | | | | 614.7 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 743 | 743 | WB821210<br>単－ 14号 |
| 計 | | | | | 743 | |
| 単価 | | | | | 743 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 車線分離標 | φ80 H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 28,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） | 可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費<br>本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250<br>高さ650mm 10本以上30本未満 有 無 | 本 | 1 | 28,320 | 28,320 | WB812400<br>単－ 15号 |
| 計 | | | | | 28,320 | |
| 単価 | | | | | 28,320 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 車線分離標撤去 | 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（車線分離標） | 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無 | 本 | 1 | 3,330 | 3,330 | WB812410<br>単－ 16号 |
| 計 | | | | | 3,330 | |
| 単価 | | | | | 3,330 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－8号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 28,350 | 28,350 | WB010211<br>単－ 17号 |
| 計 | | | | | 28,350 | |
| 単価 | | | | | 28,350 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－9号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 24,750 | 24,750 | WB010212<br>単－　18号 |
| 計 | | | | | 24,750 | |
| 単価 | | | | | 24,750 | 円／人日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>2.6km 無 無 | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | WB010010<br>単－　19号 |
| 計 | | | | | 71,000 | |
| 単価 | | | | | 71,000 | 円／台 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－11号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cmを超え12cm以下 二層 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 7,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.199 | 41,700 | 8,298 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.596 | 38,400 | 22,886 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.994 | 32,250 | 32,056 | |
| 再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ | 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000【夜間】 | t | 12.573 | 19,500 | 245,173 | |
| 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)目標DS5000以上【夜間】 | t | 10.7 | 24,400 | 261,080 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PKR ｺﾞﾑ入り | L | 43 | 159 | 6,837 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PKR ｺﾞﾑ入り | L | 43 | 159 | 6,837 | |
| 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.199 | 271,700 | 54,068 | WYB00015<br>単－ 21号 |
| 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.199 | 90,350 | 17,979 | WYB00016<br>単－ 22号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.199 | 193,400 | 38,486 | WYB00017<br>単－ 23号 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.199 | 72,640 | 14,455 | WYB00018<br>単－ 24号 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－11号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cmを超え12cm以下 二層 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 7,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 | 7cm超え12cm以下　二層 | 日 | 0.199 | 71,480 | 14,224 | WYB00019 単－　25号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） 14% | | 式 | 1 | | 28,321 | |
| 計 | | | | | 750,700 | |
| 単価 | | | | | 7,507 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 7,755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ層【夜間】 | ｍ３ | 100 | 7,755 | 775,500 | |
| 計 | | | | | 775,500 | |
| 単価 | | | | | 7,755 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 614.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 344.4 | 344,400 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 855 | 267 | 228,285 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 202 | 5,050 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 670 | 16,750 | |
| 軽油 | | L | 49 | 150 | 7,350 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 12,865 | |
| 計 | | | | | 614,700 | |
| 単価 | | | | | 614.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18%<br>黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 344.4 | 344,400 | |
| トラフィックペイント | ３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融 | ｋｇ | 855 | 410 | 350,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 202 | 5,050 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 670 | 16,750 | |
| 軽油 | | L | 49 | 150 | 7,350 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 18,900 | |
| 計 | | | | | 743,000 | |
| 単価 | | | | | 743 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） | 可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費<br>本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250<br>高さ650㎜ 10本以上30本未満 有 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 28,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | 可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ | 本 | 1 | 28,315.52 | 28,315 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 28,320 | |
| 単価 | | | | | 28,320 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 道路付属物撤去工（車線分離標） | 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標撤去 | 可変式　穿孔式　１本脚 | 本 | 1 | 3,330 | 3,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,330 | |
| 単価 | | | | | 3,330 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－17号 | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 28,350 | 28,350 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 28,350 | |
| 単価 | | | | | 28,350 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－18号 | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 24,750 | 24,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 24,750 | |
| 単価 | | | | | 24,750 | 円／人日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>2.6km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 71,000 | |
| 単価 | | | | | 71,000 | 円／台 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 64,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 64,230 | |
| 単価 | | | | | 64,230 | 円／式 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－21号 | 路面切削機運転 | 7㎝超え12㎝以下　二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 271,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| 軽油 | | Ｌ | 207 | 150 | 31,050 | |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ | 供用日 | 1.28 | 158,000 | 202,240 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 10 | |
| 計 | | | | | 271,700 | |
| 単価 | | | | | 271,700 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－22号 | 路面清掃車運転 | 7㎝超え12㎝以下　二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 34,050 | 34,050 | |
| 軽油 | | L | 38 | 150 | 5,700 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ収集容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.15 | 44,000 | 50,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 90,350 | |
| 単価 | | | | | 90,350 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－23号 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転 | 7cm超え12cm以下　二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 193,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| 軽油 | | Ｌ | 65 | 150 | 9,750 | |
| アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ | 排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.41 | 103,000 | 145,230 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | |
| 計 | | | | | 193,400 | |
| 単価 | | | | | 193,400 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－24号 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転 | 7cm超え12cm以下　二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 72,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| 軽油 | | Ｌ | 32 | 150 | 4,800 | |
| ロードローラ［マカダム］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ | 供用日 | 1.28 | 23,000 | 29,440 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 72,640 | |
| 単価 | | | | | 72,640 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－25号 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 | 7cm超え12cm以下　二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| 軽油 | | L | 25 | 150 | 3,750 | |
| タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］ | 運転質量１３～１４ｔ | 供用日 | 1.41 | 20,800 | 29,328 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 71,480 | |
| 単価 | | | | | 71,480 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |