鏡

１．工事名

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	岡山国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4240010021	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	185日間　自　令和 8年 9月28日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	岡山県	２２）	処 分 費 等	33,600
１０）	地　　区	井原	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 1日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		126,156,857			
道路土工		式	1		8,535,012			
路体盛土工		式	1		4,729,024			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	600	5,744	3,446,400			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	490	2,380	1,166,200			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	490	237.6	116,424			単-3号
法面整形工		式	1		226,416			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	530	427.2	226,416			単-4号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		3,579,572			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=2500 t=70	m	206	7,604	1,566,424			単-5号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=1750 t=70	m	76	5,809	441,484			単-6号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=1100 t=70	m	396	3,874	1,534,104			単-7号

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (4号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=750 t=70	m	15	2,504	37,560			単-8号
法面工		式	1		29,680			
植生工		式	1		29,680			
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	70	424	29,680			単-9号
舗装工		式	1		78,406,059			
舗装準備工		式	1		107,943			
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋)	18-8-40(高炉) 平均敷厚 8.2ｃｍ	m2	33	3,271	107,943			単-10号
舗装準備工(ICT)		式	1		671,067			
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,190	129.3	671,067			単-11号
橋面防水工		式	1		283,898			
橋面防水 (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋)	塗膜防水	m2	98	2,851	279,398			単-12号
ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　φ38.1	個	1	4,500	4,500			単-13号

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工 (車道舗装C)		式	1		436,467			
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	97	2,083	202,051			単-14号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚 40ｍｍ 2.4m以上	m2	98	2,392	234,416			単-15号
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		8,953,564			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,240	889.6	1,103,104			単-16号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,340	2,714	3,636,760			単-17号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m以上	m2	1,450	2,906	4,213,700			単-18号
排水性舗装工(ICT)		式	1		67,953,120			
車道舗装A(ICT)		m2	4,480	14,360	64,332,800			単-19号
車道舗装B(ICT)		m2	272	13,310	3,620,320			単-20号
排水構造物工		式	1		19,038,789			
作業土工		式	1		1,009,789			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	140	3,095	433,300			単-21号
床掘り(掘削)	硬岩	m3	10	5,118	51,180			単-22号
床掘り	土砂	m3	90	279	25,110			単-23号
埋戻し		m3	140	2,985	417,900			単-24号
基面整正		m2	80	430	34,400			単-25号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	140	313.8	43,932			単-26号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	10	396.7	3,967			単-27号
側溝工		式	1		17,946,240			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU1-B300-H300)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	448	10,950	4,905,600			単-28号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H300)	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	669	12,330	8,248,770			単-29号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H300)岩部	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	150	14,310	2,146,500			単-30号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H400)	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	m	130	14,580	1,895,400			単-31号

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500)	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000	m	39	19,230	749,970			単-32号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		82,760			
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	47,840	47,840			単-33号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	34,920	34,920			単-34号
縁石工		式	1		2,378,970			
縁石工		式	1		2,378,970			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞﾌﾞﾛｯｸ)	H=170	m	49	17,820	873,180			単-35号
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215 cm2以上235cm2未満	m	990	1,521	1,505,790			単-36号
踏掛版設置工		式	1		3,886,740			
踏掛版設置工 (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋A1)		式	1		1,950,960			
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	22	88,680	1,950,960			単-37号
踏掛版設置工 (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋A2)		式	1		1,935,780			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	22	87,990	1,935,780			単-38号
標識工		式	1		1,499,540			
小型標識工		式	1		210,940			
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	73,430	146,860			単-39号
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3m 3～4基 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	64,080	64,080			単-40号
大型標識工		式	1		1,288,600			
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	315,100	315,100			単-41号
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	296,200	296,200			単-42号
標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	296,200	296,200			単-43号
標識基礎 (4号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	381,100	381,100			単-44号
道路付属施設工		式	1		2,927,867			
作業土工		式	1		453,431			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	9	279	2,511			単-45号
床掘り	土砂	m3	110	2,086	229,460			単-46号
埋戻し	土砂	m3	60	3,648	218,880			単-47号
基面整正		m2	6	430	2,580			単-48号
道路付属物工		式	1		22,800			
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-49号
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		2,344,646			
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (1号埋設管路)	FEP50×3条、FEP30×1条	m	319	3,734	1,191,146			単-50号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	600×600×600	箇所	5	230,700	1,153,500			単-51号
電気通信施設基礎工		式	1		27,490			
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ基礎	500×500×1050	基	1	27,490	27,490			単-52号
照明工		式	1		79,500			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ500×1700	基	2	39,750	79,500			単-53号
橋梁付属物工		式	1		3,746,440			
伸縮装置工 (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋)		式	1		3,746,440			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm	m	22.9	163,600	3,746,440			単-54号
構造物撤去工		式	1		203,360			
構造物取壊し工		式	1		105,300			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,530	105,300			単-55号
運搬処理工		式	1		98,060			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	6,446	64,460			単-56号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-57号
仮設工		式	1		5,504,400			
工事用道路工		式	1		5,009,400			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮舗装A		m2	2,200	2,277	5,009,400			単-58号
交通管理工		式	1		495,000			
交通誘導警備員		人日	30	16,500	495,000			単-59号
直接工事費		式	1		126,156,857			
共通仮設費		式	1		13,517,580			
共通仮設費		式	1		2,050,580			
技術管理費		式	1		1,105,580			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		623,000			内-1号
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-3号
道路工事完成図等作成費		式	1		400,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		945,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路里庄ランプ舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		11,467,000			
純工事費		式	1		139,674,437			
現場管理費		式	1		34,162,000			
工事原価		式	1		173,836,437			
一般管理費等		式	1		29,693,563			
工事価格		式	1		203,530,000			
消費税相当額		式	1		20,353,000			
工事費計		式	1		223,883,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	式	1		623,000			WB010510 単ー　94号
合　計					623,000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
「ICT活用効果等調査費用」								
技術員		人	0.5	36,700	18,350			
合　計					18,350			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00033 単ー　95号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	距離標計測9点　完成図作成0.651km	式	1		400,000			WYB00034 単－　96号
合　計					400,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,744	5,744	CB210510
計					5,744	
単価					5,744	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,380	2,380	CB210110
計					2,380	
単価					2,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.6	237.6	CB210020
計					237.6	
単価					237.6	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	427.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	427.2	427.2	CB220010
計					427.2	
単価					427.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.75	35,560	62,230	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1.4	9,363	13,108.2	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.175	3,965	693.87	CB224710
計					76,032.07	
単価					7,604	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	17.5	3,009	52,657.5	WB240730 単－ 60号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	5,413	3,789.1	WB240720 単－ 61号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	17.5	93.5	1,636.25	WB240740 単－ 62号
計					58,082.85	
単価					5,809	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	11	2,739	30,129	WB240730 単－ 63号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	5,413	7,578.2	WB240720 単－ 61号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	11	93.5	1,028.5	WB240740 単－ 62号
計					38,735.7	
単価					3,874	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (4号張りｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 w=750 t=70	単位	m	数量	10	単価	2,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	7.5	2,739	20,542.5	WB240730 単－ 63号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	5,413	3,789.1	WB240720 単－ 61号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7.5	93.5	701.25	WB240740 単－ 62号
計					25,032.85	
単価					2,504	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1	424	424	WB810830 単－　64号
計					424	
単価					424	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋)	18-8-40(高炉) 平均敷厚 8.2ｃｍ	単位	m2	数量	33	単価	3,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3	29,730	89,190	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2	9,363	18,726	CB240210
計					107,916	
単価					3,271	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	129.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（ＩＣＴ）	無し	ｍ２	1	129.3	129.3	CB410060
計					129.3	
単価					129.3	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	橋面防水 (干瓜川橋ﾗﾝﾌﾟ橋)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 20.531m/100m2 無 200m2未満 無	ｍ２	1	2,851	2,851	WB812920 単－　65号
計					2,851	
単価					2,851	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　φ38.1	単位	個	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレインキャップ（材料費）		個	1	4,500	4,500	WYB00001 単－　66号
計					4,500	
単価					4,500	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40㎜ 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,083	2,083	CB410240
計					2,083	
単価					2,083	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚 40ｍｍ 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,392	2,392	CB410510
計					2,392	
単価					2,392	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	889.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	889.6	889.6	CB410031
計					889.6	
単価					889.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,714	2,714	CB410240
計					2,714	
単価					2,714	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,906	2,906	CB410510
計					2,906	
単価					2,906	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	4,480	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	200mm 1層施工 路盤材(各種)	ｍ２	4,890	726.6	3,553,074	CB410080
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	150mm 1層施工 路盤材(各種)	ｍ２	4,900	907.9	4,448,710	CB410090
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	4,780	4,336	20,726,080	CB410040
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	4,680	2,277	10,656,360	CB410240
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	4,580	2,598	11,898,840	CB410250
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	4,480	2,906	13,018,880	CB410510
計					64,301,944	
単価					14,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	車道舗装B(ICT)		単位	m2	数量	272	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	100mm 1層施工 路盤材(各種)	ｍ２	299	677.8	202,662.2	CB410090
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	290	4,336	1,257,440	CB410040
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	284	2,277	646,668	CB410240
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	278	2,598	722,244	CB410250
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	272	2,906	790,432	CB410510
計					3,619,446.2	
単価					13,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 無し 無し	ｍ３	1	3,095	3,095	CB210100
計					3,095	
単価					3,095	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	5,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	5,118	5,118	CB210100
計					5,118	
単価					5,118	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	279	279	CB210030
計					279	
単価					279	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,985	2,985	CB210410
計					2,985	
単価					2,985	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	430	430	CB210080
計					430	
単価					430	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	313.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	313.8	313.8	CB210020
計					313.8	
単価					313.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	396.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	396.7	396.7	CB210020
計					396.7	
単価					396.7	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	10,950	10,950	WB821410 単－ 67号
計					10,950	
単価					10,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,330	12,330	WB821410 単－ 68号
計					12,330	
単価					12,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)岩部	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	10	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10	11,680	116,800	WB821410 単－ 69号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.56	29,730	16,648.8	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	4,801	9,602	CB240210
計					143,050.8	
単価					14,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	単位	m	数量	1	単価	14,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,580	14,580	WB821410 単－ 70号
計					14,580	
単価					14,580	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500)	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000	単位	m	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	19,230	19,230	WB821410 単－ 71号
計					19,230	
単価					19,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	47,840	47,840	CB222950
計					47,840	
単価					47,840	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,920	34,920	WB821430 単－ 72号
計					34,920	
単価					34,920	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞﾌﾞﾛｯｸ)	H=170	単位	m	数量	1	単価	17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	17,820	17,820	CB422510
計					17,820	
単価					17,820	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,521	1,521	CB410330
計					1,521	
単価					1,521	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	22	単価	88,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	22	45,190	994,180	CB411010
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.35	344,400	120,540	WB240750 単－　73号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2.84	294,400	836,096	WB240750 単－　74号
計					1,950,816	
単価					88,680	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	22	単価	87,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	ｍ３	22	45,190	994,180	CB411010
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.34	344,400	117,096	WB240750 単－　73号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2.8	294,400	824,320	WB240750 単－　74号
計					1,935,596	
単価					87,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3～4基 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	73,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	73,430	73,430	WB812110 単－ 75号
計					73,430	
単価					73,430	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3m 3～4基 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	64,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	64,080	64,080	WB812110 単－ 76号
計					64,080	
単価					64,080	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	315,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	2.042	120,000	245,040	WB812170 単－ 77号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	69.3	1,010	69,993	WB812180 単－ 78号
計					315,033	
単価					315,100	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	296,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.885	120,000	226,200	WB812170 単－ 77号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	69.3	1,010	69,993	WB812180 単－ 78号
計					296,193	
単価					296,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	296,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.885	120,000	226,200	WB812170 単－ 77号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	69.3	1,010	69,993	WB812180 単－ 78号
計					296,193	
単価					296,200	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識基礎 (4号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	381,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	2.592	120,000	311,040	WB812170 単－ 77号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	69.3	1,010	69,993	WB812180 単－ 78号
計					381,033	
単価					381,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	279	279	CB210030
計					279	
単価					279	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,086	2,086	CB210030
計					2,086	
単価					2,086	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,648	3,648	CB210410
計					3,648	
単価					3,648	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	430	430	CB210080
計					430	
単価					430	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲（材料費）		個	1	11,400	11,400	WYB00010 単－　79号
計					11,400	
単価					11,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｹｰﾌﾞﾙ配管 (1号埋設管路)	FEP50×3条、FEP30×1条	単位	m	数量	10	単価	3,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	10	1,427	14,270	WE110500 単－ 80号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	10	393.5	3,935	WE110500 単－ 81号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.463	3,648	5,337.02	CB210410
土材料		m３	1.756	5,130	9,008.28	CB210550
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	10	102.8	1,028	WE122200 単－ 82号
埋設標識シート（材料費）		m	10	376	3,760	WYB00027 単－ 83号
計					37,338.3	
単価					3,734	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	230,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール 鉄蓋含む	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229,400	229,400	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,256	1,256	CB221110
計					230,656	
単価					230,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ基礎	500×500×1050	単位	基	数量	1	単価	27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.263	35,000	9,205	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.1	8,413	17,667.3	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	0.49	1,256	615.44	CB221110
計					27,487.74	
単価					27,490	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ500×1700	単位	基	数量	1	単価	39,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7,540	7,540	WE211600 単－ 84号
スパイラルダクト（材料費）	φ500×0.6t	m	1.7	2,980	5,066	WYB00003 単－ 85号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.334	35,000	11,690	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m２	0.196	1,256	246.17	CB221110
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24×670L(250×250 10m用)	組	1	15,200	15,200	WYB00004 単－ 86号
計					39,742.17	
単価					39,750	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100㎜	単位	m	数量	22.9	単価	163,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	22.9	155,300	3,556,370	WB811610 単－ 87号
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部)（材料費）		個	4	28,300	113,200	WYB00015 単－ 88号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系	L	9	6,000	54,000	WYB00002 単－ 89号
バックアップ材	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	46	450	20,700	WYB00005 単－ 90号
計					3,744,270	
単価					163,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,530	10,530	WB824010 単－ 91号
計					10,530	
単価					10,530	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,446	6,446	CB227010
計					6,446	
単価					6,446	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,360	3,360	WB020051 単－　92号
計					3,360	
単価					3,360	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	仮舗装A		単位	m2	数量	1	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,277	2,277	CB410260
計					2,277	
単価					2,277	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,500	16,500	WB010212 単－　93号
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	27,800	16,680	
特殊作業員		人	1.1	25,600	28,160	
普通作業員		人	1.9	21,500	40,850	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	20,600	174,482	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	41,970	37,353	WK240050 単－　97号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,375	
計					300,900	
単価					3,009	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	27,800	11,954	
型わく工		人	0.86	29,300	25,198	
普通作業員		人	0.52	21,500	11,180	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,798	
計					54,130	
単価					5,413	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	93.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	27,800	2,502	
普通作業員		人	0.31	21,500	6,665	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		183	
計					9,350	
単価					93.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,800	27,800	
普通作業員		人	3.2	21,500	68,800	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	20,600	174,482	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,818	
計					273,900	
単価					2,739	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	424	424	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					424	
単価					424	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	塗膜系防水	新設 有 20.531m/100m2 無 200m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	2,587.5	258,750	
排水用導水管(干瓜ランプ橋)	(加重平均単価)	m	21.558	1,222	26,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					285,100	
単価					2,851	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ドレインキャップ（材料費）		単位	個	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレインキャップ	ステンレス製 φ38.1	個	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,319	63,190	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,730	45,045	
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	0.6	2,000	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					109,500	
単価					10,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,993	39,930	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,400	82,000	
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	0.672	2,000	1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					123,300	
単価					12,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,473.91	34,739	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,400	82,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					116,800	
単価					11,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,993	39,930	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ｂ　３００×４００×２０００	個	5	20,900	104,500	
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	0.636	2,000	1,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					145,800	
単価					14,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,993	39,930	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ａ　５００×５００×２０００	個	5	30,100	150,500	
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	0.9	2,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					192,300	
単価					19,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	918	91,800	
鋼製グレーチング蓋(ますぶた)	T-25 落込 並目 滑り止め 500×500用 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					3,492,000	
単価					34,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	344,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	203,500	203,500	WB240751 単－　98号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140,900	140,900	WB240752 単－　99号
計					344,400	
単価					344,400	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	294,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	178,200	178,200	WB240751 単－ 100号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	116,200	116,200	WB240752 単－ 101号
計					294,400	
単価					294,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	73,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	73,425	73,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					73,430	
単価					73,430	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	64,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	64,075	64,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,080	
単価					64,080	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	120,000	120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					120,000	
単価					120,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	施工標示鋲（材料費）		単位	個	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	25,700	38,550	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	347	104,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					142,700	
単価					1,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,700	12,850	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,350	
単価					393.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	102.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,700	10,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,280	
単価					102.8	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	埋設標識シート（材料費）		単位	m	数量	50	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	300㎜×50m 2倍	巻	1	18,800	18,800	WE523200 単－ 102号
計					18,800	
単価					376	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	21,500	19,350	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	8,007	56,049	単－ 103号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					75,400	
単価					7,540	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	スパイラルダクト（材料費）	φ500×0.6t	単位	m	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ	m	1	2,980	2,980	
計					2,980	
単価					2,980	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24×670L(250×250 10m用)	単位	組	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍＹ、１０ｍ用	組	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	155,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道 荷重支持 非排水 遊間100㎜ 二次止水装置付	m	1	109,000	109,000	
伸縮装置工　新設	普通型	m	1	46,300	46,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					155,300	
単価					155,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部)（材料費）		単位	個	数量	1	単価	28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置付属品(地覆立上り部)	遊間100㎜用	個	1	28,300	28,300	
計					28,300	
単価					28,300	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系	単位	L	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	バックアップ材	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／L

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,524.8	10,524	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,530	
単価					10,530	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）	ｍ３	100	3,360	336,000	
計					336,000	
単価					3,360	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	
計					623,000	
単価					623,000	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	道路工事完成図等作成費	距離標計測9点　完成図作成0.651km	単位	式	数量	1	単価	400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費	距離標計測9点　完成図作成0.651km　管理費区分(9)	式	1		400,000	
計					400,000	
単価					400,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	37	150	5,550	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.6	6,760	10,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,970	
単価					41,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,800	5,560	
鉄筋工		人	2.3	29,900	68,770	
普通作業員		人	0.2	21,500	4,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,394	
計					203,500	
単価					203,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,800	13,900	
鉄筋工		人	3.5	29,900	104,650	
普通作業員		人	0.3	21,500	6,450	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,916	
計					140,900	
単価					140,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	178,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	27,800	2,780	
鉄筋工		人	1.7	29,900	50,830	
普通作業員		人	0.2	21,500	4,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,874	
計					178,200	
単価					178,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	27,800	11,120	
鉄筋工		人	2.9	29,900	86,710	
普通作業員		人	0.2	21,500	4,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,086	
計					116,200	
単価					116,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	埋設標識シート	300㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／巻

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,600	4,352	
軽油		L	4.3	150	645	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,007	
単価					8,007	円／時間