

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 3 舗装工事
工事地名	岡山県浅口郡里庄町新庄～浜中地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010022	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	188 日間 自 令和 8 年 9 月 25 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 1 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		99,399,730			
道路土工			式	1		38,946,653			
掘削工(ICT)			式	1		20,820			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	50	416.4	20,820			単-1号
路体盛土工			式	1		2,966,172			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	440	5,744	2,527,360			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	80	811.8	64,944			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	407	236,060			単-4号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	580	237.6	137,808			単-5号
路体盛土工(ICT)			式	1		26,084,820			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	26,100	244.2	6,373,620			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	28,500	407	11,599,500			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 3 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	28,500	237.6	6,771,600			単-8号	
排水材設置(水平排水材) (水平排水層)		m	90	14,890	1,340,100			単-9号	
路床盛土工(ICT)		式	1		5,229,270				
路床盛土(ICT)		m3	4,900	353.5	1,732,150			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,440	407	2,214,080			単-11号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,400	237.6	1,283,040			単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1		2,165,039				
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	849.5	144,415			単-13号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,760	537.4	2,020,624			単-14号	
防草コンクリート		式	1		2,480,532				
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無し w=2500 t=70	m	8	7,604	60,832			単-15号	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無し w=1750 t=70	m	165	5,809	958,485			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 3 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (3号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1100 t=70	m	146	3, 874	565, 604			単-17号
張りコンクリート (4号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=963 t=70	m	33	3, 107	102, 531			単-18号
張りコンクリート (5号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1420 t=70	m	180	4, 406	793, 080			単-19号
法面工			式	1		1, 512, 180			
植生工			式	1		1, 512, 180			
種子散布		肥料無し 1000m2以上	m2	3, 420	265	906, 300			単-20号
植生マット		植生マット工 250m2未満	m2	170	3, 564	605, 880			単-21号
舗装工			式	1		45, 023, 681			
舗装準備工 (ICT)			式	1		22, 756			
不陸整正 (ICT)		補足材無し	m2	176	129. 3	22, 756			単-22号
排水性舗装工 (路肩舗装A)			式	1		3, 960, 925			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	576	889. 6	512, 409			単-23号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホーリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	595	2,714	1,614,830			単-24号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ホーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	631	2,906	1,833,686			単-25号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		41,040,000				
車道舗装A(ICT)		m2	2,880	14,250	41,040,000			単-26号	
排水構造物工		式	1		9,897,490				
作業土工		式	1		156,400				
床掘り	土砂	m3	40	2,086	83,440			単-27号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,648	72,960			単-28号	
側溝工		式	1		6,537,780				
管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ300	m	170	25,020	4,253,400			単-29号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	144	10,950	1,576,800			単-30号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	16	12,330	197,280			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	m	35	14,580	510,300			単-32号
集水桝・マンホール工			式	1		699,300			
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	52,030	52,030			単-33号
プレキャスト街渠桝 (2号街渠桝)			箇所	9	58,550	526,950			単-34号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	47,840	47,840			単-35号
蓋 (グレーチング 蓋)		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	34,920	34,920			単-36号
蓋 (1号縞鋼板蓋)		800×800 t=3.2 HDZT4 9	枚	1	37,560	37,560			単-37号
排水工			式	1		2,504,010			
小段排水 (1号小段排水)		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	106	20,310	2,152,860			単-38号
縦排水 (TH-1-1)		内幅 240mm 内高 24 0mm	m	15	23,410	351,150			単-39号
縁石工			式	1		76,050			
縁石工			式	1		76,050			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 3 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカーブ (AC-1-1)		再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	50	1, 521	76, 050			単-40号
標識工			式	1		138, 420			
小型標識工			式	1		138, 420			
標識柱 (1号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターコ ブラウン	基	1	69, 210	69, 210			単-41号
標識柱 (2号路側式標識柱)		単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターコ ブラウン	基	1	69, 210	69, 210			単-42号
道路付属施設工			式	1		2, 941, 896			
作業土工			式	1		722, 759			
床掘り		土砂	m3	10	247. 9	2, 479			単-43号
床掘り		土砂	m3	170	2, 086	354, 620			単-44号
埋戻し		土砂	m3	100	3, 648	364, 800			単-45号
基面整正			m2	2	430	860			単-46号
道路付属物工			式	1		22, 800			

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路浜中第3舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工標示板		個	2	11,400	22,800			単-47号	
ケーブル配管工		式	1		2,196,337				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	m	487	3,851	1,875,437			単-48号	
ハンドホール (1号ハンドホール)	800×1200×1000	箇所	1	320,900	320,900			単-49号	
構造物撤去工		式	1		203,360				
構造物取壊し工		式	1		105,300				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,530	105,300			単-50号	
運搬処理工		式	1		98,060				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,446	64,460			単-51号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-52号	
仮設工		式	1		660,000				
交通管理工		式	1		660,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 3 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	40	16,500	660,000			単-53号	
直接工事費		式	1		99,399,730				
共通仮設費		式	1		12,217,580				
共通仮設費		式	1		2,725,580				
技術管理費		式	1		1,941,580				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,769,000			内-1号	
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-3号	
道路工事完成図等作成費		式	1		90,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		784,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,492,000				
純工事費		式	1		111,617,310				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路浜中第 3 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		28,400,000			
工事原価			式	1		140,017,310			
一般管理費等			式	1		24,642,690			
工事価格			式	1		164,660,000			
消費税相当額			式	1		16,466,000			
工事費計			式	1		181,126,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 82号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 83号
システム初期費 (I C T)	モータレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 84号
合 計					1, 769, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
「ICT活用効果等調査費用」								
技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350			
合 計					18, 350			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00013 単一 85号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		90, 000			WYB00018 単一 86号
合 計					90, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 416. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	416. 4	416. 4	CB210120
計						416. 4	
単価						416. 4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価 5, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 744	5, 744	CB210510
計						5, 744	
単価						5, 744	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	811. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	811. 8	811. 8	CB210510	
計						811. 8		
単価						811. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	407	407	CB210110	
計						407		
単価						407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
計						237. 6	
単価						237. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価 244. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3以上 無し	m 3	1	244. 2	244. 2	CB210570
計						244. 2	
単価						244. 2	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	407	407	CB210110
計						407	
単価						407	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020
計						237. 6	
単価						237. 6	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	排水材設置(水平排水材) (水平排水層)		単位	m	数量	10	単価	14, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設			m 3	9. 015	8, 953	80, 711. 29	WB228710 単一 54号	
吸出し防止材設置			m 2	30	798. 8	23, 964	CB224720	
補強材(ｼﾞｬｾｷｽﾀｲﾙ)設置			m 2	16. 8	2, 628	44, 150. 4	WYB00001 単一 55号	
計						148, 825. 69		
単価						14, 890	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－10号	路床盛土(ICT)			単位	m3	数量	1	単価	353. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	353. 5	353. 5	CB210580		
計						353. 5			
単価						353. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	407	407	CB210110	
計						407		
単価						407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	積込 (ル-ス)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		237. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	237. 6	237. 6	CB210020	
計						237. 6		
単価						237. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		849. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	849. 5	849. 5	CB220070	
計						849. 5		
単価						849. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	537. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	537. 4	537. 4	CB220070	
計						537. 4		
単価						537. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 75	35, 560	62, 230	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 4	9, 363	13, 108. 2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 175	3, 965	693. 87	CB224710	
計						76, 032. 07		
単価						7, 604	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 56号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 009	52, 657. 5	WB240730 単一 57号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	93. 5	1, 636. 25	WB240740 単一 58号	
計						58, 082. 85		
単価						5, 809	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1.4	5,413	7,578.2	WB240720 単一 56号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11	2,739	30,129	WB240730 単一 59号	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	93.5	1,028.5	WB240740 単一 58号	
計						38,735.7		
単価						3,874	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=963 t=70	単位	m	数量	10	単価	3, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 413	3, 789. 1	WB240720 単一 56号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	9. 63	2, 739	26, 376. 57	WB240730 単一 59号	
養生工		防草コンクリート	m 2	9. 63	93. 5	900. 4	WB240740 単一 58号	
計						31, 066. 07		
単価						3, 107	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	単位	m	数量		10	単価 4, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 2	3, 009	42, 727. 8	WB240730 単一 57号	
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 2	93. 5	1, 327. 7	WB240740 単一 58号	
計						44, 055. 5		
単価						4, 406	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	265	265	WB810830 単一 60号	
計						265		
単価						265	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	植生マット	植生マット工 250m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 250m2未満 無					WB810870	
			m 2	1	3, 564	3, 564	単一 61号	
計						3, 564		
単価						3, 564	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		129. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し					CB410060	
			m 2	1	129. 3	129. 3		
計						129. 3		
単価						129. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		889. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-30 全ての費用	m 2	1	889. 6	889. 6	CB410031	
	計					889. 6		
	単価					889. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m 超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 改質As 再生粗粒 Ⅱ型（2 0）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 714	2, 714	CB410240	
	計					2, 714		
	単価					2, 714	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ ーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		単価	2, 906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種 (2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 906	2, 906	CB410510	
	計					2, 906		
	単価					2, 906	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	2, 880	単価	14, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	m 2	3, 100	726. 6	2, 252, 460	CB410080	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m 2	3, 100	907. 9	2, 814, 490	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	3, 040	4, 336	13, 181, 440	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 O） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2, 990	2, 277	6, 808, 230	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型（2 O）DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	2, 930	2, 598	7, 612, 140	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	2, 880	2, 906	8, 369, 280	CB410510	
	計					41, 038, 040		
	単価					14, 250	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2, 086	2, 086		
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ 300	単位	m	数量	1	単価	25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	25, 020	25, 020	CB222790	
計						25, 020		
単価						25, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 950	10, 950	WB821410 単一 62号	
計						10, 950		
単価						10, 950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量		1	単価 12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 330	12, 330	WB821410 単一 63号	
計						12, 330		
単価						12, 330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000	単位	m	数量		1	単価 14, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14, 580	14, 580	WB821410 単一 64号	
計						14, 580		
単価						14, 580	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	現場打ち街渠桧 (1号街渠桧)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 030	52, 030	CB222950	
計						52, 030		
単価						52, 030	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	プレキャスト街渠柵 (2号街渠柵)		単位	箇所	数量	1	単価	58, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 885	4, 885	CB222800	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	1	50, 200	50, 200	CB222810	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 056	29, 730	1, 664. 88	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 312	4, 801	1, 497. 91	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	29, 730	297. 3	CB240010	
計						58, 545. 09		
単価						58, 550	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 840	47, 840	CB222950	
計						47, 840		
単価						47, 840	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 920	34, 920	WB821430 単一 65号	
計						34, 920		
単価						34, 920	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	蓋 (1号縞鋼板蓋)	800×800 t=3. 2 HDZT49	単位	枚	数量	1	単価	37, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37, 560	37, 560	WB821430 単一 66号	
計						37, 560		
単価						37, 560	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	20, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	12, 280	122, 800	WB821410 単一 67号	
型枠工		小段排水溝	m 2	1. 4	10, 350	14, 490	WB240720 単一 68号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11. 58	5, 496	63, 643. 68	WB240730 単一 69号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	11. 58	182. 3	2, 111. 03	WB240740 単一 70号	
計						203, 044. 71		
単価						20, 310	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	23, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13, 440	134, 400	WB821410 単－ 71号	
型枠工		縦排水溝	m 2	2. 8	11, 240	31, 472	WB240720 単－ 72号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	6, 638	66, 380	WB240730 単－ 73号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	182. 3	1, 823	WB240740 単－ 70号	
計						234, 075		
単価						23, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	アスカーブ (AC-1-1)	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1	1, 521	1, 521	CB410330	
計						1, 521		
単価						1, 521	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグアラウン	単位	基	数量		単価	
						1		69, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	69, 210	69, 210	WB812110 単一 74号	
計						69, 210		
単価						69, 210	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグプラウン	単位	基	数量	1	単価	69, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	69, 210	69, 210	WB812110 単一 74号	
計						69, 210		
単価						69, 210	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 9	247. 9	CB210030	
計						247. 9		
単価						247. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一46号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	430	430	CB210080	
計							430		
単価							430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	施工標示鋳		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋳(材料費)			個	1	11, 400	11, 400	WYB00007 単一 75号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 902	19, 020	WE110500 単一 76号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 648	5, 490. 24	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	5, 100	9, 210. 6	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	102. 8	1, 028	WE122200 単一 77号	
埋設標識シート(材料費)		W300×2倍	m	10	376	3, 760	WYB00009 単一 78号	
計						38, 508. 84		
単価						3, 851	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ハト [○] ホール (1号ハト [○] ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	320, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール 鉄蓋含む		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 400	318, 400	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1. 92	1, 256	2, 411. 52	CB221110	
計						320, 811. 52		
単価						320, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 530	10, 530	WB824010 単一 79号	
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 6, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 446	6, 446	CB227010
計						6, 446	
単価						6, 446	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単一 80号
計						3, 360	
単価						3, 360	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 81号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	8, 953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	27, 800	3, 058		
	特殊作業員		人	0. 06	25, 600	1, 536		
	普通作業員		人	0. 31	21, 500	6, 665		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付 2 0 1 4 年 0. 5 ～ 0. 6 m 3 2. 9 t	時間	2. 2	11, 930	26, 246	単一 87号	
	単粒度碎石	5号 20-13mm (S-20)	m 3	13	4, 000	52, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		25		
	計					89, 530		
	単価					8, 953	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	補強材(ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ)設置		単位	m 2	数量	100	単価	2, 628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 25	27, 800	34, 750		
	特殊作業員		人	2. 5	25, 600	64, 000		
	普通作業員		人	2. 5	21, 500	53, 750		
	盛土補強材(ｼﾞｮｹｷｽﾀｲﾙ)	繊維系 強度15～30kN/m未満	m 2	105	1, 050	110, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					262, 800		
	単価					2, 628	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	27, 800	11, 954		
型わく工			人	0. 86	29, 300	25, 198		
普通作業員			人	0. 52	21, 500	11, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 798		
計						54, 130		
単価						5, 413	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	27, 800	16, 680		
特殊作業員			人	1. 1	25, 600	28, 160		
普通作業員			人	1. 9	21, 500	40, 850		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 970	37, 353	WK240050 単一 88号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 375		
計						300, 900		
単価						3, 009	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	3. 2	21, 500	68, 800		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 818		
計						273, 900		
単価						2, 739	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	265	265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					265		
	単価					265	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	3, 564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	3, 564	3, 564		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 564		
	単価					3, 564	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						109, 500		
単価						10, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16, 400	82, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						123, 300		
単価						12, 330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 B 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	20, 900	104, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 636	2, 000	1, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						145, 800		
単価						14, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
グレーチング 蓋		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 492, 000		
単価						34, 920	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354	35, 400		
縞鋼板蓋		800×800 t=3. 2 HDZT49	枚	100	37, 200	3, 720, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3, 756, 000		
単価						37, 560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	12, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 645. 99	76, 459		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						122, 800		
単価						12, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	27, 800	25, 020		
型わく工			人	1. 6	29, 300	46, 880		
普通作業員			人	1. 2	21, 500	25, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 800		
計						103, 500		
単価						10, 350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	27, 800	50, 040		
特殊作業員			人	2. 1	25, 600	53, 760		
普通作業員			人	3. 5	21, 500	75, 250		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	13. 3	14, 480	192, 584	単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 484		
計						549, 600		
単価						5, 496	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	182. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 800	5, 838		
普通作業員			人	0. 56	21, 500	12, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		352		
計						18, 230		
単価						182. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 589. 11	75, 891		
鉄筋コンクリートU型側溝240		240×240×600(ソケット付)滑り止め無し	個	16. 5	3, 540	58, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						134, 400		
単価						13, 440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2	27, 800	33, 360			
型わく工		人	1. 6	29, 300	46, 880			
普通作業員		人	1. 2	21, 500	25, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 360			
計					112, 400			
単価					11, 240	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一73号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	27, 800	69, 500	
特殊作業員			人	2. 1	25, 600	53, 760	
普通作業員			人	5. 8	21, 500	124, 700	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	16. 5	14, 480	238, 920	単一 89号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 438	
計						663, 800	
単価						6, 638	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	69, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	69, 201	69, 201		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						69, 210		
単価						69, 210	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	施工標示板(材料費)		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	25, 700	51, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						190, 200		
単価						1, 902	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		102. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 700	10, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 280		
単価						102. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	埋設標識シート(材料費)	W300×2倍	単位	m	数量		単価	
						50		376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 524. 8	10, 524		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10, 530		
	単価					10, 530	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 360	336, 000		
	計					336, 000		
	単価					3, 360	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	システム初期費（ I C T ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測2点 完成図作成0. 180km 管理費区分(9)	式	1		90, 000		
計						90, 000		
単価						90, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	11, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 600	4, 352		
軽油			L	11	150	1, 650		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9 t	時間	1	5, 920	5, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 930		
単価						11, 930	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 600	25, 600		
	軽油		L	37	150	5, 550		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 760	10, 816		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41, 970		
	単価					41, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 600	4, 352		
軽油			L	18	150	2, 700		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３ 吊２．９ｔ	時間	1	7, 420	7, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 480		
単価						14, 480	円／時間	