

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院中～六条院西地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010023	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182 日間 自 令和 8 年 10 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 1 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		75,905,096			
道路土工			式	1		3,308,646			
防草コンクリート			式	1		2,775,460			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=2500 t=70	m	365	7,604	2,775,460			単-1号
残土処理工			式	1		533,186			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	939.3	18,786			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,315	26,300			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,770	70,800			単-4号
土砂等運搬		軟岩	m3	260	1,605	417,300			単-5号
舗装工			式	1		51,054,483			
舗装準備工(ICT)			式	1		438,327			
不陸整正(ICT)		補足材無し	m2	3,390	129.3	438,327			単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		7,638,456				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,060	889.6	942,976			単-7号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリアマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	2,714	3,121,100			単-8号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,230	2,906	3,574,380			単-9号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		42,977,700				
車道舗装A(ICT)		m2	1,650	14,370	23,710,500			単-10号	
車道舗装B(ICT)		m2	1,440	13,380	19,267,200			単-11号	
排水構造物工		式	1		13,150,296				
作業土工		式	1		2,934,586				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	320	3,095	990,400			単-12号	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	160	5,118	818,880			単-13号	
床掘り	土砂	m3	20	279	5,580			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	290	2,985	865,650			単-15号
基面整正			m2	20	430	8,600			単-16号
積込(ルース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	320	313.8	100,416			単-17号
積込(ルース)		破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	160	396.7	63,472			単-18号
積込(ルース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	260	313.8	81,588			単-19号
側溝工			式	1		10,025,190			
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	350	12,330	4,315,500			単-20号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 岩部		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	399	14,310	5,709,690			単-21号
集水柵・マンホール工			式	1		190,520			
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	52,030	52,030			単-22号
現場打ち街渠柵 (1号集水柵)		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	58,310	58,310			単-23号
蓋 (グレーチング 蓋)		T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	34,920	34,920			単-24号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 (1号縞鋼板蓋)	900×900 t=3.2 HDZT49	枚	1	45,260	45,260			単-25号	
縁石工		式	1		1,125,540				
縁石工		式	1		1,125,540				
アスカーフ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	m	740	1,521	1,125,540			単-26号	
標識工		式	1		1,124,420				
小型標識工		式	1		1,124,420				
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ3.45m 2基以下 ダークブラウン	基	2	69,210	138,420			単-27号	
標識柱 (2号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ5.15m, 5.15m ダークブラウン 鋼管基礎 φ355.6	基	1	986,000	986,000			単-28号	
道路付属施設工		式	1		3,323,821				
作業土工		式	1		628,026				
床掘り	土砂	m3	20	247.9	4,958			単-29号	
床掘り	土砂	m3	2	279	558			単-30号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	140	2,086	292,040			単-31号	
埋戻し	土砂	m3	90	3,648	328,320			単-32号	
基面整正		m2	5	430	2,150			単-33号	
道路付属物工		式	1		22,800				
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-34号	
ケーブル配管工		式	1		2,672,995				
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	m	401	4,195	1,682,195			単-35号	
ハットホール (1号ハットホール)	600×600×600	箇所	1	230,700	230,700			単-36号	
ハットホール (2号ハットホール)	800×1200×1000	箇所	1	320,900	320,900			単-37号	
ハットホール (3号ハットホール)	800×1600×1000	箇所	1	439,200	439,200			単-38号	
構造物撤去工		式	1		194,390				
構造物取壊し工		式	1		105,300				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10, 530	105, 300			単-39号	
運搬処理工		式	1		89, 090				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5, 549	55, 490			単-40号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3, 360	33, 600			単-41号	
仮設工		式	1		2, 623, 500				
工事用道路工		式	1		1, 138, 500				
仮舗装A		m2	500	2, 277	1, 138, 500			単-42号	
交通管理工		式	1		1, 485, 000				
交通誘導警備員		人日	90	16, 500	1, 485, 000			単-43号	
直接工事費		式	1		75, 905, 096				
共通仮設費		式	1		9, 190, 580				
共通仮設費		式	1		1, 524, 580				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		895,580				
システム初期費 (ICT)		式	1		623,000			内-1号	
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,350			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-3号	
道路工事完成図等作成費		式	1		190,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		629,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,666,000				
純工事費		式	1		85,095,676				
現場管理費		式	1		22,652,000				
工事原価		式	1		107,747,676				
一般管理費等		式	1		19,572,324				
工事価格		式	1		127,320,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路六条院中第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		12, 732, 000				
工事費計		式	1		140, 052, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 60号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
「ICT活用効果等調査費用」								
技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350			
合 計					18, 350			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00033 単一 61号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	距離標計測4点 完成図作成0. 386km	式	1		190, 000			WYB00034 単一 62号
合 計					190, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70	単位	m	数量	10	単価	7, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 75	35, 560	62, 230	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 4	9, 363	13, 108. 2	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 175	3, 965	693. 87	CB224710	
計						76, 032. 07		
単価						7, 604	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	939. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	939. 3	939. 3	CB210110		
計						939. 3			
単価						939. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m 3	1	1, 315	1, 315	CB210110	
計						1, 315		
単価						1, 315	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	1, 770	1, 770	CB210110	
計						1, 770		
単価						1, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 軟岩 無し 4. 5km以下	m 3	1	1, 605	1, 605	CB210110	
計						1, 605		
単価						1, 605	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		129. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し					CB410060	
			m 2	1	129. 3	129. 3		
計						129. 3		
単価						129. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		889. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用					CB410031	
			m 2	1	889. 6	889. 6		
計						889. 6		
単価						889. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,714	2,714	CB410240	
計						2,714		
単価						2,714	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,906	2,906	CB410510	
計						2,906		
単価						2,906	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	1,650	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（ICT）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m 2	1,800	726.6	1,307,880	CB410080	
上層路盤（車道・路肩部）（ICT）		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m 2	1,800	907.9	1,634,220	CB410090	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1,760	4,336	7,631,360	CB410040	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1,730	2,277	3,939,210	CB410240	
中間層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1,690	2,598	4,390,620	CB410250	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1,650	2,906	4,794,900	CB410510	
計						23,698,190		
単価						14,370	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	車道舗装B(ICT)		単位	m2	数量	1, 440	単価	13, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	m 2	1, 580	677. 8	1, 070, 924	CB410090	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1, 550	4, 336	6, 720, 800	CB410040	
	基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1, 510	2, 277	3, 438, 270	CB410240	
	中間層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1, 480	2, 598	3, 845, 040	CB410250	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1, 440	2, 906	4, 184, 640	CB410510	
	計					19, 259, 674		
	単価					13, 380	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 無し 無し	m 3	1	3, 095	3, 095	CB210100	
計						3, 095		
単価						3, 095	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	5, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し	m 3	1	5, 118	5, 118	CB210100	
計						5, 118		
単価						5, 118	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279	279	CB210030	
計						279		
単価						279	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 985	2, 985	CB210410	
計						2, 985		
単価						2, 985	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－16号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	430
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	430	430	CB210080	
計							430		
単価							430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	313. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	313. 8	313. 8	CB210020	
計						313. 8		
単価						313. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込 (ルース)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	396. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	396. 7	396. 7	CB210020	
計						396. 7		
単価						396. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	積込 (ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	313. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	313. 8	313. 8	CB210020	
計						313. 8		
単価						313. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 330	12, 330	WB821410 単一 44号	
計						12, 330		
単価						12, 330	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)岩部	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	単位	m	数量	10	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10	11, 680	116, 800	WB821410 単一 45号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 56	29, 730	16, 648. 8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 801	9, 602	CB240210	
計						143, 050. 8		
単価						14, 310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 030	52, 030	CB222950	
計						52, 030		
単価						52, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち街渠桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	58, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 310	58, 310	CB222950	
計						58, 310		
単価						58, 310	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 920	34, 920	単一 46号	WB821430
計						34, 920		
単価						34, 920	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	蓋 (1号縞鋼板蓋)	900×900 t=3.2 HDZT49	単位	枚	数量	1	単価	45, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45, 260	45, 260	単一 47号	WB821430
計						45, 260		
単価						45, 260	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	アスカーブ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,521	1,521	CB410330	
	計					1,521		
	単価					1,521	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2基以下 ターグアラウン	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	69,210	69,210	WB812110 単一 48号	
	計					69,210		
	単価					69,210	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	標識柱 (2号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 5. 15m, 5. 15m タークアラウン 鋼管 基礎 φ 355. 6	単位	基	数量	1	単価	986, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎杭打工 (φ 355. 6 3m<L≤3. 5m)		杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	本	2	23, 580	47, 160	WYB00001 単一 49号	
鋼管杭 (材料費) (φ 355. 6×6. 4t L=3500)			本	2	118, 000	236, 000	WYB00002 単一 50号	
支柱 (H形鋼) 建込 (4m<H≤8m)		柱高さ 4m<H≤8m	本	2	22, 680	45, 360	WYB00003 単一 51号	
支柱 (H形鋼) (材料費) (H-200 L=5150)			本	2	327, 000	654, 000	WYB00004 単一 52号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 099	35, 000	3, 465	CB240010	
計						985, 985		
単価						986, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		247. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 9	247. 9	CB210030	
計						247. 9		
単価						247. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279	279	CB210030	
計						279		
単価						279	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 086	2, 086	CB210030	
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 648	3, 648	CB210410	
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一33号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	430
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	430	430	CB210080	
計							430		
単価							430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	施工標示鋸		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋸（材料費）			個	1	11, 400	11, 400	WYB00005 単一 53号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	4, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 902	19, 020	WE110500 単一 54号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 648	5, 490. 24	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	7, 000	12, 642	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	102. 8	1, 028	WE122200 単一 55号	
埋設標識シート（材料費）			m	10	376	3, 760	WYB00027 単一 56号	
計						41, 940. 24		
単価						4, 195	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	ハト ^ス ホール (1号ハト ^ス ホール)	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール 鉄蓋含む		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	229, 400	229, 400	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 256	1, 256	CB221110	
計						230, 656		
単価						230, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ハト ^ス ホール (2号ハト ^ス ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	320, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール 鉄蓋含む		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 400	318, 400	CB222840	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 92	1, 256	2, 411. 52	CB221110	
計						320, 811. 52		
単価						320, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	ハト ^ろ ホール (3号ハト ^ろ ホール)	800×1600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	439, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール 鉄蓋含む		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	436, 100	436, 100	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2. 4	1, 256	3, 014. 4	CB221110	
計						439, 114. 4		
単価						439, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 530	10, 530	WB824010 単一 57号	
計						10, 530		
単価						10, 530	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 5, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41. 3km以下 全ての費用	m 3	1	5, 549	5, 549	CB227010
計						5, 549	
単価						5, 549	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単一 58号
計						3, 360	
単価						3, 360	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	仮舗装A		単位	m2	数量	1	単価	2, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 277	2, 277	CB410260	
計						2, 277		
単価						2, 277	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 59号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 993	39, 930		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 400	82, 000		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 672	2, 000	1, 344		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					123, 300		
	単価					12, 330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 473. 91	34, 739		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 400	82, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						116, 800		
単価						11, 680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	918	91, 800		
鋼製グレーチング蓋(ますぶた)		T-25 落込 並目 滑り止め 500×500用 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 492, 000		
単価						34, 920	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354	35, 400		
縞鋼板蓋		900×900 t=3. 2 HDZT49 ずれ止め、取っ手含む	枚	100	44, 900	4, 490, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						4, 526, 000		
単価						45, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	69, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	69, 201	69, 201		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					69, 210		
	単価					69, 210	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	標識基礎杭打工（φ 355. 6 3m<L≤3. 5m）	杭径 φ 355. 6 杭長 3m<L≤3. 5m	単位	本	数量	1	単価 23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 800	5, 560	
普通作業員			人	0. 2	21, 500	4, 300	
とび工			人	0. 2	29, 400	5, 880	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 2	38, 000	7, 600	
モンケン（単体）		直杭用 質量1. 0t	供用日	0. 2	438	87	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153	
計						23, 580	
単価						23, 580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鋼管杭（材料費）（φ 355. 6×6. 4t L=3500）		単位	本	数量		1	単価	118, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼管（一般構造用炭素鋼鋼管）		STK400 φ 355. 6×6. 4t L=3500		本	1	118, 000	118, 000		
計							118, 000		
単価							118, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	支柱（H形鋼）建込（4m<H≦8m）	柱高さ 4m<H≦8m	単位	本	数量	10	単価	22, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
鉄骨工			人	2	27, 400	54, 800		
普通作業員			人	4	21, 500	86, 000		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	1	38, 000	38, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		20, 200		
計						226, 800		
単価						22, 680	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	支柱（H形鋼）（材料費）（H-200 L=5150）		単位	本	数量	1	単価	327, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱(H形鋼柱)		SS400 H-200×200 L=5150 下地亜鉛メッキ+ダークブレン	本	1	327, 000	327, 000		
計						327, 000		
単価						327, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	施工標示板（材料費）		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	25, 700	51, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						190, 200		
単価						1, 902	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	102. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 700	10, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 280		
単価						102. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	埋設標識シート（材料費）		単位	m	数量	50	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200 単－ 63号	
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 524. 8	10, 524		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10, 530		
	単価					10, 530	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3, 360	336, 000		
	計					336, 000		
	単価					3, 360	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	システム初期費（I C T）	モータグ ^レ ータ ^タ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグ ^レ レーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	道路工事完成図等作成費	距離標計測4点 完成図作成0. 386km	単位	式	数量	1	単価	190, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測4点 完成図作成0. 386km 管理費区分(9)	式	1		190, 000		
計						190, 000		
単価						190, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-63号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	