

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路外整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010020	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	202 日間 自 令和 8 年 9 月 11 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 8 0 号	2 2) 処 分 費 等	48,000
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 1 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (岡山環状南道路工区)		式	1		7,039,700				
道路土工		式	1		1,898,620				
路体盛土工		式	1		1,352,820				
路体外盛土工		m3	300	129.4	38,820				単-1号
土材料		m3	300	4,380	1,314,000				単-2号
防草コンクリート		式	1		545,800				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	200	2,729	545,800				単-3号
舗装工		式	1		468,800				
オーバーレイ工 (オーバーレイA)		式	1		468,800				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	200	2,344	468,800				単-4号
排水構造物工		式	1		2,157,060				
作業土工		式	1		516,060				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	90	2, 086	187, 740			単-5号
埋戻し		土砂							
			m3	90	3, 648	328, 320			単-6号
側溝工			式	1		1, 641, 000			
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)			m	150	10, 940	1, 641, 000			単-7号
縁石工			式	1		298, 000			
縁石工			式	1		298, 000			
アスカーフ (AC-1-1)		再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	200	1, 490	298, 000			単-8号
道路付属施設工			式	1		705, 900			
境界工			式	1		213, 500			
境界鋳		国土交通省型 40×100 ×2(足付き) 30枚以上	枚	70	3, 050	213, 500			単-9号
道路付属物工									
			式	1		492, 400			
車線分離標		φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	20	24, 620	492, 400			単-10号

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		366,000				
排水施設清掃工		式	1		366,000				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	200	1,830	366,000				単-11号
除草工		式	1		280,820				
道路除草工		式	1		280,820				
除草	肩掛け式	m2	2,000	68.39	136,780				単-12号
集草		m2	2,000	24.84	49,680				単-13号
積込運搬		m2	2,000	35.18	70,360				単-14号
除草処分		m2	2,000	12	24,000				単-15号
応急処理工		式	1		47,100				
応急処理作業工		式	1		47,100				
応急作業		式	1		47,100				内-1号

設計内訳書

工事名	令和8年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		322,400				
構造物取壊し工		式	1		322,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	10	32,240	322,400				単-16号
仮設工		式	1		495,000				
交通管理工		式	1		495,000				
交通誘導警備員		人日	30	16,500	495,000				単-17号
直接工事費		式	1		7,039,700				
共通仮設費		式	1		1,172,000				
共通仮設費		式	1		94,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		94,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,078,000				
純工事費		式	1		8,211,700				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		3,953,000				
工事原価		式	1		14,844,500				
一般管理費等		式	1		3,175,500				
工事価格		式	1		18,020,000				
消費税相当額		式	1		1,802,000				
工事費計		式	1		19,822,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (岡山西バイパス工区)			式	1		1,131,800			
除草工			式	1		284,200			
道路除草工			式	1		284,200			
除草		肩掛け式							単-1号
			m2	2,000	68.39	136,780			
集草									単-2号
			m2	2,000	24.84	49,680			
積込運搬									単-3号
			m2	2,000	36.87	73,740			
除草処分									単-4号
			m2	2,000	12	24,000			
応急処理工			式	1		47,100			
応急処理作業工			式	1		47,100			
応急作業			式	1		47,100			内-1号
構造物撤去工			式	1		644,800			
構造物取壊し工			式	1		644,800			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	20	32, 240	644, 800			単-5号	
仮設工		式	1		155, 700				
交通管理工		式	1		155, 700				
交通誘導警備員		人日	3	18, 900	56, 700			単-6号	
交通誘導警備員		人日	6	16, 500	99, 000			単-7号	
直接工事費		式	1		1, 131, 800				
共通仮設費		式	1		423, 000				
共通仮設費		式	1		44, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		44, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		379, 000				
純工事費		式	1		1, 554, 800				
現場管理費		式	1		1, 125, 000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岡山環状南道路外整備工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		2,679,800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業（労務費）		式	1		47,100			WYB00001 単一 24号
合 計					47,100			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業（労務費）		式	1		47,100			WYB00001 単一 9号
合 計					47,100			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体外盛土工		単位	m3	数量	1	単価	129. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 4	129. 4	CB210610	
計						129. 4		
単価						129. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	4, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	4, 380	4, 380	CB210550	
積込 バックホウ0. 8m3								
計						4, 380		
単価						4, 380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2, 635	2, 635	WB240730 単一 18号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	93. 5	93. 5	WB240740 単一 19号	
計						2, 728. 5		
単価						2, 729	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 344	2, 344	CB410260	
計						2, 344		
単価						2, 344	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2, 086	2, 086		
計						2, 086		
単価						2, 086	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
単価						3, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 940	10, 940	WB821410 単一 20号	
	計					10, 940		
	単価					10, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	アスカープ (AC-1-1)	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		単価	1, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1	1, 490	1, 490	CB410330	
	計					1, 490		
	単価					1, 490	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	境界鉾	国土交通省型 40×100×2(足付き) 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉾設置)		30枚以上(標準) 手間+材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	枚	1	3, 050	3, 050	WB812350 単一 21号	
計						3, 050		
単価						3, 050	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	車線分離標	φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ 80 ベース径φ 250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24, 620	24, 620	WB812400 単一 22号	
計						24, 620		
単価						24, 620	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1, 830	1, 830	CB433510	
計						1, 830		
単価						1, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	68. 39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 39	68. 39	CB432110	
計						68. 39		
単価						68. 39	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24. 84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	24. 84	24. 84	CB432140	
計						24. 84		
単価						24. 84	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	35. 18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 23. 5km以下 全ての費用	m 2	1	35. 18	35. 18	CB432150	
計						35. 18		
単価						35. 18	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	除草処分		単位	m2	数量	2, 000	単価	12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2	12, 000	24, 000	WB020052 単一 23号	
計						24, 000		
単価						12	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32, 240	32, 240	WB824010 単一 25号	
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,500	16,500	WB010212 単一 26号	
計						16,500		
単価						16,500	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2, 635	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800			
普通作業員			人	2. 9	21, 500	62, 350			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	20, 450	173, 211			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		139			
計						263, 500			
単価						2, 635	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		55			
計						109, 400			
単価						10, 940	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1, 070	1, 070		
	道路境界鉾	国土交通省型 4 0 × 1 0 0 × 2 (足付き)	個	1	1, 980	1, 980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3, 050		
	単価					3, 050	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 612	24, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 620		
単価						24, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 12, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草	t	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	応急作業（労務費）		単位	式	数量	1	単価	47, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21, 500	21, 500		
特殊作業員			人	1	25, 600	25, 600		
計						47, 100		
単価						47, 100	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	32, 235	32, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 500	16, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	68. 39	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 39	68. 39	CB432110		
計						68. 39			
単価						68. 39	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24. 84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	24. 84	24. 84	CB432140	
計						24. 84		
単価						24. 84	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	36. 87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・デイスル・通称2t積級) 26. 0km以下 全ての費用	m 2	1	36. 87	36. 87	CB432150	
計						36. 87		
単価						36. 87	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	除草処分		単位	m2	数量	2, 000	単価	12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2	12, 000	24, 000	WB020052 単一 8号	
計						24, 000		
単価						12	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		単価	
						1		32, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32, 240	32, 240	WB824010 単一 10号	
	計					32, 240		
	単価					32, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18, 900	18, 900	WB010211 単一 11号	
	計					18, 900		
	単価					18, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 12号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	32, 235	32, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 900	18, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 900		
単価						18, 900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 500	16, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 500		
	単価					16, 500	円／人日	