鏡

１．工事名

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵地内～岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	岡山国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4240010024	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	182日間　自　令和 8年10月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	岡山県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	井原	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 7日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		31,282,593			
標識工		式	1		28,032,750			
小型標識工		式	1		1,554,840			
標識板 (116の6)昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×600 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	6	67,720	406,320			単-1号
標識板 (116の6)坑内 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×600	枚	2	237,300	474,600			単-2号
標識板 (202) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	74,880	149,760			単-3号
標識板 (203) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	74,880	149,760			単-4号
標識板 (210) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	4	74,880	299,520			単-5号
標識板 (212の4) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	74,880	74,880			単-6号
大型標識工		式	1		26,477,910			
標識柱 (1号路側式標識柱)昼	複柱式 H-250 柱長さ 3.5m,5.25m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ457.2	基	1	1,693,000	1,693,000			単-7号
標識柱 (2号路側式標識柱)昼	複柱式 H-250 柱長さ 3.5m,6.5m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ457.2	基	1	1,846,000	1,846,000			単-8号

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 (3号路側式標識柱)昼	複柱式 H-200 柱長さ 4.7m,6.2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ355.6	基	1	1,285,000	1,285,000			単-9号
片持標識柱 (1号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	1,069,000	2,138,000			単-10号
片持標識柱 (2号片持標識柱) 昼間	T型 STK400 φ267.4mm H=6600 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,495,000	1,495,000			単-11号
片持標識柱 (3号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,365,000	1,365,000			単-12号
片持標識柱 (4号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	1,976,000	1,976,000			単-13号
標識板 (103-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 650×2700 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	236,600	236,600			単-14号
標識板 (108の2-D) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1900×2800 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	591,600	591,600			単-15号
標識板 (108の2-E) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1500×2200 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	367,000	734,000			単-16号
標識板 (109)坑内 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 3500×600	枚	1	394,400	394,400			単-17号
標識板 (109) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×4500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	423,900	847,800			単-18号
標識板 (109)坑外 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×4500	枚	3	501,400	1,504,200			単-19号
標識板 (109) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1500×6000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	937,400	1,874,800			単-20号

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板 (110-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	972,800	1,945,600			単-21号
標識板 (110-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	1,077,000	1,077,000			単-22号
標識板 (112-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	3	1,032,000	3,096,000			単-23号
標識板 (112-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	1	1,077,000	1,077,000			単-24号
標識板 (113-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1900×2400 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	507,100	1,014,200			単-25号
標識板 (325,進入禁止) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 φ600,1500×1000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	225,300	225,300			単-26号
補修ｼｰﾙ (108の2-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 800×950	枚	1	61,410	61,410			単-27号
道路付属施設工		式	1		1,982,433			
作業土工 昼間		式	1		25,013			
床掘り	土砂	m3	5	2,085	10,425			単-28号
埋戻し	土砂	m3	4	3,647	14,588			単-29号
道路付属物工		式	1		1,957,420			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標 (km標) 昼間	三角柱式(土中埋込)	箇所	3	347,700	1,043,100			単-30号
距離標 (km標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	箇所	1	44,110	44,110			単-31号
距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	箇所	6	38,480	230,880			単-32号
距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	箇所	13	30,270	393,510			単-33号
距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	箇所	17	14,460	245,820			単-34号
構造物撤去工		式	1		184,110			
標識撤去工		式	1		175,320			
標識撤去 夜間	案内標識板 2650×4000	基	1	90,160	90,160			単-35号
標識撤去 夜間	案内標識板 2250×3500	基	1	66,980	66,980			単-36号
標識撤去 夜間	案内標識板 650×1800	基	1	18,180	18,180			単-37号
運搬処理工		式	1		8,790			
現場発生品運搬 夜間		t	0.39	22,540	8,790			単-38号

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,083,300			
交通管理工		式	1		1,083,300			
交通誘導警備員 夜間		人日	3	28,350	85,050			単-39号
交通誘導警備員 昼間		人日	20	16,500	330,000			単-40号
交通誘導警備員 夜間		人日	27	24,750	668,250			単-41号
直接工事費		式	1		31,282,593			
共通仮設費		式	1		3,886,230			
共通仮設費		式	1		319,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		255,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,567,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度玉島笠岡道路第１標識設置工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		35,168,823			
現場管理費		式	1		9,908,000			
工事原価		式	1		45,076,823			
一般管理費等		式	1		9,083,177			
工事価格		式	1		54,160,000			
消費税相当額		式	1		5,416,000			
工事費計		式	1		59,576,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00013 単－ 105号
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識板 (116の6)昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×600 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	67,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.54	125,400	67,716	WB812140 単－　42号
計					67,716	
単価					67,720	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	標識板 (116の6)坑内 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×600	単位	枚	数量	1	単価	237,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）(2.0m2/枚未満 ﾄﾝﾈﾙ坑内)	新設 2.0m2/枚未満 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内	ｍ２	0.54	11,600	6,264	WYB00109 単－ 43号
設定条件						
添架式標識板取付金具設置（坑内壁面 H形鋼）	設置箇所=ﾄﾝﾈﾙ坑内壁面 取付金具=H形鋼ﾀｲﾌﾟ	基	1	28,100	28,100	WYB00108 単－ 44号
設定条件						
標識板(116の6)（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×600 取付金具含む	基	1	47,000	47,000	WYB00107 単－ 45号
添架式標識板取付金具（材料費）(H-100 L=1500)	H形鋼 100×100×6×8 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	153,000	153,000	WYB00114 単－ 46号
アンカーボルト（材料費）	M12×150 片面ｶｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	6	328	1,968	WYB00010 単－ 47号
樹脂カプセル（材料費）	M12用	本	6	157	942	WYB00012 単－ 48号
計					237,274	
単価					237,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識板 (202) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	74,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	74,880	74,880	WB812150 単－ 49号
計					74,880	
単価					74,880	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	標識板 (203) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	74,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	74,880	74,880	WB812150 単－ 49号
計					74,880	
単価					74,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	標識板 (210) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	74,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	74,880	74,880	WB812150 単－ 49号
計					74,880	
単価					74,880	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	標識板 (212の4) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	74,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	74,880	74,880	WB812150 単－ 49号
計					74,880	
単価					74,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識柱 (1号路側式標識柱)昼	複柱式 H-250 柱長さ 3.5m,5.25m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎φ457.2	単位	基	数量	1	単価	1,693,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎杭打工 (φ457.2 3.5m＜L≦4m)	杭径φ457.2 杭長 3.5m＜L≦4m	本	1	29,480	29,480	WYB00071 単－ 50号
標識基礎杭打工 (φ457.2 3m＜L≦3.5m)	杭径φ457.2 杭長 3m＜L≦3.5m	本	1	23,580	23,580	WYB00072 単－ 51号
支柱 (H形鋼) 建込 (H-250 4m＜H≦8m)	H-250 柱高さ 4m＜H≦8m	本	2	16,600	33,200	WYB00073 単－ 52号
設定条件						
鋼管杭 (材料費) (φ457.2×9.5t L=4000)	STK400 φ457.2×9.5t L=4000	本	1	285,000	285,000	WYB00074 単－ 53号
鋼管杭 (材料費) (φ457.2×9.5t L=3500)	STK400 φ457.2×9.5t L=3500	本	1	249,000	249,000	WYB00075 単－ 54号
支柱(H形鋼) (材料費) (H-250 L=5250)	SS400 H-250 L=5250 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	640,000	640,000	WYB00076 単－ 55号
支柱(H形鋼) (材料費) (H-250 L=3500)	SS400 H-250 L=3500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	427,000	427,000	WYB00077 単－ 56号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.164	35,000	5,740	CB240010
計					1,693,000	
単価					1,693,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識柱 (2号路側式標識柱)昼	複柱式 H-250 柱長さ 3.5m,6.5m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎 φ457.2	単位	基	数量	1	単価	1,846,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎杭打工 (φ457.2 3.5m＜L≦4m)	杭径φ457.2 杭長 3.5m＜L≦4m	本	1	29,480	29,480	WYB00045 単－ 50号
標識基礎杭打工 (φ457.2 3m＜L≦3.5m)	杭径φ457.2 杭長 3m＜L≦3.5m	本	1	23,580	23,580	WYB00048 単－ 51号
支柱 (H形鋼) 建込 (H-250 4m＜H≦8m)	H-250 柱高さ 4m＜H≦8m	本	2	16,600	33,200	WYB00049 単－ 52号
設定条件						
鋼管杭 (材料費) (φ457.2×9.5t L=4000)	STK400 φ457.2×9.5t L=4000	本	1	285,000	285,000	WYB00050 単－ 53号
鋼管杭 (材料費) (φ457.2×9.5t L=3500)	STK400 φ457.2×9.5t L=3500	本	1	249,000	249,000	WYB00052 単－ 54号
支柱(H形鋼) (材料費) (H-250 L=6500)	SS400 H-250 L=6500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	793,000	793,000	WYB00053 単－ 57号
支柱(H形鋼) (材料費) (H-250 L=3500)	SS400 H-250 L=3500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	427,000	427,000	WYB00054 単－ 56号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.164	35,000	5,740	CB240010
計					1,846,000	
単価					1,846,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識柱 (3号路側式標識柱)昼	複柱式 H-200 柱長さ 4.7m,6.2m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 鋼管基礎 φ355.6	単位	基	数量	1	単価	1,285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎杭打工 (φ355.6 3.5m＜L≦4m)	杭径φ355.6 杭長 3.5m＜L≦4m	本	1	29,480	29,480	WYB00061 単－ 58号
標識基礎杭打工 (φ355.6 3m＜L≦3.5m)	杭径φ355.6 杭長 3m＜L≦3.5m	本	1	23,580	23,580	WYB00062 単－ 59号
支柱 (H形鋼) 建込 (H-200 4m＜H≦8m)	H-200 柱高さ 4m＜H≦8m	本	2	12,600	25,200	WYB00063 単－ 60号
設定条件						
鋼管杭 (材料費) (φ355.6×6.4t L=4000)	STK400 φ355.6×6.4t L=4000	本	1	149,000	149,000	WYB00064 単－ 61号
鋼管杭 (材料費) (φ355.6×6.4t L=3500)	STK400 φ355.6×6.4t L=3500	本	1	131,000	131,000	WYB00066 単－ 62号
支柱(H形鋼) (材料費) (H-200 L=6200)	SS400 H-200 L=6200 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	525,000	525,000	WYB00067 単－ 63号
支柱(H形鋼) (材料費) (H-200 L=4700)	SS400 H-200 L=4700 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	398,000	398,000	WYB00068 単－ 64号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.099	35,000	3,465	CB240010
計					1,284,725	
単価					1,285,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	片持標識柱 (1号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	1,069,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 551.7kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,069,000	1,069,000	WB812120 単－　65号
計					1,069,000	
単価					1,069,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	片持標識柱 (2号片持標識柱) 昼間	T型 STK400 φ267.4mm H=6600 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	1,495,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 780.9kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,495,000	1,495,000	WB812120 単－　66号
計					1,495,000	
単価					1,495,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	片持標識柱 (3号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	1,365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 715.5kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,365,000	1,365,000	WB812120 単－ 67号
計					1,365,000	
単価					1,365,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	片持標識柱 (4号片持標識柱) 昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	1,976,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1046.4kg/基 3基以上 無 無	基	1	1,976,000	1,976,000	WB812120 単－ 68号
計					1,976,000	
単価					1,976,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識板 (103-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 650×2700 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	236,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	1.755	125,400	220,077	WB812140 単－ 42号
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16,500	16,500	WB812160 単－ 69号
計					236,577	
単価					236,600	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識板 (108の2-D) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1900×2800 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	591,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.32	111,200	591,584	WB812140 単－ 70号
計					591,584	
単価					591,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識板 (108の2-E) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1500×2200 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	367,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.3	111,200	366,960	WB812140 単－　70号
計					366,960	
単価					367,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識板 (109)坑内 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 3500×600	単位	枚	数量	1	単価	394,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）（2.0m2/枚以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内）	新設 2.0m2/枚以上 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内	ｍ２	2.1	8,600	18,060	WYB00135 単－ 71号
設定条件						
添架式標識板取付金具設置（坑内壁面 溝形鋼）	設置箇所=ﾄﾝﾈﾙ坑内壁面 取付金具=溝形鋼ﾀｲﾌﾟ	基	2	59,200	118,400	WYB00138 単－ 72号
設定条件						
標識板(109)（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 3500×600 取付金具除く	基	1	177,000	177,000	WYB00093 単－ 73号
添架式標識板取付金具(上段)（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=355 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	41,000	41,000	WYB00133 単－ 74号
添架式標識板取付金具(下段)（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=250 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	38,000	38,000	WYB00141 単－ 75号
コンクリートアンカー（材料費）	M12×125 ﾒｯｷ品	本	8	240	1,920	WYB00016 単－ 76号
計					394,380	
単価					394,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識板 (109) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×4500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	423,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識) (複柱式(H形鋼)支柱取付)	新設 標識板の規格=2.0m2/枚以上 施工規模=10m2以上	ｍ２	4.05	8,600	34,830	WYB00028 単－ 77号
設定条件						
標識板(109) (材料費)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×4500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具含	基	1	389,000	389,000	WYB00009 単－ 78号
計					423,830	
単価					423,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識板 (109)坑外 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 900×4500	単位	枚	数量	3	単価	501,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）（2.0m2/枚以上 ﾄﾝﾈﾙ坑外）	新設 2.0m2/枚以上 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑外	ｍ２	12.15	8,600	104,490	WYB00144 単－ 79号
設定条件						
添架式標識板取付金具設置（坑外壁面 溝形鋼）	設置箇所=ﾄﾝﾈﾙ坑外壁面 取付金具=溝形鋼ﾀｲﾌﾟ	基	4	59,200	236,800	WYB00147 単－ 80号
設定条件						
標識板(109)（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×4500 取付金具除く	基	3	334,000	1,002,000	WYB00142 単－ 81号
添架式標識板取付金具(上段)（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=340 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	2	40,500	81,000	WYB00143 単－ 82号
添架式標識板取付金具(下段)（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=250 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	2	38,000	76,000	WYB00150 単－ 83号
コンクリートアンカー（材料費）	M12×125 ﾒｯｷ品	本	16	240	3,840	WYB00151 単－ 84号
計					1,504,130	
単価					501,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識板 (109) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1500×6000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	937,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識) (復柱式(H形鋼)支柱取付)	新設 標識板の規格=2.0m2/枚以上 施工規模=10m2以上	ｍ２	9	8,600	77,400	WYB00030 単－ 85号
設定条件						
標識板(109) (材料費)	1500×6000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具含	基	1	860,000	860,000	WYB00011 単－ 86号
計					937,400	
単価					937,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識板 (110-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	972,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識) (複柱式(H形鋼)支柱取付)	新設 標識板の規格=2.0m2/枚以上 施工規模=10m2以上	ｍ２	9.275	8,600	79,765	WYB00032 単－ 87号
設定条件						
標識板(110-A) (材料費)	2650×3500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具含	基	1	893,000	893,000	WYB00014 単－ 88号
計					972,765	
単価					972,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識板 (110-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	1,077,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 有	ｍ２	9.275	116,100	1,076,827.5	WB812140 単－　89号
計					1,076,827.5	
単価					1,077,000	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識板 (112-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	1,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.275	111,200	1,031,380	WB812140 単－　70号
計					1,031,380	
単価					1,032,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識板 (112-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	1,077,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 有	ｍ２	9.275	116,100	1,076,827.5	WB812140 単－　89号
計					1,076,827.5	
単価					1,077,000	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識板 (113-A) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1900×2400 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	507,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.56	111,200	507,072	WB812140 単－　70号
計					507,072	
単価					507,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識板 (325,進入禁止) 昼間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 φ600,1500×1000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	225,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,510	4,510	WB812150 単－ 90号
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	基	1	16,500	16,500	WB812160 単－ 69号
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	基	1	38,100	38,100	WB812160 単－ 91号
標識板(325)（材料費）	φ600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	18,190	18,190	WYB00017 単－ 92号
標識板(進入禁止)（材料費）	1500×1000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	148,000	148,000	WYB00019 単－ 93号
計					225,300	
単価					225,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	補修ｼｰﾙ (108の2-A) 夜間	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 800×950	単位	枚	数量	1	単価	61,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール設置	高所作業車=有 夜間作業有り	ｍ２	0.76	22,900	17,404	WYB00002 単－ 94号
設定条件						
補修シール（材料費）		ｍ２	0.76	57,900	44,004	WYB00003 単－ 95号
計					61,408	
単価					61,410	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,085	2,085	CB210030
計					2,085	
単価					2,085	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,647	3,647	CB210410
計					3,647	
単価					3,647	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	距離標 (km標) 昼間	三角柱式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	347,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置	形式=三角柱式(土中埋込)	基	1	7,706	7,706	WYB00023 単－　96号
距離標（材料費）		基	1	324,000	324,000	WYB00001 単－　97号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15	35,000	5,250	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.2	8,413	10,095.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.49	1,255	614.95	CB221110
計					347,666.55	
単価					347,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	距離標 (km標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	箇所	数量	1	単価	44,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	2	2,455	4,910	CB422910
距離標(基本情報)(材料費)		枚	1	19,600	19,600	WYB00005 単－　98号
距離標(付加情報)(材料費)		枚	1	19,600	19,600	WYB00004 単－　99号
計					44,110	
単価					44,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	箇所	数量	1	単価	38,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,036	5,036	CB422910
距離標 (材料費)		枚	1	26,500	26,500	CB422911
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.045	35,000	1,575	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.6	8,413	5,047.8	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.25	1,255	313.75	CB221110
計					38,472.55	
単価					38,480	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	箇所	数量	1	単価	30,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,862	1,862	CB422910
距離標 (材料費)		枚	1	28,400	28,400	CB422911
計					30,262	
単価					30,270	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	距離標 (100m標) 昼間	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	箇所	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,455	2,455	CB422910
距離標 (材料費)		枚	1	12,000	12,000	CB422911
計					14,455	
単価					14,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	標識撤去 夜間	案内標識板 2650×4000	単位	基	数量	1	単価	90,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	ｍ２	10.6	8,505	90,153	WB812220 単－ 100号
計					90,153	
単価					90,160	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	標識撤去 夜間	案内標識板 2250×3500	単位	基	数量	1	単価	66,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	ｍ２	7.875	8,505	66,976.87	WB812220 単－ 100号
計					66,976.87	
単価					66,980	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	標識撤去 夜間	案内標識板 650×1800	単位	基	数量	1	単価	18,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 有	ｍ２	1.17	15,530	18,170.1	WB812220 単－ 101号
計					18,170.1	
単価					18,180	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	現場発生品運搬 夜間		単位	t	数量	1	単価	22,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	10,090	10,090	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	12,450	12,450	CB010420
計					22,540	
単価					22,540	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,350	28,350	WB010211 単－ 102号
計					28,350	
単価					28,350	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	交通誘導警備員 昼間		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,500	16,500	WB010212 単－ 103号
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,750	24,750	WB010212 単－ 104号
計					24,750	
単価					24,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	125,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	112,000	112,000	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					125,400	
単価					125,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	標識板設置（案内標識）（2.0m2/枚未満 ﾄﾝﾈﾙ坑内）	新設 2.0m2/枚未満 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）	新設 2.0m2未満 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内 制約無 昼間	ｍ２	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	添架式標識板取付金具設置（坑内壁面 H形鋼）	設置箇所=ﾄﾝﾈﾙ坑内壁面 取付金具=H形鋼ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	ﾄﾝﾈﾙ坑内壁面 H形鋼ﾀｲﾌﾟ 制約無 昼間	基	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	標識板(116の6)（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×600 取付金具含む	単位	基	数量	1	単価	47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×600	基	1	47,000	47,000	
計					47,000	
単価					47,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	添架式標識板取付金具（材料費）（H-100 L=1500）	H形鋼 100×100×6×8 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具	H形鋼 100×100×6×8 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	153,000	153,000	
計					153,000	
単価					153,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	アンカーボルト（材料費）	M12×150 片面ｶｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M12×150 片面ｶｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	1	328	328	
計					328	
単価					328	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	樹脂カプセル（材料費）	M12用	単位	本	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	M12用	本	1	157	157	
計					157	
単価					157	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	74,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×900 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 支柱径φ76.3	基	1	70,370	70,370	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,880	
単価					74,880	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	標識基礎杭打工（φ457.2 3.5m＜L≦4m）	杭径φ457.2 杭長 3.5m＜L≦4m	単位	本	数量	1	単価	29,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,800	6,950	
普通作業員		人	0.25	21,500	5,375	
とび工		人	0.25	29,400	7,350	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.25	38,000	9,500	
モンケン（単体）	直杭用 質量1.0ｔ	供用日	0.25	438	109	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		196	
計					29,480	
単価					29,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	標識基礎杭打工（φ457.2 3m＜L≦3.5m）	杭径φ457.2 杭長 3m＜L≦3.5m	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,800	5,560	
普通作業員		人	0.2	21,500	4,300	
とび工		人	0.2	29,400	5,880	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.2	38,000	7,600	
モンケン（単体）	直杭用 質量1.0ｔ	供用日	0.2	438	87	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		153	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	支柱（H形鋼）建込（H-250 4m＜H≦8m）	H-250 柱高さ 4m＜H≦8m	単位	本	数量	2	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(H形鋼)建込	H-250 4.0m超え8.0m以下 制約無 昼間	基	1	33,200	33,200	
計					33,200	
単価					16,600	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鋼管杭（材料費）（φ457.2×9.5t L=4000）	STK400 φ457.2×9.5t L=4000	単位	本	数量	1	単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎用鋼管(一般構造用炭素鋼鋼管)	STK400 φ457.2×9.5t L=4000	本	1	285,000	285,000	
計					285,000	
単価					285,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鋼管杭（材料費）（φ457.2×9.5t L=3500）	STK400 φ457.2×9.5t L=3500	単位	本	数量	1	単価	249,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎用鋼管(一般構造用炭素鋼鋼管)	STK400 φ457.2×9.5t L=3500	本	1	249,000	249,000	
計					249,000	
単価					249,000	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	支柱(H形鋼)（材料費）(H-250 L=5250)	SS400 H-250 L=5250 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱(H形鋼)	SS400 H-250 L=5250 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	640,000	640,000	
計					640,000	
単価					640,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	支柱(H形鋼)（材料費）(H-250 L=3500)	SS400 H-250 L=3500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱(H形鋼)	SS400 H-250 L=3500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	427,000	427,000	
計					427,000	
単価					427,000	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	支柱(H形鋼)（材料費）(H-250 L=6500)	SS400 H-250 L=6500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	793,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱(H形鋼)	SS400 H-250 L=6500 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	793,000	793,000	
計					793,000	
単価					793,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	標識基礎杭打工（φ355.6 3.5m＜L≦4m）	杭径φ355.6 杭長 3.5m＜L≦4m	単位	本	数量	1	単価	29,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,800	6,950	
普通作業員		人	0.25	21,500	5,375	
とび工		人	0.25	29,400	7,350	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.25	38,000	9,500	
モンケン（単体）	直杭用 質量1.0ｔ	供用日	0.25	438	109	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		196	
計					29,480	
単価					29,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	標識基礎杭打工（φ355.6 3m＜L≦3.5m）	杭径φ355.6 杭長 3m＜L≦3.5m	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,800	5,560	
普通作業員		人	0.2	21,500	4,300	
とび工		人	0.2	29,400	5,880	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.2	38,000	7,600	
モンケン（単体）	直杭用 質量1.0ｔ	供用日	0.2	438	87	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		153	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	支柱（H形鋼）建込（H-200 4m＜H≦8m）	H-200 柱高さ 4m＜H≦8m	単位	本	数量	2	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(H形鋼)建込	H-200 4.0m超え8.0m以下 制約無 昼間	基	1	25,200	25,200	
計					25,200	
単価					12,600	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鋼管杭（材料費）（φ355.6×6.4t L=4000）	STK400 φ355.6×6.4t L=4000	単位	本	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎用鋼管(一般構造用炭素鋼鋼管)	STK400 φ355.6×6.4t L=4000	本	1	149,000	149,000	
計					149,000	
単価					149,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鋼管杭（材料費）（φ355.6×6.4t L=3500）	STK400 φ355.6×6.4t L=3500	単位	本	数量	1	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎用鋼管(一般構造用炭素鋼鋼管)	STK400 φ355.6×6.4t L=3500	本	1	131,000	131,000	
計					131,000	
単価					131,000	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	支柱(H形鋼)（材料費）(H-200 L=6200)	SS400 H-200 L=6200 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	525,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱(H形鋼)	SS400 H-200 L=6200 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	525,000	525,000	
計					525,000	
単価					525,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	支柱(H形鋼)（材料費）(H-200 L=4700)	SS400 H-200 L=4700 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	398,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱(H形鋼)	SS400 H-200 L=4700 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	1	398,000	398,000	
計					398,000	
単価					398,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 551.7kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,069,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.55	1,850,000	1,017,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	51,200	51,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,069,000	
単価					1,069,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 780.9kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,495,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.78	1,850,000	1,443,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	51,200	51,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,495,000	
単価					1,495,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 715.5kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.71	1,850,000	1,313,500	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	51,200	51,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,365,000	
単価					1,365,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1046.4kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,976,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1.04	1,850,000	1,924,000	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	51,200	51,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,976,000	
単価					1,976,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱　既設標識柱　金具含　材工共	基	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,800	97,800	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,200	
単価					111,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	標識板設置（案内標識）（2.0m2/枚以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内）	新設 2.0m2/枚以上 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）	新設 2.0m2以上 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑内 制約無 昼間	ｍ２	1	8,600	8,600	
計					8,600	
単価					8,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	添架式標識板取付金具設置（坑内壁面 溝形鋼）	設置箇所=ﾄﾝﾈﾙ坑内壁面 取付金具=溝形鋼ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価	59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	ﾄﾝﾈﾙ坑内壁面 溝形鋼ﾀｲﾌﾟ 制約無 昼間	基	1	59,200	59,200	
計					59,200	
単価					59,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	標識板(109) (材料費)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 3500×600 取付金具除く	単位	基	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具除く)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 3500×600	基	1	177,000	177,000	
計					177,000	
単価					177,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	添架式標識板取付金具(上段) (材料費)	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=355 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=355 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	41,000	41,000	
計					41,000	
単価					41,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	添架式標識板取付金具(下段)（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=250 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=250 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	38,000	38,000	
計					38,000	
単価					38,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×125 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×125 ﾒｯｷ品	本	1	240	240	
計					240	
単価					240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	標識板設置（案内標識）（複柱式(H形鋼)支柱取付）	新設 標識板の規格=2.0m2/枚以上 施工規模=10m2以上	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）	新設 2.0m2以上 10m2以上 制約無 昼間	ｍ２	1	8,600	8,600	
計					8,600	
単価					8,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	標識板(109)（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×4500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具含	単位	基	数量	1	単価	389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×4500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	389,000	389,000	
計					389,000	
単価					389,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	標識板設置（案内標識）（2.0m2/枚以上 ﾄﾝﾈﾙ坑外）	新設 2.0m2/枚以上 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑外	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）	新設 2.0m2以上 10m2以上 ﾄﾝﾈﾙ坑外 制約無 昼間	ｍ２	1	8,600	8,600	
計					8,600	
単価					8,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	添架式標識板取付金具設置（坑外壁面 溝形鋼）	設置箇所=ﾄﾝﾈﾙ坑外壁面 取付金具=溝形鋼ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価	59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	ﾄﾝﾈﾙ坑外壁面 溝形鋼ﾀｲﾌﾟ 制約無 昼間	基	1	59,200	59,200	
計					59,200	
単価					59,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	標識板(109) (材料費)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×4500 取付金具除く	単位	基	数量	1	単価	334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具除く)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 900×4500	基	1	334,000	334,000	
計					334,000	
単価					334,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	添架式標識板取付金具(上段) (材料費)	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=340 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=340 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	40,500	40,500	
計					40,500	
単価					40,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	添架式標識板取付金具(下段)（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=250 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具	溝形鋼 150×75×6.5×10 L=250 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	1	38,000	38,000	
計					38,000	
単価					38,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×125 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12×125 ﾒｯｷ品	本	1	240	240	
計					240	
単価					240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	標識板設置（案内標識）（復柱式(H形鋼)支柱取付）	新設 標識板の規格=2.0m2/枚以上 施工規模=10m2以上	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）	新設 2.0m2以上 10m2以上 制約無 昼間	ｍ２	1	8,600	8,600	
計					8,600	
単価					8,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	標識板(109)（材料費）	1500×6000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具含	単位	基	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 1500×6000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	860,000	860,000	
計					860,000	
単価					860,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	標識板設置（案内標識）（複柱式(H形鋼)支柱取付）	新設 標識板の規格=2.0m2/枚以上 施工規模=10m2以上	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識）	新設 2.0m2以上 10m2以上 制約無 昼間	ｍ２	1	8,600	8,600	
計					8,600	
単価					8,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	標識板(110-A)（材料費）	2650×3500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 取付金具含	単位	基	数量	1	単価	893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2650×3500 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	893,000	893,000	
計					893,000	
単価					893,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	102,690	102,690	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					116,100	
単価					116,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,510	4,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,510	
単価					4,510	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 4段数	単位	基	数量	1	単価	38,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱　既設標識柱　金具含　材工共	基	1	16,500	16,500	
道路標識設置工　加算額	取付金具材料	段	4	5,400	21,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,100	
単価					38,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	標識板(325)（材料費）	φ600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ φ600 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	18,192	18,192	
計					18,192	
単価					18,190	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	標識板(進入禁止)（材料費）	1500×1000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識板(取付金具含む)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 1500×1000 裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	148,000	148,000	
計					148,000	
単価					148,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	補修シール設置	高所作業車=有 夜間作業有り	単位	ｍ２	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール設置	高所作業車=有 制約無 夜間	ｍ２	1	22,900	22,900	
計					22,900	
単価					22,900	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	補修シール（材料費）		単位	ｍ２	数量	1	単価	57,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修シール	カプセルプリズム型	ｍ２	1	57,900	57,900	
計					57,900	
単価					57,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	距離標設置	形式=三角柱式(土中埋込)	単位	基	数量	10	単価	7,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,800	5,560	
普通作業員		人	3	21,500	64,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,000	
計					77,060	
単価					7,706	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	距離標 （材料費）		単位	基	数量	1	単価	324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標(km標) 三角柱式(土中埋込)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 400×200(片面)柱･ｷｬｯﾌﾟ含 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	324,000	324,000	
計					324,000	
単価					324,000	円／基

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	距離標(基本情報)(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標(km標) ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 400×200 基本 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	枚	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	距離標(付加情報)(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標(km標) ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 400×200 付加 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	枚	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	8,505	8,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	15,525	15,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,530	
単価					15,530	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,350	28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,350	
単価					28,350	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,750	24,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,750	
単価					24,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式