

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路外第 2 整備工事
工事地名	岡山県浅口市金光町須恵～笠岡市横島地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010038	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	154 日間 自 令和 8 年 9 月 26 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 21 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		8,393,847			
道路土工			式	1		274,200			
防草コンクリート			式	1		274,200			
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート 夜間割増無 t=70	m2	100	2,742	274,200			単-1号
舗装工			式	1		240,700			
オーバーレイ工 （オーバーレイA）			式	1		240,700			
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,407	240,700			単-2号
排水構造物工			式	1		1,381,600			
作業土工			式	1		286,600			
床掘り		土砂	m3	50	2,085	104,250			単-3号
埋戻し		土砂	m3	50	3,647	182,350			単-4号
側溝工			式	1		1,095,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路外第 2 整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	100	10,950	1,095,000			単-5号	
縁石工		式	1		166,540				
縁石工		式	1		166,540				
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R 片斜	m	20	8,327	166,540			単-6号	
防護柵工		式	1		2,077,400				
路側防護柵工		式	1		2,077,400				
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ダークブラウン	m	130	15,980	2,077,400			単-7号	
標識工		式	1		256,300				
小型標識工		式	1		256,300				
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ3.45m 5基以上 ダークブラウン	基	5	51,260	256,300			単-8号	
区画線工		式	1		245,500				
区画線工		式	1		245,500				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	500	491	245,500			単-9号
道路付属施設工			式	1		703,200			
道路付属物工			式	1		703,200			
車線分離標		φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,440	703,200			単-10号
擁壁工			式	1		1,387,650			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,387,650			
小型擁壁 (1号小型擁壁)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	15	92,510	1,387,650			単-11号
石・ブロック積(張)工			式	1		352,937			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		352,937			
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)		控え35cm 滑面	m2	10	30,340	303,400			単-12号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	4	7,615	30,460			単-13号
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	0.3	63,590	19,077			単-14号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		38,400			
植生工			式	1		38,400			
種子散布		肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	100	384	38,400			単-15号
橋梁付属物工			式	1		35,460			
排水施設工			式	1		35,460			
排水管		VP管 φ200	m	3	11,820	35,460			単-16号
道路清掃工			式	1		183,000			
排水施設清掃工			式	1		183,000			
側溝清掃(人力)		人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	100	1,830	183,000			単-17号
除草工			式	1		186,460			
道路除草工			式	1		186,460			
除草		肩掛け式	m2	2,000	68.39	136,780			単-18号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集草		m2	2,000	24.84	49,680			単-19号	
応急処理工		式	1		47,100				
応急処理作業工		式	1		47,100				
応急作業		式	1		47,100			内-1号	
構造物撤去工		式	1		322,400				
構造物取壊し工		式	1		322,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	10	32,240	322,400			単-20号	
仮設工		式	1		495,000				
交通管理工		式	1		495,000				
交通誘導警備員		人日	30	16,500	495,000			単-21号	
直接工事費		式	1		8,393,847				
共通仮設費		式	1		1,380,230				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路外第2整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		173,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		109,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,207,000				
純工事費		式	1		9,774,077				
現場管理費		式	1		4,551,000				
工事原価		式	1		14,325,077				
一般管理費等		式	1		3,244,923				
工事価格		式	1		17,570,000				
消費税相当額		式	1		1,757,000				
工事費計		式	1		19,327,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業（労務費）		式	1		47,100			WYB00001 単一 32号
合 計					47,100			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 35号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無 t=70	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2, 648	2, 648	WB240730 単一 22号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	93. 5	93. 5	WB240740 単一 23号	
計						2, 741. 5		
単価						2, 742	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 407	2, 407	CB410260	
計						2, 407		
単価						2, 407	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 085	2, 085	CB210030		
計						2, 085			
単価						2, 085	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 647	3, 647	CB210410	
計						3, 647		
単価						3, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		1	単価 10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 950	10, 950	WB821410 単一 24号	
計						10, 950		
単価						10, 950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R 片斜	単位	m	数量		1	単価 8, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	8, 327	8, 327	CB422510	
計						8, 327		
単価						8, 327	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	カーブレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	15, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 580	1, 580	WB810540 単一 25号	
カーブレール(材料費) (Gr-A-4E ターグアラウン)			m	1	14, 400	14, 400	WYB00004 単一 26号	
計						15, 980		
単価						15, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価	51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	51, 260	51, 260	WB812110 単一 27号	
計						51, 260		
単価						51, 260	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	491	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	491	491	WB821210 単一 28号		
計						491			
単価						491	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	車線分離標	φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径 φ 80 へゝ径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23, 440	23, 440	WB812400 単－ 29号	
計						23, 440		
単価						23, 440	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	小型擁壁 (1号小型擁壁)	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	92, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	92, 510	92, 510	CB226311	
計						92, 510		
単価						92, 510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控え35cm 滑面	単位	m2	数量	1	単価	30, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30, 340	30, 340	WB825010 単一 30号	
計						30, 340		
単価						30, 340	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	7, 615	7, 615	CB226120	
計						7, 615		
単価						7, 615	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		63, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	63, 590	63, 590	CB226180	
計						63, 590		
単価						63, 590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一15号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	384	384	WB810830 単一 31号
計						384	
単価						384	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一16号	排水管	VP管 φ200	単位	m	数量	1	単価 11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置		無し	m	1	5, 619	5, 619	CB473320
排水管（材料費）			m	1	6, 200	6, 200	CB473321
計						11, 819	
単価						11, 820	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1, 830	1, 830	CB433510		
計						1, 830			
単価						1, 830	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	68. 39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 39	68. 39	CB432110	
計						68. 39		
単価						68. 39	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24. 84	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	24. 84	24. 84	CB432140		
計						24. 84			
単価						24. 84	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32, 240	32, 240	WB824010 単一 33号	
計						32, 240		
単価						32, 240	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 34号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 800	27, 800		
普通作業員			人	2. 9	21, 500	62, 350		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		168		
計						264, 800		
単価						2, 648	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 800	2, 502		
普通作業員			人	0. 31	21, 500	6, 665		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		183		
計						9, 350		
単価						93. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 319	63, 190		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						109, 500		
単価						10, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 380	14, 380		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 580		
単価						1, 580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	カーポートレール(材料費)(Gr-A-4E ダークグレー ウン)		単位	m	数量		単価	14, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポートレール	Gr-A-4E(景観色)	m	1	14, 400	14, 400		
	計					14, 400		
	単価					14, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60. 5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	51, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 260	51, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 260		
	単価					51, 260	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	217. 96	217, 960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	267	228, 285		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000		
軽油			L	45	149	6, 705		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13, 000		
計						491, 000		
単価						491	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23, 440	23, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 440		
単価						23, 440	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 725	1, 372, 500		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 070	807, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	20, 600	853, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		836		
計						3, 034, 000		
単価						30, 340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	384
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	384. 25	384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					384		
	単価					384	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	応急作業（労務費）		単位	式	数量		単価	47, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	21, 500	21, 500		
	特殊作業員		人	1	25, 600	25, 600		
	計					47, 100		
	単価					47, 100	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		32, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	32, 235	32, 235		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					32, 240		
	単価					32, 240	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 500	16, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 500		
	単価					16, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	