

単 価 合 意 書

令和7年3月13日に契約した令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月20日

発注者 住所 岡山県岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

岡山国道事務所長 樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県岡山市北区津高624番地1

氏名 大和建设株式会社

代表取締役 片山 博文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		76,350,562	
道路土工						
		式	1		990,990	
掘削工						
		式	1		150,297	
掘削 昼間	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	510	294.7	150,297	
残土処理工						
昼間		式	1		840,693	
舗装工						
		式	1		39,435,214	
路面切削工 (路面切削A)						
		式	1		53,348	
路面切削 昼間	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	57	535.8	30,540	
殻運搬(路面切削)	アスファルト層					
昼間		m3	4	989	3,956	
殻処分	アスファルト層					
昼間		m3	4	4,713	18,852	
路面切削工 (路面切削B)						
		式	1		1,618,984	
路面切削 夜間	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,880	475.3	893,564	
殻運搬(路面切削)	アスファルト層					
夜間		m3	95	1,209	114,855	
殻処分	アスファルト層					
夜間		m3	95	6,427	610,565	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		846,804	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	66	991	65,406	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	69	1,107	76,383	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm	m ²	69	3,637	250,953	
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	69	1,795	123,855	
中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asホ [®] リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	69	2,083	143,727	
表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asホ [®] リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	84	2,220	186,480	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		3,987,344	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	274	881.2	241,448	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	274	980	268,520	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m ²	274	4,273	1,170,802	
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	274	2,584	708,016	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m ²	274	2,187	599,238	
表層(車道・路肩部) 夜間		m ²	430	2,324	999,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホバ-レイ工 (車道舗装C)		式	1		22,750,570	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 57mm 3.0m超	m2	1,950	2,122	4,137,900	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	4,090	2,187	8,944,830	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	4,160	2,324	9,667,840	
ホバ-レイ工 (車道舗装D)		式	1		249,574	
中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asホ-リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	58	2,083	120,814	
表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asホ-リマ-改質II型(20) 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	58	2,220	128,760	
アスファルト舗装工 (車道舗装E)		式	1		112,806	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	30	881.2	26,436	
表層(車道・路肩部) 昼間	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	m2	30	2,879	86,370	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		6,660,990	
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	1,940	886.5	1,719,810	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,940	771	1,495,740	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 4 0mm	m2	1,940	1,776	3,445,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 (歩道舗装B)		式	1		1,599,395	
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	416	886.5	368,784	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	416	881.2	366,579	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	416	2,077	864,032	
透水性舗装工 (歩道舗装C)		式	1		1,432,441	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	279	881.2	245,854	
基層(歩道部) 昼間	再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	279	1,889	527,031	
表層(歩道部) 昼間	ポースAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	279	2,364	659,556	
アスファルト舗装工 (バス停舗装A)		式	1		122,958	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	22	991	21,802	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	22	2,274	50,028	
表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度Asポリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	22	2,324	51,128	
排水構造物工		式	1		19,149,320	
作業土工 昼間		式	1		661,161	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		12,743,399	
管(函)渠型側溝 (1号街渠) 昼間	幅 30 c m 高さ 30 c m					
		m	611	15,863	9,692,293	
自由勾配側溝 (1号) 昼間	B300-H300~500					
		m	56	16,566	927,696	
1号鋼製水路 昼間						
		m	115	12,791	1,470,965	
1号鋼製水路排水部 昼間						
		箇所	9	40,799	367,191	
側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ					
		枚	22	4,082	89,804	
側溝蓋 (グレーチング蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ					
		枚	6	32,575	195,450	
管渠工						
		式	1		500,705	
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間	外圧管1種					
		m	28	17,605	492,940	
暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間	据付 直管 50~150mm					
		m	10	776.5	7,765	
集水柵・マンホール工						
		式	1		5,244,055	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵) 昼間	18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	2	46,908	93,816	
現場打ち集水柵 (1号集水柵) 昼	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	43,124	43,124	
プレキャスト街渠柵 (1号) 昼間	T-25 L=1000 グレーチング付					
		箇所	38	57,155	2,171,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	2	16,894	33,788	
2号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	6	27,415	164,490	
3号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	32	19,665	629,280	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉	枚	2	25,464	50,928	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	1	31,390	31,390	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 300×500用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	2	35,219	70,438	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	3	51,630	154,890	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	3	35,219	105,657	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-25 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	4	107,492	429,968	
蓋 (グレーチング蓋) 昼間	T-2 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	28	45,157	1,264,396	
縁石工		式	1		6,248,067	
縁石工		式	1		6,248,067	
歩車道境界ブロック (1号) 昼間	B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ	m	93	8,644	803,892	
歩車道境界ブロック (2号) 昼間	C種(180/210×300×600) 両面R 防 草タイプ	m	526	9,819	5,164,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック (3号) 昼間	B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ	m	15	8,644	129,660	
地先境界ブロック (1号) 昼間	C種(150×150×600)	m	33	4,537	149,721	
防護柵工		式	1		47,254	
防止柵工		式	1		47,254	
転落(横断)防止柵 昼間	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグアラ ン 縦格子	m	1	47,254	47,254	
区画線工		式	1		893,307	
区画線工		式	1		893,307	
溶融式区画線 昼間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	39	310.8	12,121	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,421	385.6	547,937	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	710	459.3	326,103	
溶融式区画線 昼間	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	9	794	7,146	
石・ブロック積(張)工		式	1		54,159	
石積(張)工		式	1		54,159	
石積 昼間	雑割石	m ²	3	11,952	35,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込コンクリート 昼間	18-8-40(高炉)	m3	0.6	30,506	18,303	
カルパート工		式	1		568,862	
作業土工 昼間		式	1		38,305	
プレキャストカルパート工		式	1		530,557	
プレキャストボックス (1号) 昼間	内幅:1.1m 内高:1.1m	m	2	248,991	497,982	
1号地覆 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	1	32,575	32,575	
構造物撤去工		式	1		4,339,432	
防護柵撤去工		式	1		133,292	
防護柵撤去(カートレール) 昼間		m	97	1,241	120,377	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間		m	3	977	2,931	
フェンス撤去 昼間	H=1.2m 支柱間隔2.0m	m	4	2,496	9,984	
構造物取壊し工		式	1		2,333,256	
コンクリート構造物取壊し 昼間	無筋構造物 機械施工	m3	17	9,144	155,448	
コンクリート構造物取壊し 昼間	鉄筋構造物 機械施工	m3	15	16,101	241,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cm以下	m	680	605.7	411,876	
舗装版切断 昼間	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	5	1,311	6,555	
舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	2,860	523.3	1,496,638	
舗装版破碎 昼間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m ²	4	734	2,936	
石積取壊し 昼間		m ³	2	9,144	18,288	
排水構造物撤去工		式	1		21,055	
蓋版撤去 昼間	グレーチング	枚	45	467.9	21,055	
縁石撤去工		式	1		322,900	
歩車道境界ブロック撤去 昼間	処分	m	500	645.8	322,900	
運搬処理工		式	1		1,528,929	
殻運搬 昼間	コンクリート殻(無筋)	m ³	42	1,396	58,632	
殻運搬 昼間	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	15	1,734	26,010	
殻運搬 昼間	アスファルト殻	m ³	183	2,186	400,038	
殻運搬 昼間	硬岩	m ³	1	4,770	4,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分 昼間	コンクリート殻(無筋)	m3	42	3,646	153,132	
殻処分 昼間	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	4,102	61,530	
殻処分 (車道部) 昼間	アスファルト殻	m3	124	4,102	508,648	
殻処分 (歩道部) 昼間	アスファルト殻	m3	59	3,840	226,560	
現場発生品運搬 昼間		式	1		89,609	
仮設工		式	1		4,623,957	
路面切削工		式	1		1,268,569	
すりつけ舗装工		式	1		1,222,730	
交通管理工		式	1		2,132,658	
直接工事費		式	1		76,350,562	
共通仮設費		式	1		11,848,009	
共通仮設費		式	1		952,002	
運搬費		式	1		129,464	
建設機械運搬費		式	1		129,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		57,602	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,602	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		764,936	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		10,896,007	
純工事費						
		式	1		88,198,571	
現場管理費						
		式	1		29,001,924	
工事原価						
		式	1		117,200,495	
一般管理費等						
		式	1		19,439,505	
工事価格						
		式	1		136,640,000	
消費税相当額						
		式	1		13,664,000	
工事費計						
		式	1		150,304,000	