

単 価 合 意 書

令和7年3月14日に契約した令和6年度総社防災作原東地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月25日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県津山市押入1219番地7

氏名 末沢建設株式会社

代表取締役 末澤 由博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		210,175,672	
道路土工		式	1		49,279,399	
掘削工		式	1		6,180,520	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	1,790	3,236	5,792,440	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		388,080	
掘削工(ICT)		式	1		663,652	
掘削(ICT)	土砂 オブジャクト 障害無し 5,000m3 未満	m3	240	387.9	93,096	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	410	1,176	482,160	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		88,396	
路体盛土工		m3	100		391,860	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		376,880	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		14,980	
路体盛土工 (流動化処理土)		式	1		38,744,760	
流動化処理土	C=300KN/m2	m3	1,830	21,172	38,744,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工		m3	130		336,576	
路床盛土	2.5m未満	式	1		273,600	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		62,976	
路床盛土工(ICT)		m3	580		195,518	
路床盛土(ICT)		式	1		195,518	
法面整形工(ICT)		式	1		800,140	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	789	78,900	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	760	949	721,240	
防草コンクリート		式	1		962,160	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	380	2,532	962,160	
残土処理工		式	1		1,004,213	
法面工		式	1		20,165,490	
法面吹付工		式	1		2,950,242	
モルタル吹付	厚8cm	m2	357	8,251	2,945,607	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
円形型枠		式	1		4,635	
法枠工		式	1		10,274,893	
吹付枠 (1号吹付枠)		m2	72	37,516	2,701,152	
吹付枠 (2号吹付枠)		m2	199	38,059	7,573,741	
鉄筋挿入工		式	1		6,940,355	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	322	11,653	3,752,266	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	151	11,239	1,697,089	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.7m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	140	10,650	1,491,000	
擁壁工		式	1		28,042,154	
作業土工		式	1		357,683	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		27,684,471	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	60	61,199	3,671,940	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	81	55,506	4,495,986	
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	345	55,506	19,149,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 (4号重力式擁壁)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	55,506	166,518	
重力式擁壁 (5号重力式擁壁)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	55,506	166,518	
GB-1-1(B)		箇所	35	470.1	16,453	
円形型枠		式	1		17,486	
舗装工		式	1		23,828,519	
路面切削工		式	1		315,194	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	399	485.1	193,554	
殻運搬(路面切削)	アスファルト層	m3	20	3,705	74,100	
殻処分	アスファルト層	m3	20	2,377	47,540	
排水性舗装工		式	1		755,480	
排水性舗装A		m2	85	8,888	755,480	
排水性舗装工(ICT)		式	1		19,717,040	
排水性舗装A(ICT)		m2	2,740	7,196	19,717,040	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		3,040,805	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	783	747	584,901	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	763	766.1	584,534	
表層	開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	783	2,390	1,871,370	
排水構造物工		式	1		13,008,689	
作業土工		式	1		530,248	
側溝工		式	1		6,196,239	
フレキストU型側溝 (PU2-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝1種 300A	m	9	8,483	76,347	
フレキストU型側溝 (PU2-B400-H400)	道路用鉄筋コンクリート側溝1種 400A	m	23	10,209	234,807	
フレキストU型側溝 (1号水路)	800×1000	m	6	34,867	209,202	
管(函)渠型側溝 (1号箱型側溝)	幅 30cm 高さ 30cm	m	216	16,003	3,456,648	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300-H400~600	m	41	19,323	792,243	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B400-H400~900	m	36	23,269	837,684	
側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	17	1,734	29,478	
側溝蓋 (PC3-B400)	400 51.2×11×50	枚	42	2,922	122,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (透水コンクリート蓋)	自由勾配側溝用 車道用 B300用 L800	枚	15	3,666	54,990	
側溝蓋 (透水コンクリート蓋)	自由勾配側溝用 車道用 B400用 L800	枚	14	5,838	81,732	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	歩道用 T-2 B400用 L1000 細目滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	2	52,269	104,538	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 T-25 B300用 L900 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	5	32,411	162,055	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 T-25 B400用 L900 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	1	33,791	33,791	
管渠工		式	1		2,069,835	
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 直管 200~400mm	m	3	9,004	27,012	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)		m	2	50,273	100,546	
1号管渠	φ1500 R30	m	12.6	154,149	1,942,277	
集水柵・マンホール工		式	1		4,212,367	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	157,276	157,276	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	52,692	105,384	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	264,059	264,059	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 24-12-25(20) (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	1,266,491	1,266,491	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 24-12-25(20) (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	377,004	377,004	
プレキャスト街渠桝 (1号箱型側溝桝)	300×300×1000	箇所	14	57,658	807,212	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 800×800用 細目 滑止 ボルト 固定(ゴム付)	枚	1	96,481	96,481	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 600×600用 細目 滑止 ボルト 固定(ゴム付)	枚	2	59,627	119,254	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 800×1000用 細目 滑止 ボルト 固定(ゴム付)	組	1	148,355	148,355	
蓋 (グレーチング蓋)	T-6 2000×1000用 細目 滑止 ボルト 固定(ゴム付)	組	1	286,501	286,501	
足場	安全ネット必要	式	1		584,350	
縁石工		式	1		2,370,557	
縁石工		式	1		2,370,557	
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	B種 180/230×250×600 両面R	m	290	6,700	1,943,000	
歩車道境界ブロック (2号歩車道境界ブロック)	B種 180/230×250×600 両面R 水 抜き用	m	39	10,963	427,557	
防護柵工		式	1		941,091	
路側防護柵工		式	1		941,091	
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 カラーグレーン	m	69	13,639	941,091	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		479,695	
区画線工		式	1		479,695	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,080	384.1	414,828	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	15	404.9	6,073	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	16	1,004	16,064	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	54	791.3	42,730	
構造物撤去工		式	1		8,679,152	
構造物取壊し工		式	1		4,496,129	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	568	7,094	4,029,392	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	611	79,430	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,050	183.9	376,995	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え40cm以下	m2	20	515.6	10,312	
運搬処理工		式	1		4,183,023	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	568	1,651	937,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	170	3,344	568,480	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,205	8,820	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	568	3,565	2,024,920	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	155	3,804	589,620	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	15	3,561	53,415	
仮設工 (指定仮設)		式	1		56,626,433	
アスファルト舗装工(ICT) (迂回路舗装A)		式	1		5,912,660	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	403	621.1	250,303	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 mm	m2	403	781.3	314,863	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 mm	m2	403	2,764	1,113,892	
基層(車道・路肩部)	改質As再生粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	403	2,054	827,762	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 70mm 3.0m超	m2	1,380	2,468	3,405,840	
路側防護柵工		式	1		5,774,400	
1号ガードレール	Gr-B-2B 白 プレキャスト連続基礎	m	180	32,080	5,774,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		151,878	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	510	297.8	151,878	
路面切削工		式	1		863,938	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m2	912	540.5	492,936	
殻運搬(路面切削)	アスファルト層	m3	61	3,705	226,005	
殻処分	アスファルト層	m3	61	2,377	144,997	
構造物取壊し工		式	1		257,800	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え40cm以下	m2	500	515.6	257,800	
運搬処理工		式	1		1,826,790	
殻運搬	アスファルト殻	m3	104	2,205	229,320	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	104	3,804	395,616	
現場発生品運搬	プレキャスト基礎・ガードレール	式	1		1,201,854	
防護施設工		式	1		41,838,967	
切土防護柵	設置 H=5.0m	m2	1,010	37,240	37,612,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切土防護柵	撤去 H=5.0m	m2	720	4,818	3,468,960	
仮設置材	設置 H形鋼 H400×400×13×21	m	236	2,952	696,672	
仮設置材	撤去 H形鋼 H400×400×13×21	m	236	258.2	60,935	
仮設工		式	1		6,754,493	
仮水路工		式	1		363,171	
交通管理工		式	1		6,391,322	
直接工事費		式	1		210,175,672	
共通仮設費		式	1		30,150,022	
共通仮設費		式	1		4,756,727	
運搬費		式	1		1,302,461	
建設機械運搬費		式	1		149,550	
仮設材運搬費		式	1		1,152,911	
技術管理費		式	1		1,715,945	
保守管理(ICT)		式	1		30,804	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		1,627,032	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,109	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,738,321	
共通仮設費(率計上)		式	1		25,393,295	
純工事費		式	1		240,325,694	
現場管理費		式	1		78,603,419	
工事原価		式	1		318,929,113	
一般管理費等		式	1		46,090,887	
工事価格		式	1		365,020,000	
消費税相当額		式	1		36,502,000	
工事費計		式	1		401,522,000	