

単 価 合 意 書

令和7年3月10日に契約した令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

令和7年6月18日

発注者 住所 岡山県岡山市北区二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県倉敷市吉岡293番地1

氏名 中央建設株式会社 代表取締役 井上 泰弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		229,867,173	
道路土工						
		式	1		7,254,431	
残土処理工						
		式	1		7,254,431	
軽量盛土工						
		式	1		221,515,347	
作業土工						
		式	1		467,977	
軽量盛土工						
錦沖1番川橋(A2橋台)						
		式	1		48,076,993	
気泡混合軽量盛土						
		m3	2,173	16,909	36,743,257	
壁面材	帯鋼補強土壁用					
		m2	32	142,925	4,573,600	
壁面材	気泡混合軽量盛土用					
		m2	185	28,594	5,289,890	
1号基礎コンクリート	18-8-40(高炉)					
(独立基礎)		箇所	12	11,515	138,180	
2号基礎コンクリート	18-8-40(高炉)					
(布基礎)		m	26	24,334	632,684	
1号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m	8	23,512	188,096	
2号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m	8	23,512	188,096	
足場	安全ネット必要					
		式	1		323,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽量盛土工 錦沖2番川橋(A1橋台)		式	1		63,281,546	
気泡混合軽量盛土		m3	3,114	16,861	52,505,154	
壁面材	帯鋼補強土壁用	m2	32	143,113	4,579,616	
壁面材	気泡混合軽量盛土用	m2	167	28,594	4,775,198	
1号基礎コンクリート (独立基礎)	18-8-40(高炉)	箇所	12	11,515	138,180	
2号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	24	24,334	584,016	
3号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	8	23,512	188,096	
4号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	8	23,512	188,096	
足場	安全ネット必要	式	1		323,190	
軽量盛土工 錦沖2番川橋(A2橋台)		式	1		67,777,296	
気泡混合軽量盛土		m3	3,397	16,739	56,862,383	
壁面材	帯鋼補強土壁用	m2	32	142,925	4,573,600	
壁面材	気泡混合軽量盛土用	m2	173	28,547	4,938,631	
1号基礎コンクリート (独立基礎)	18-8-40(高炉)	箇所	12	11,515	138,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	24	24,334	584,016	
5号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	8	22,331	178,648	
6号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	8	22,331	178,648	
足場	安全ネット必要	式	1		323,190	
軽量盛土工 錦沖3番川橋(A1 OFF)		式	1		20,972,885	
気泡混合軽量盛土		m3	661	18,430	12,182,230	
壁面材	帯鋼補強土壁用	m2	22	117,514	2,585,308	
壁面材	気泡混合軽量盛土用	m2	174	28,622	4,980,228	
1号基礎コンクリート (独立基礎)	18-8-40(高炉)	箇所	7	11,515	80,605	
2号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	34	24,334	827,356	
8号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	8	22,331	178,648	
足場	安全ネット必要	式	1		138,510	
軽量盛土工 錦沖3番川橋(A1 ON)		式	1		20,938,650	
気泡混合軽量盛土		m3	659	18,439	12,151,301	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面材	帯鋼補強土壁用					
		m2	22	117,514	2,585,308	
壁面材	気泡混合軽量盛土用					
		m2	174	28,603	4,976,922	
1号基礎コンクリート (独立基礎)	18-8-40(高炉)					
		箇所	7	11,515	80,605	
2号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)					
		m	34	24,334	827,356	
7号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m	8	22,331	178,648	
足場	安全ネット必要					
		式	1		138,510	
排水構造物工						
		式	1		769,987	
集水桝・マンホール工						
		式	1		412,497	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	4	48,602	194,408	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	59,862	59,862	
現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	72,397	72,397	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)					
		枚	2	42,915	85,830	
排水工						
		式	1		357,490	
1号縦排水						
		箇所	1	98,337	98,337	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号縦排水						
		箇所	1	97,393	97,393	
3号縦排水						
		箇所	1	80,946	80,946	
4号縦排水						
		箇所	1	80,814	80,814	
防護柵工						
		式	1		169,180	
路側防護柵工						
		式	1		169,180	
カートレール	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無					
		m	10	16,918	169,180	
仮設工						
		式	1		158,228	
交通管理工						
		式	1		158,228	
直接工事費						
		式	1		229,867,173	
共通仮設費						
		式	1		22,270,041	
共通仮設費						
		式	1		1,829,780	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,829,780	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		20,440,261	
純工事費						
		式	1		252,137,214	

