

単 価 合 意 書

令和7年3月13日に契約した令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和7年6月19日

発注者 住所 岡山県岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県岡山市北区天瀬4番33号

氏名 株式会社荒木組 代表取締役 荒木 雷太

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		169,074,978	
道路土工						
		式	1		11,721,998	
路床盛土工(ICT)						
		m3	1,300		7,948,210	
路床盛土(ICT)						
		式	1		436,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		7,211,490	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		300,440	
法面整形工(ICT)						
		式	1		208,908	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	420	497.4	208,908	
残土処理工						
		式	1		3,564,880	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		118,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		3,446,580	
軽量盛土工						
		式	1		140,998,059	
作業土工						
		式	1		658,540	
軽量盛土工						
錦岡2番川橋(A1橋台)						
		式	1		41,560,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気泡混合軽量盛土		m3	2,195	15,920	34,944,400	
壁面材	気泡混合軽量盛土用	m2	225	27,711	6,234,975	
2号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	31	12,295	381,145	
軽量盛土工 錦岡2番川橋(A2橋台)		式	1		48,824,415	
気泡混合軽量盛土		m3	2,265	16,771	37,986,315	
壁面材	帯鋼補強土壁用	m2	32	120,478	3,855,296	
壁面材	気泡混合軽量盛土用	m2	207	27,858	5,766,606	
1号基礎コンクリート (独立基礎)	18-8-40(高炉)	箇所	12	11,150	133,800	
3号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	32	23,583	754,656	
1号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	7	13,823	96,761	
2号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	7	13,823	96,761	
足場	安全ネット必要	式	1		134,220	
軽量盛土工 錦岡1番川橋(A1橋台)		式	1		49,954,584	
気泡混合軽量盛土		m3	2,346	16,661	39,086,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面材	帯鋼補強土壁用	m2	27	146,203	3,947,481	
壁面材	気泡混合軽量盛土用	m2	207	27,858	5,766,606	
1号基礎コンクリート (独立基礎)	18-8-40(高炉)	箇所	12	11,150	133,800	
3号基礎コンクリート (布基礎)	18-8-40(高炉)	m	31	23,583	731,073	
3号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	7	12,276	85,932	
4号笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	6	11,461	68,766	
足場	安全ネット必要	式	1		134,220	
排水構造物工		式	1		376,383	
集水柵・マンホール工		式	1		223,506	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	70,163	140,326	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付)	枚	2	41,590	83,180	
排水工		式	1		152,877	
1号縦排水		箇所	1	61,887	61,887	
2号縦排水		箇所	1	90,990	90,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工						
		式	1		15,825,194	
防護柵基礎工 (1号剛性防護柵)						
		式	1		2,617,081	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	26	25,606	665,756	
型枠	一般型枠					
		式	1		614,660	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.95	149,499	291,523	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.18	147,668	26,580	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	10	4,624	46,240	
コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉)					
		m3	11	27,116	298,276	
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠					
		式	1		92,620	
目地板 (調整コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	3	4,624	13,872	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t ≤ 120cm]					
		式	1		30,674	
足場	安全ネット必要					
		式	1		536,880	
防護柵基礎工 (2号剛性防護柵)						
		式	1		4,224,065	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	42	25,606	1,075,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		1,010,400	
鉄筋	SD345 D13					
		t	2.88	149,499	430,557	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.6	147,668	88,600	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	5	4,624	23,120	
コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉)					
		m3	18	27,116	488,088	
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠					
		式	1		159,980	
目地板 (調整コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	2	4,624	9,248	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t ≤ 120cm]					
		式	1		43,820	
足場	安全ネット必要					
		式	1		894,800	
防護柵基礎工 (3号剛性防護柵)						
		式	1		8,984,048	
基礎材	RC-40					
		m3	50	7,391	369,550	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100					
		m2	81	2,997	242,757	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	87	25,606	2,227,722	
型枠	一般型枠					
		式	1		2,273,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	6.37	149,499	952,308	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.05	147,668	155,051	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	10	4,624	46,240	
目地板	コムブレート SBR 厚10mm	m2	17	19,380	329,460	
目地材	発泡スチロール t=50mm	m2	28	2,846	79,688	
コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	8	27,116	216,928	
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠	式	1		75,780	
目地板 (調整コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	4,624	4,624	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		131,460	
足場	安全ネット必要	式	1		1,879,080	
仮設工		式	1		153,344	
交通管理工		式	1		153,344	
直接工事費		式	1		169,074,978	
共通仮設費		式	1		18,242,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,550,826	
技術管理費		式	1		1,114,421	
保守管理(ICT)		式	1		7,429	
システム初期費(ICT)		式	1		1,049,152	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,840	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,436,405	
共通仮設費(率計上)		式	1		15,691,517	
純工事費		式	1		187,317,321	
現場管理費		式	1		55,282,846	
工事原価		式	1		242,600,167	
一般管理費等		式	1		36,459,833	
工事価格		式	1		279,060,000	
消費税相当額		式	1		27,906,000	
工事費計		式	1		306,966,000	