

# 単 価 合 意 書

令和7年3月4日に契約した令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1・2改良工事における契約の変更  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表  
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月27日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県岡山市北区津高140番地の3

氏名 株式会社三幸工務店

代表取締役 中田 桂一郎

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		153,727,367	
道路土工		式	1		80,530,555	
掘削工		式	1		15,741,253	
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	260	298.3	77,558	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	1,970	3,217	6,337,490	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	15,370	304.1	4,674,017	
土砂等運搬	軟岩	式	1		16,992	
土砂等運搬	軟岩	式	1		1,728,936	
押土(ルース)	土砂	式	1		634,680	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,271,580	
掘削工(ICT)		式	1		5,213,547	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,400	1,169	1,636,600	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,640	275.7	2,933,448	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,928	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		557,120	
押土(ルース)	土砂					
		式	1		31,734	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		40,717	
路体盛土工 (道路外盛土)						
		m3	450		300,590	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		214,080	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		86,510	
路体盛土工(ICT)						
		m3	8,400		1,948,800	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		1,948,800	
路床盛土工(ICT)						
		m3	5,400		1,809,540	
路床盛土(ICT)						
		式	1		1,809,540	
法面整形工						
		式	1		1,720,380	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					
		m2	530	3,246	1,720,380	
法面整形工(ICT)						
		式	1		4,731,537	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,090	784.3	1,639,187	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m2	2,410	943	2,272,630	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,650	496.8	819,720	
防草コンクリート						
		式	1		2,488,342	
張りコンクリート (1号防草対策)	18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増 無 w=2473 t=70					
		m	93	6,871	639,003	
張りコンクリート (2号防草対策)	18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増 無 w=1975 t=70					
		m	81	6,296	509,976	
張りコンクリート (3号防草対策)	18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増 無 w=1789 t=70					
		m	122	5,767	703,574	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増 無 t=70					
		m2	253	2,513	635,789	
残土処理工						
		式	1		46,576,566	
法面工						
		式	1		20,648,745	
植生工						
		式	1		20,648,745	
種子散布	肥料無し 1000m2以上					
		m2	1,570	239.5	376,015	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	3,130	5,455	17,074,150	
植生マット	植生マット工 1000m2以上					
		m2	1,340	2,387	3,198,580	
擁壁工						
		式	1		6,354,811	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		223,834	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)		式	1		1,670,257	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	61	14,537	886,757	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	269	1,356	364,764	
まき出し・敷均し、締固め		m3	200	1,174	234,800	
基盤排水層	単粒度砕石5号(S-20)	m3	32	5,748	183,936	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (2号補強土壁)		式	1		1,624,174	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	58	14,445	837,810	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	256	1,354	346,624	
まき出し・敷均し、締固め		m3	220	1,145	251,900	
基盤排水層	単粒度砕石5号(S-20)	m3	32	5,870	187,840	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (3号補強土壁)		式	1		602,232	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	22	14,436	317,592	
ｼﾞｮｹﾞｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	93	1,340	124,620	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
まき出し・敷均し、締固め		m3	60	1,218	73,080	
基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	m3	15	5,796	86,940	
ｼﾞｮｰｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (4号補強土壁)		式	1		2,234,314	
ｼﾞｮｰｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	82	14,244	1,168,008	
ｼﾞｮｰｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	382	1,349	515,318	
まき出し・敷均し、締固め		m3	250	1,196	299,000	
基盤排水層	単粒度碎石5号(S-20)	m3	44	5,727	251,988	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		11,107,969	
作業土工		式	1		1,067,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		10,039,979	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	14	8,125	113,750	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号ﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	67	9,718	651,106	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小口止)	18-8-40(高炉)	m3	0.6	63,131	37,878	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号小口止)	18-8-40(高炉)	m3	1	63,131	63,131	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打小口止コンクリート (3号小口止)	18-8-40(高炉)	m3	1	63,131	63,131	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控え35cm 滑面	m2	21	25,334	532,014	
コンクリート(間知)ブロック積 (2号ブロック積)	控え35cm 滑面	m2	281	26,395	7,416,995	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	6	7,016	42,096	
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	86	8,359	718,874	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	3,476	2,433	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	0.9	57,764	51,987	
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	6	57,764	346,584	
舗装工		式	1		947,809	
アスファルト舗装工 (付替道路舗装A)		式	1		732,441	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	288	579.2	166,809	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	288	1,964	565,632	
アスファルト舗装工 (坂路舗装A)		式	1		215,368	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	76	784.8	59,644	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	76	2,049	155,724	
排水構造物工		式	1		20,699,852	
作業土工		式	1		1,077,648	
側溝工		式	1		7,536,245	
ブ レキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	288	9,001	2,592,288	
ブ レキャストU型側溝 (PU1-B360-H360)		m	161	10,395	1,673,595	
ブ レキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)		m	1	12,470	12,470	
ブ レキャストU型側溝 (PU1-B600-H600)		m	20	17,243	344,860	
ブ レキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	56	9,865	552,440	
ブ レキャストU型側溝 (1号側溝)		m	7	43,510	304,570	
ブ レキャストU型側溝 (3号側溝)		m	8	13,055	104,440	
ブ レキャストU型側溝 (4号側溝)		m	78	20,333	1,585,974	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 B300用 細目 滑止 ホルト固定(コム付)	枚	2	38,162	76,324	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 B450用 細目 滑止 ホルト固定(コム付)	枚	1	56,072	56,072	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 並目 滑止 ホルト固定 (コム付) 嵩上げ	枚	7	33,316	233,212	
管渠工		式	1		1,002,105	
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 波状管 200~400mm	m	3	4,224	12,672	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	13	15,076	195,988	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	10	34,376	343,760	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)		m	9	49,965	449,685	
集水柵・マンホール工		式	1		4,664,960	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	93,073	93,073	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	160,822	160,822	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	18	43,282	779,076	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	47,085	47,085	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	58,587	58,587	
現場打ち集水柵 (4号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	4	45,183	180,732	
現場打ち集水柵 (5号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	52,781	52,781	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	75,583	75,583	
現場打ち集水桝 (7号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	160,822	160,822	
現場打ち中分桝 (1号中分桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	137,233	137,233	
桝嵩上げ (1号桝嵩上げ)	18-8-40(高炉)	箇所	1	96,365	96,365	
プレキャスト油水分離桝 (1号油水分離桝)		箇所	1	1,567,078	1,567,078	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 800×800用 並目 滑止 ホール 固定(コム付)	枚	2	74,358	148,716	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 1000×1000用 並目 滑止 ホール 固定(コム付)	枚	1	158,262	158,262	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 1200×1200用 細目 滑止 ホール 固定(コム付)	枚	1	214,033	214,033	
蓋 (1号縞鋼板蓋)	800×800 t=3.2 HDZT49	枚	20	22,985	459,700	
蓋 (2号縞鋼板蓋)	900×900 t=3.2 HDZT49	枚	4	27,556	110,224	
蓋 (3号縞鋼板蓋)	1100×1100 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	46,152	46,152	
蓋 (4号縞鋼板蓋)	1200×1200 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	52,461	52,461	
蓋 (5号縞鋼板蓋)	1400×1400 t=3.2 HDZT49 2分割	組	1	66,175	66,175	
場所打水路工		式	1		377,784	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打水路 (2号側溝)	内幅300mm 平均内高443mm 18-8-40(高炉)	m	6	25,609	153,654	
現場打水路 (1号水路)	B900-H300 18-8-40(高炉)	m	93	2,410	224,130	
排水工		式	1		6,041,110	
小段排水 (KH-1-1)		m	217	8,180	1,775,060	
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	4	18,066	72,264	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600	m	50	19,145	957,250	
小段排水 (3号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	68	18,715	1,272,620	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	54	20,361	1,099,494	
縦排水 (1号縦排水)	内幅 360mm 内高 360mm	m	6	23,542	141,252	
水平排水層	t=30cm	m	70	10,331	723,170	
防護柵工		式	1		10,360,756	
路側防護柵工		式	1		622,790	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 白	m	70	8,897	622,790	
防止柵工		式	1		9,737,966	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	249	4,488	1,117,512	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (鋼管基礎B)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×500	基	219	4,131	904,689	
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	2m以下 2m	m	472	10,559	4,983,848	
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	2m以下 2m	m	411	6,647	2,731,917	
道路付属施設工		式	1		948,910	
道路付属物工		式	1		948,910	
現場打ち里道 (1号里道)	W=2.0m 18-8-40(高炉)	m	155	6,122	948,910	
構造物撤去工		式	1		952,615	
構造物取壊し工		式	1		519,707	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	28	9,170	256,760	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	438	524.7	229,818	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	45	736.2	33,129	
運搬処理工		式	1		432,908	
殻運搬	アスファルト殻	m3	22	4,455	98,010	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	4,780	133,840	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	6,647	19,941	
殻処分	アスファルト殻	m3	22	4,297	94,534	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,793	86,583	
仮設工		式	1		1,175,345	
防護施設工		式	1		1,022,203	
交通管理工		式	1		153,142	
直接工事費		式	1		153,727,367	
共通仮設費		式	1		18,977,032	
共通仮設費		式	1		4,264,412	
運搬費		式	1		1,651,740	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,651,740	
技術管理費		式	1		1,246,736	
保守管理(ICT)		式	1		141,206	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		1,047,766	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,764	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,365,936	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,712,620	
純工事費		式	1		172,704,399	
現場管理費		式	1		52,211,883	
工事原価		式	1		224,916,282	
一般管理費等		式	1		34,163,718	
工事価格		式	1		259,080,000	
消費税相当額		式	1		25,908,000	
工事費計		式	1		284,988,000	