

単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 6月11日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県苫田郡鏡野町土居249番地1

氏名 中国防災工業株式会社

代表取締役 原田 明彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		41,449,666	
舗装工						
		式	1		36,953,919	
舗装打換え工 (車道打換えA)						
		式	1		1,591,839	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下					
		m	87	1,579	137,373	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え 30cm以下					
		m ²	130	1,346	174,980	
殻運搬	舗装版破碎					
		m ³	33	5,314	175,362	
殻処分	アスファルト殻					
		m ³	33	6,438	212,454	
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 10 0mm					
		m ²	130	4,479	582,270	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m ²	130	2,380	309,400	
切削オーバーレイ工						
		式	1		22,143,680	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)						
		m ²	3,450	3,251	11,215,950	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)	7cmを超え12cm以下 一層 段差す りつけ無 再生粗粒度Asホリマー改質 II型(20)					
		m ²	1,750	3,251	5,689,250	
殻運搬(路面切削)	アスファルト屑					
		m ³	520	3,636	1,890,720	
殻処分	アスファルト屑					
		m ³	520	6,438	3,347,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホーバレー工 (排水性舗装A)		式	1		8,769,900	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	3,450	2,542	8,769,900	
ホーバレー工 (排水性舗装B)		式	1		4,448,500	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスAs(13)	m2	1,750	2,542	4,448,500	
道路付属施設工		式	1		40,180	
道路付属物工		式	1		40,180	
施工標示板	真鍮製 φ100 t=10	個	4	10,045	40,180	
仮設工		式	1		4,455,567	
仮設舗装工		式	1		619,029	
交通管理工		式	1		3,836,538	
直接工事費		式	1		41,449,666	
共通仮設費		式	1		7,048,747	
共通仮設費		式	1		630,315	
運搬費		式	1		129,682	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						2台
		式	1		129,682	
技術管理費						
		式	1		57,700	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,700	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		442,933	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,418,432	
純工事費						
		式	1		48,498,413	
現場管理費						
		式	1		16,947,475	
工事原価						
		式	1		65,445,888	
一般管理費等						
		式	1		11,314,112	
工事価格						
		式	1		76,760,000	
消費税相当額						
		式	1		7,676,000	
工事費計						
		式	1		84,436,000	