

単 価 合 意 書

令和7年11月5日に契約した令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月21日

発注者 住所 岡山県岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県倉敷市水島西栄町10番20号

氏名 株式会社大森工務店 代表取締役 大森 剛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		50,437,420	
道路土工		式	1		255,600	
防草コンクリート		式	1		255,600	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 l=70	m2	100	2,556	255,600	
防護柵工		式	1		37,812,344	
路側防護柵工		式	1		22,967,677	
ガードレール	塗装品(ガーダフロン) Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	1,092	13,031	14,229,852	
ガードレール	塗装品(ガーダフロン) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	m	317	22,927	7,267,859	
岩削孔	削孔径150mm~200mm 削孔深1200<H≤1700	孔	107	13,738	1,469,966	
防止柵工		式	1		14,844,667	
基礎ブロック、鋼管基礎 (フェンス基礎A)	基礎ブロック 200×200×450	個	126	3,799	478,674	
基礎ブロック、鋼管基礎 (フェンス基礎B)	基礎ブロック 300×300×600	個	6	9,524	57,144	
基礎ブロック、鋼管基礎 (鋼管基礎A)	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×700 めっき	基	570	4,766	2,716,620	
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	柵高1.8m Z-GS7 線径3.2×網目56 めっき	m	243	10,394	2,525,742	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵B)	柵高1.5m Z-GS7 格子網 横3.6× 縦3.2 めっき	m	1,116	7,470	8,336,520	
門扉 (門扉A)	柵高1.8m W=1.0m Z-GS7 線径3.2 ×網目56 めっき 片開き	基	3	59,149	177,447	
門扉 (門扉B)	柵高1.5m W=1.0m Z-GS7 格子網 横3.6×縦3.2 めっき 片開き	基	10	55,252	552,520	
道路付属施設工		式	1		11,978,530	
境界工		式	1		722,800	
境界杭 (BS-3-1)	国土交通省型 120×120 根巻き基 礎無し	本	100	7,228	722,800	
道路付属物工		式	1		11,255,730	
視線誘導標	φ300 光触媒 片面反射 支柱径60 .5 グーグルラウン 土中建込 10本未満	本	1	26,534	26,534	
車線分離標	φ80 ベース径φ200 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 緑 防塵型 30本以 上	本	139	19,719	2,740,941	
分離帯緑石	前後反射 200×80×1000(樹脂プロ ック JIS A 9401)	個	460	18,160	8,353,600	
クッションパッド	φ580 H=820	個	3	44,885	134,655	
構造物撤去工		式	1		93,160	
構造物取壊し工		式	1		93,160	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	10	9,316	93,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		297,786	
交通管理工		式	1		297,786	
直接工事費		式	1		50,437,420	
共通仮設費		式	1		7,520,950	
共通仮設費		式	1		616,397	
技術管理費		式	1		57,255	
道路施設基本 ^① 之作成費用		式	1		57,255	
現場環境改善費(率計上)		式	1		559,142	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,904,553	
純工事費		式	1		57,958,370	
現場管理費		式	1		19,964,210	
工事原価		式	1		77,922,580	
一般管理費等		式	1		13,597,420	
工事価格		式	1		91,520,000	

