

単 価 合 意 書

令和8年2月10日に契約した令和7年度岡山環状南道路第1付属物等設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月4日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県岡山市北区表町三丁目14番1号

氏名 株式会社まつもとコーポレーション

代表取締役社長 北川 克弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		18,918,431	
防護柵工						
		式	1		14,807,072	
作業土工						
		式	1		108,795	
防止柵工						
		式	1		14,005,475	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450					
		基	405	3,756	1,521,180	
金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵A)	柵高1.5m φ3.2mm×56mm メッキ					
		m	810	9,913	8,029,530	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 4段ヒールM コンクリート建込 白					
		m	67	8,860	593,620	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 4段ヒールM コンクリート建込 タ ークブラウン					
		m	2	10,379	20,758	
落下物等防止柵 (落下物防止柵A)	柵高1.1m φ2.6mm×40mm タークブ ラウン アンカーボルト設置無					
		m	118	24,579	2,900,322	
落下物等防止柵 (落下物防止柵B)	柵高1.1m φ2.6mm×40mm タークブ ラウン アンカーボルト設置有					
		m	35	26,859	940,065	
車止めポスト工						
		式	1		692,802	
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポ スト長さ 850mm					
		基	18	38,489	692,802	
道路付属施設工						
		式	1		3,147,247	
道路付属物工						
		式	1		3,147,247	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	両面反射 反射体φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	97	9,365	908,405	
視線誘導標	片面反射 反射体φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	3	15,743	47,229	
距離標 (1号距離標)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ﾌﾝﾀﾞｰ固定)	枚	11	32,436	356,796	
道路鏡	両面反射 貼付式 樹脂製 幅10cm 小型鏡 30個以上	個	35	1,939	67,865	
車線分離標	本体径φ80 ｹﾞｰｽ径φ200 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 緑 30本以上	本	69	25,608	1,766,952	
仮設工		式	1		964,112	
交通管理工		式	1		964,112	
直接工事費		式	1		18,918,431	
共通仮設費		式	1		2,355,462	
共通仮設費		式	1		330,180	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		267,000	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,025,282	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		21,273,893	
現場管理費						
		式	1		6,631,200	
工事原価						
		式	1		27,905,093	
一般管理費等						
		式	1		4,194,907	
工事価格						
		式	1		32,100,000	
消費税相当額						
		式	1		3,210,000	
工事費計						
		式	1		35,310,000	