

単 価 合 意 書

令和8年2月19日に契約した令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月17日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 広島県広島市南区的場町一丁目2番19号

氏名 株式会社NIPPON 中国支店

執行役員支店長 山口 秀樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		106,019,025	
道路土工		式	1		2,134,944	
掘削工		式	1		38,280	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	120	319	38,280	
路体盛土工		m3	150		283,390	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		229,720	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		40,050	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		13,620	
路体盛土工 (路体外盛土)		m3	380		344,250	
路体外盛土	2.5m未満	式	1		103,320	
路体外盛土	2.5m以上	式	1		45,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		132,840	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		62,370	
路床盛土工		m3	230		111,654	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満	式	1		29,185	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		6,736	
路床盛土	4.0m以上	式	1		75,733	
法面整形工		式	1		29,470	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	421	29,470	
防草コンクリート		式	1		1,327,900	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70	m2	700	1,897	1,327,900	
舗装工		式	1		40,236,401	
舗装準備工		式	1		2,371,940	
不陸整正	補足材無し	m2	4,660	509	2,371,940	
舗装準備工(ICT)		式	1		1,182,720	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	9,240	128	1,182,720	
アスファルト舗装工 (副道舗装B)		式	1		219,541	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 Mt=93mm	m2	79	838	66,202	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	79	1,941	153,339	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		11,475,866	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4,570	854	3,902,780	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	38	2,269	86,222	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	4,532	1,652	7,486,864	
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)		式	1		78,678	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	27	969	26,163	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	27	1,945	52,515	
アスファルト舗装工(ICT) (副道舗装A)		式	1		22,561,303	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	67	969	64,923	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	9,240	559	5,165,160	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	17	2,720	46,240	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9,293	1,860	17,284,980	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装A)		式	1		2,346,353	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	283	673	190,459	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	283	771	218,193	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	283	2,672	756,176	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	283	1,998	565,434	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ ーラスAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	283	2,177	616,091	
排水構造物工		式	1		36,892,744	
作業土工		式	1		2,486,410	
側溝工		式	1		27,405,490	
管(函)渠型側溝 (1号街渠)	幅 25cm 高さ 37.5cm 標準型	m	1,308	17,370	22,719,960	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	m	248	10,450	2,591,600	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	m	45	11,580	521,100	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B400×H400 街渠型	m	17	25,620	435,540	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300×H500 街渠型	m	49	23,210	1,137,290	
管渠工		式	1		2,259,278	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	m	0.2	12,640	2,528	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	110	17,280	1,900,800	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	9	39,550	355,950	
集水柵・マンホール工		式	1		4,735,150	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	52,630	157,890	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	15	77,600	1,164,000	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	8	50,580	404,640	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	62,330	62,330	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	13	74,590	969,670	
現場打ち集水柵 (4号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	116,900	233,800	
現場打ち集水柵 (5号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	46,500	46,500	
現場打ち集水柵 (6号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	65,390	130,780	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 400×600用 並目 滑止 110° 開閉式	枚	18	24,560	442,080	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト 固定(コム付)	枚	11	35,980	395,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 600×600用 並目 滑止 ホール 固定(コム付)	枚	16	45,480	727,680	
端止工		式	1		6,416	
1号端止		箇所	1	6,416	6,416	
縁石工		式	1		12,899,758	
作業土工		式	1		5,608	
縁石工		式	1		12,894,150	
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×600 両面R	m	1,230	8,045	9,895,350	
歩車道境界ブロック (1号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	m	88	7,140	628,320	
歩車道境界ブロック (2号縁石)	B種(180/205×250×600) 片面R	m	332	7,140	2,370,480	
道路付属施設工		式	1		11,372,920	
作業土工		式	1		78,640	
道路付属物工		式	1		22,800	
施工標示板		個	2	11,400	22,800	
ケーブル配管工		式	1		11,271,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ケーブル配管 (1号浅層埋設管路)	FEPφ50×4条	m	41	258,500	10,598,500	
ケーブル配管 (2号浅層埋設管路)	FEPφ50×4条	m	23	29,260	672,980	
構造物撤去工		式	1		1,003,558	
構造物取壊し工		式	1		670,680	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	10,350	41,400	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	260	657	170,820	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	810	566	458,460	
運搬処理工		式	1		332,878	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,282	13,128	
殻運搬	アスファルト殻	m3	40	1,832	73,280	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,055	12,220	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	38	5,875	223,250	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	2	5,500	11,000	
仮設工		式	1		1,478,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,478,700	
直接工事費		式	1		106,019,025	
共通仮設費		式	1		15,050,170	
共通仮設費		式	1		2,081,170	
技術管理費		式	1		1,056,170	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,170	
道路工事完成図等作成費		式	1		370,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,025,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,969,000	
純工事費		式	1		121,069,195	
現場管理費		式	1		34,880,000	
工事原価		式	1		155,949,195	
一般管理費等		式	1		17,950,805	

