

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 4 日に契約した令和 7 年度国道 2 号生江浜地区歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 3 月 3 1 日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目 1 9 - 1 2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県岡山市北区津高 1 4 0 番地の 3

氏名 株式会社三幸工務店

代表取締役 中田 桂一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		6,685,605	
工場製作工		式	1		6,685,605	
横断歩道橋製作工		式	1		5,465,281	
製作加工 (労務費) 昼間		式	1		3,440,933	
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	0.48	203,052	97,464	
製作加工 (鋼板SM490YA)	SM490YA	t	0.02	194,427	3,888	
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	6	186,077	1,116,462	
製作加工 (鋼板SS400)	SS400	t	0.09	182,407	16,416	
製作加工 (鋼板SUS304)	SUS304	t	0.009	594,384	5,349	
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.2	128,639	25,727	
製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	t	0.01	110,105	1,101	
製作加工 (溝形鋼SS400)	SS400	t	0.12	110,105	13,212	
製作加工 (軽溝形鋼SSC400)	SSC400	t	0.04	817,163	32,686	
製作加工 (鋼管STK490)	STK490	t	1.3	260,123	338,159	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作加工 (鋼管STKR400)	STKR400	t	0.53	182,224	96,578	
製作加工 (ガス管 SGP)	SGP	t	0.001	264,802	264	
製作加工 (ステンレス管 SUS304TP)	SUS304TP	t	0.001	850,837	850	
製作加工 (丸鋼 SS400)	SS400	t	0.002	140,934	281	
ボルト・ナット	S45CN M42×820 3N, 2W	組	12	22,121	265,452	
ボルト・ナット	S10T M22×125	組	10	268.1	2,681	
ボルト・ナット	S10T M22×70	組	16	203.8	3,260	
ボルト・ナット	SS400 M24×110 2W	組	2	168.1	336	
ボルト・ナット	SS400 M22×110 2W	組	8	125.5	1,004	
ボルト・ナット	SS400 M22×100 2W	組	4	118.8	475	
ボルト・ナット	SS400 M12×65 1W, 1SW	組	10	27.7	277	
ボルト・ナット	SS400 M12×60 1W, 1SW	組	20	26.6	532	
ボルト・ナット	SS400 M12×40 2W	組	30	21.92	657	
ボルト・ナット	SS400 M12×35 2W	組	12	20.82	249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボルト	SUS303 M8×16 1W, 1SW					
		組	8	119.2	953	
ボルト	SS400 M10×30					
		本	4	8.8	35	
工場塗装工						
		式	1		1,220,324	
前処理	ジソクリッチブライマー					
外面 昼間		m2	140	2,365	331,100	
前処理	ジソクリッチブライマー					
内面 昼間		m2	27	1,020	27,540	
前処理	ジソクリッチブライマー					
未塗装 昼間		m2	52	311.9	16,218	
防食下地	無機ジソクリッチペイント 塗装回数1回 600g/m2 (75 μ m)					
昼間		m2	140	1,537	215,180	
ミストコート	エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数1回 160g/m2					
昼間		m2	140	715.6	100,184	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料内面用 下塗 塗装回数2回 410g/m2 (120 μ m)					
昼間		m2	27	2,643	71,361	
下塗	エポキシ樹脂塗料 下塗 塗装回数1回 540g/m2 (120 μ m)					
昼間		m2	140	1,277	178,780	
中塗	ふっ素樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数1回 170g/m2 (30 μ m)					
昼間		m2	140	730	102,200	
上塗	ふっ素樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2 (25 μ m)					
昼間		m2	140	1,227	171,780	
メッキ	HDZT77					
		t	0.05	78,908	3,945	
メッキ	HDZT49					
		t	0.03	67,898	2,036	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間接労務費		式	1		1,343,943	
工場純工事費		式	1		8,029,548	
工場管理費		式	1		1,939,932	
(工場製作原価)		式	1		9,969,480	
鋼橋上部		式	1		65,725,114	
工場製品輸送工		式	1		762,917	
輸送工		式	1		762,917	
輸送 夜間		t	29.8	20,993	625,591	
小運搬 夜間		式	1		137,326	
道路土工		式	1		551,457	
掘削工		式	1		123,320	
掘削 夜間	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	40	3,083	123,320	
路体盛土工		m3	30		240,810	
路体(築堤)盛土 夜間	2.5m未満	式	1		240,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		187,327	
舗装工		式	1		3,916,091	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		1,001,800	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	50	2,300	115,000	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	50	1,436	71,800	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	50	5,424	271,200	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	50	3,383	169,150	
中間層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	50	3,677	183,850	
表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	50	3,816	190,800	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		140,490	
中間層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 Mt47mm 3.0m超	m2	30	2,212	66,360	
表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	30	2,471	74,130	
アスファルト舗装工 (車道舗装C)		式	1		31,242	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	2	4,745	9,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	2	3,383	6,766	
中間層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,677	7,354	
表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度As ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,816	7,632	
アスファルト舗装工 (車道舗装D)		式	1		46,728	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	8	1,091	8,728	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m2	8	1,243	9,944	
表層(車道・路肩部) 夜間	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	8	3,507	28,056	
アスファルト舗装工 (車道舗装E)		式	1		603,816	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生密粒度As(20) 舗装厚 Mt53m m 3.0m超	m2	139	2,270	315,530	
表層(車道・路肩部) 夜間	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	139	2,074	288,286	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		338,675	
下層路盤(歩道部) 夜間	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	95	1,209	114,855	
表層(歩道部) 夜間	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	95	2,356	223,820	
アスファルト舗装工 (駐車場舗装A)		式	1		15,498	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部) 夜間	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	2	1,209	2,418	
基層(歩道部) 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	2	3,298	6,596	
表層(歩道部) 夜間	再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	2	3,242	6,484	
透水性舗装工 (歩道舗装B)		式	1		1,267,801	
フィルター層 夜間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	251	1,512	379,512	
下層路盤(歩道部) 夜間	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	251	1,091	273,841	
表層 夜間	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	251	2,448	614,448	
透水性舗装工 (歩道舗装C)		式	1		325,647	
フィルター層 夜間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	63	1,512	95,256	
下層路盤(歩道部) 夜間	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	63	1,209	76,167	
表層 夜間	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	m2	63	2,448	154,224	
透水性舗装工 (歩道舗装D)		式	1		144,394	
下層路盤(歩道部) 夜間	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	23	1,209	27,807	
基層(歩道部) 夜間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上	m2	23	2,321	53,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部) 夜間	ポーチスAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m 以上	m2	23	2,748	63,204	
擁壁工		式	1		1,051,201	
作業土工		式	1		99,103	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		654,297	
小型擁壁 (3号小型擁壁) 夜間	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	3	129,190	387,570	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 夜間	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	3	86,964	260,892	
裏込碎石 (3号小型擁壁) 夜間	再生クラッシュラン40～0	m3	0.7	8,336	5,835	
場所打擁壁工 (1号小型擁壁)		式	1		162,062	
基礎材 夜間	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m	m2	4	1,566	6,264	
コンクリート 夜間	小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.42m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増有	m3	0.9	27,021	24,318	
型枠 夜間	一般型枠	式	1		131,480	
場所打擁壁工 (2号小型擁壁)		式	1		135,739	
基礎材 夜間	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m	m2	4	1,566	6,264	
コンクリート 夜間	小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.454 m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増有	m3	1	27,021	27,021	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠 夜間	一般型枠	式	1		92,036	
裏込碎石 夜間	再生クラッシュ40～0	m3	1	8,336	8,336	
水抜パイプ 夜間	VUφ50 フィルター無	m	0.3	1,424	427	
土砂流出防止網 夜間	150×150	箇所	1	1,655	1,655	
排水構造物工		式	1		4,307,341	
作業土工		式	1		198,207	
側溝工		式	1		3,050,300	
管(函)渠型側溝 (1号街渠) 夜間	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	97	17,772	1,723,884	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 夜間		m	5	12,561	62,805	
コルゲートフレーム (1号コルゲートフレーム) 夜間	300×150 t=1.6 メッキ	m	2	12,386	24,772	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) 夜	B300-H600	m	2	20,534	41,068	
鋼製水路 (1号鋼製水路) 夜間	B200-H200	m	7	56,878	398,146	
鋼製水路 (2号鋼製水路) 夜間	B200-H200	m	8	55,979	447,832	
鋼製水路 (3号鋼製水路) 夜間	B200-H200	m	6	55,850	335,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号鋼製水路排水部	VP加工					
夜間		箇所	1	10,845	10,845	
側溝蓋	自由勾配側溝 車道用 B300 L500					
(コンクリート蓋) 夜間		枚	2	2,924	5,848	
管渠工						
		式	1		101,380	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種					
(P1-RC-D300) 夜間		m	2	23,268	46,536	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm					
(1号暗渠排水管) 夜間		m	7	3,085	21,595	
鉄筋コンクリート台付管	φ 150					
1号鉄筋コンクリート台付管		m	3	11,083	33,249	
集水柵・マンホール工						
		式	1		957,454	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
(1号集水柵) 夜間		箇所	1	62,044	62,044	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
(G2-B500-L500-H800)		箇所	1	82,615	82,615	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
(G2-B500-L500-H900)		箇所	1	86,817	86,817	
プレキャスト街渠柵	300用 300×590×1000 グレーチング(T-25)付					
(1号街渠柵) 夜間		箇所	9	59,768	537,912	
プレキャスト街渠柵	300用 300×940×1000 グレーチング(T-25)付					
(2号街渠柵) 夜間		箇所	1	67,898	67,898	
蓋	T-2 B500×H500用 落込式 細目ホールド固定(ゴム付)					
(グレーチング蓋) 夜間		枚	2	44,344	88,688	
蓋	T-14 B500×H500用 落込式 細目ホールド固定(ゴム付)					
(グレーチング蓋) 夜間		枚	1	31,480	31,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		1,638,478	
作業土工						
		式	1		49,215	
縁石工						
		式	1		1,589,263	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種(180/230×250×600) 両面R					
		m	54	8,312	448,848	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種(180/230×250×600) 両面R					
		m	20	8,312	166,240	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600) 片面R					
		m	45	6,993	314,685	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種(180/230×250×600) 両面R					
		m	9	8,312	74,808	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種(180/230×250×600) 両面R					
		m	23	8,312	191,176	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (6号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	C種(180/240×300×600) 両面R					
		m	17	5,017	85,289	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (7号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	C種(180/240×300×600) 両面R					
		m	35	5,157	180,495	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾟﾛｯｸ)	C種(150×150×600)					
		m	21	6,082	127,722	
防護柵工						
		式	1		3,905,189	
路側防護柵工						
		式	1		3,372,600	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (1号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 夜間	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾛｰﾄ式 A種 ﾀｰｸﾌﾟﾚｰｼｮﾝ					
		m	2	92,396	184,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブハイク (Gp-Bp-2E) 夜間	Gp-Bp-2E 塗装品(景観色 ダークブラウン) 100m以上 曲線部補正無	m	158	20,176	3,187,808	
防止柵工		式	1		523,584	
転落(横断)防止柵 夜間	柵高 1.1m P種 コンクリート建込 ダークブラウン 縦格子	m	24	12,753	306,072	
1号嵩上げコンクリート 夜間	18-8-40(高炉)	m	18	12,084	217,512	
防護柵基礎工		式	1		9,005	
コンクリート 夜間	30-12-25(20)高炉	m3	0.1	42,794	4,279	
型枠 夜間	一般型枠	式	1		4,726	
区画線工		式	1		597,609	
区画線工		式	1		597,609	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	225	402.9	90,652	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	33	431.5	14,239	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	50	1,004	50,200	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	36	948	34,128	
高視認性区画線 夜間	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	m	95	1,064	101,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去 夜間	削取り式	m	412	745.9	307,310	
道路付属施設工		式	1		26,682	
道路付属物工		式	1		26,682	
車線分離標 夜間	φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満	本	1	26,682	26,682	
橋梁付属物工		式	1		902,024	
落橋防止装置工		式	1		252,690	
落橋防止装置 (アソカレソ) 夜間	45.75kN以上 S45CN HDZT49 φ32×215	箇所	2	126,345	252,690	
排水装置工		式	1		649,334	
排水管 夜間	VP管	m	14	46,381	649,334	
歩道橋本体工		式	1		8,848,546	
作業土工		式	1		146,972	
既製杭工		式	1		4,383,318	
鋼管杭 夜間	鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 19.175m	本	4	1,095,546	4,382,184	
現場取卸(鋼管杭) 夜間		t	1	1,134	1,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋脚フーチング工		式	1		762,410	
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	12	1,786	21,432	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	12	3,954	47,448	
型枠	一般型枠	式	1		170,924	
鉄筋	SD345 D13	t	0.05	169,470	8,473	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.66	181,031	119,480	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉)	m3	8	35,334	282,672	
無収縮モルタル		m3	0.03	397,204	11,916	
型枠	一般型枠	式	1		1,181	
円筒型枠		式	1		21,268	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉)	m3	0.3	35,334	10,600	
(根巻コンクリート) 夜間		式	1		35,288	
型枠	一般型枠	m	2	15,864	31,728	
シール材	シリコン系 ▲30×30	式	1		3,490,625	
歩道橋架設工		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断歩道橋架設						
夜間		式	1		1,711,421	
現場孔明						
夜間		箇所	4	3,349	13,396	
現場溶接	6mm換算長					
夜間		m	37	11,138	412,106	
橋面舗装	仕上り厚(樹脂モルタルの場合) 8mm					
夜間		m2	18	10,560	190,080	
側板	ポリカーボネート t=3mm 乳半色					
夜間		m2	9	52,024	468,216	
足場						
夜間		式	1		290,676	
ノンスリップ	ステンレス					
夜間		m	39	9,024	351,936	
目地	階段部 W10×10 目地材 W10×H30					
夜間		m	2	26,397	52,794	
現場塗装工						
(F-11)		式	1		15,835	
素地調整	動力工具処理					
夜間		m2	1	5,866	5,866	
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 130g/m2					
夜間		m2	1	1,247	1,247	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回 500g/m2(300μm)					
夜間		m2	1	5,282	5,282	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回 140g/m2(30μm)					
夜間		m2	1	1,425	1,425	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 120g/m2(25μm)					
夜間		m2	1	2,015	2,015	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工 (F-13)		式	1		49,386	
素地調整 夜間	ブラスト処理	m2	2	14,588	29,176	
防食下地 夜間	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回 300g/m2(75μm)	m2	2	3,661	7,322	
下塗 夜間	変性エポキシ樹脂塗料((1層) 塗装回数 1回 200g/m2(60μm)	m2	2	1,502	3,004	
下塗 夜間	変性エポキシ樹脂塗料((1層) 塗装回数 1回 200g/m2(60μm)	m2	2	1,502	3,004	
中塗 夜間	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回 140g/m2(30μm)	m2	2	1,425	2,850	
上塗 夜間	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 120g/m2(25μm)	m2	2	2,015	4,030	
橋梁補修工		式	1		2,567,831	
横断歩道橋工		式	1		2,567,831	
FRPシート 夜間	紫外線硬化型	m2	7	366,833	2,567,831	
構造物撤去工		式	1		4,773,198	
防護柵撤去工		式	1		48,724	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間	土中建込・標準型	m	13	1,880	24,440	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間	コンクリート建込	m	26	934	24,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		36,406	
構造物取壊し工		式	1		1,042,790	
コンクリート構造物取壊し 夜間	無筋構造物 機械施工	m3	18	12,698	228,564	
コンクリート構造物取壊し 夜間	鉄筋構造物 機械施工	m3	8	22,855	182,840	
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版 15cm以下	m	230	783.4	180,182	
舗装版破砕 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	540	687.7	371,358	
舗装版破砕 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	83	962	79,846	
横断歩道橋撤去工		式	1		2,403,940	
既設部材撤去 夜間	排水管	箇所	2	31,379	62,758	
階段撤去 夜間		部材	3	278,107	834,321	
通路部撤去 夜間		主桁	1	930,388	930,388	
支柱撤去 夜間	橋脚	基	2	277,189	554,378	
既設橋面舗装剥ぎ取り 夜間	t=50mm	m2	3	7,365	22,095	
縁石撤去工		式	1		158,235	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去 夜間	再利用	m	71	1,799	127,729	
歩車道境界ブロック撤去 夜間	処分	m	28	961	26,908	
地先境界ブロック撤去 夜間	再利用	m	2	1,799	3,598	
運搬処理工		式	1		1,083,103	
殻運搬 夜間	コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,694	30,492	
殻運搬 夜間	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	10,744	1,074	
殻運搬 夜間	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	2,103	16,824	
殻運搬 夜間	アスファルト殻	m3	50	2,259	112,950	
殻処分 夜間	コンクリート殻(無筋)	m3	18	8,624	155,232	
殻処分 夜間	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	10,322	82,576	
殻処分 夜間	アスファルト殻(車道)	m3	28	8,624	241,472	
殻処分 夜間	アスファルト殻(歩道)	m3	22	8,074	177,628	
現場発生品運搬 夜間		式	1		21,433	
現場発生品運搬 夜間		式	1		54,302	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
荷卸し						
夜間		部材	4	47,280	189,120	
仮設工						
		式	1		31,876,550	
作業ヤード整備工						
		式	1		102,948	
法面吹付工						
		式	1		10,860	
構造物取壊し工						
		式	1		1,269	
運搬処理工						
		式	1		1,031	
交通管理工						
		式	1		31,760,442	
直接工事費						
		式	1		65,725,114	
共通仮設費						
		式	1		17,484,909	
共通仮設費						
		式	1		4,859,517	
運搬費						
		式	1		1,064,349	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,064,349	
役務費						
		式	1		3,053,583	
夜間コンクリートプラント稼働費						
		式	1		3,053,583	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		58,933	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,933	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		682,652	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		12,625,392	
純工事費						
		式	1		83,210,023	
現場管理費						
		式	1		33,825,226	
(現場原価)						
		式	1		117,035,249	
工事原価						
		式	1		127,004,729	
一般管理費等						
		式	1		20,435,271	
工事価格						
		式	1		147,440,000	
消費税相当額						
		式	1		14,744,000	
工事費計						
		式	1		162,184,000	