

単 価 合 意 書

令和8年3月16日に契約した令和7年度国道53号一方地区歩道整備外工事(津山地区)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月31日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県苫田郡鏡野町土居249番地1

氏名 中国防災工業株式会社

代表取締役 原田 明彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (一方工区)		式	1		13,876,425	
道路土工		式	1		61,398	
掘削工		式	1		22,939	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	7	3,277	22,939	
防草コンクリート		式	1		11,397	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有 t=70	m2	3	3,799	11,397	
残土処理工		式	1		27,062	
舗装工		式	1		376,598	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		326,800	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	50	1,591	79,550	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	50	1,285	64,250	
表層	開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	50	3,660	183,000	
透水性舗装工 (歩道舗装B)		式	1		49,798	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	7	1,591	11,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	7	1,471	10,297	
表層	開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 50mm	m2	7	4,052	28,364	
排水構造物工		式	1		4,304,686	
作業土工		式	1		550,351	
側溝工		式	1		2,921,748	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300-H1000～1400	m	16	69,381	1,110,096	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B300-H400～500	m	4	45,292	181,168	
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	B400-H1400～1700	m	10	73,438	734,380	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝用 歩道用 B300用 L500	枚	9	2,035	18,315	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	自由勾配側溝用 歩道用 B400用 L500	枚	8	3,492	27,936	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 T-2 B300用 L1000 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	45,379	45,379	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 T-2 B400用 L1000 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	51,992	51,992	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 T-25 B300用 L1000 細目 滑止 ボルト固定(コム付)	枚	2	49,749	99,498	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	自由勾配側溝用 T-2 B300用 隅切用90° 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	93,168	93,168	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (グレチング蓋)	T-2 嵩上げ B300用 L800 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	47,623	47,623	
側溝蓋 (グレチング蓋)	T-2 B300用 L1000 細目 滑止 ボルト固定	枚	4	47,798	191,192	
グレチング改修 (1号グレチング改修)	24-12-25(20) (高炉)	m	4	13,800	55,200	
プレキャスト側溝床版 (1号プレキャスト側溝床版)	T-2 B300用 t=130	m	6	33,510	201,060	
側溝止壁 (1号側溝止壁)	18-8-40(高炉)	箇所	1	18,949	18,949	
水路閉塞		m3	9	5,088	45,792	
管渠工		式	1		82,257	
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 直管 50～150mm VP φ150	m	7	3,279	22,953	
削孔	φ160mm以上180mm未満 L=50mm以上200mm未満	孔	5	9,138	45,690	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D250)		m	0.8	17,018	13,614	
集水桝・マンホール工		式	1		750,330	
現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1600)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	232,994	232,994	
現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H2000)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	297,070	297,070	
蓋 (グレチング蓋)	T-2 800×800用 細目 滑止 ボルト固定	枚	2	91,393	182,786	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					
		式	1		37,480	
縁石工						
		式	1		60,383	
作業土工						
		式	1		4,043	
縁石工						
		式	1		56,340	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種 180/230×250×600 両面R					
		m	4	12,854	51,416	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾟﾛｯｸ)	A種(120×120×600)					
		m	0.8	6,155	4,924	
道路付属施設工						
		式	1		139,678	
作業土工						
		式	1		26,156	
境界工						
		式	1		113,522	
境界ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 (1号境界ｺﾝｸﾘｰﾄ壁)	18-8-40(高炉)					
		m3	0.8	141,903	113,522	
構造物撤去工						
		式	1		377,442	
道路付属物撤去工						
		式	1		469	
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満					
		本	1	469.1	469	
構造物取壊し工						
		式	1		209,419	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	45,613	45,613	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	2	77,476	154,952	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	832.7	6,661	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	3	731	2,193	
排水構造物撤去工		式	1		1,591	
蓋版撤去	40kg/枚以下	枚	5	318.3	1,591	
運搬処理工		式	1		165,963	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	44,443	44,443	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	47,106	94,212	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	2,402	240	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,417	6,417	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	9,265	18,530	
殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	m3	0.1	6,436	643	
現場発生品運搬		式	1		1,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		8,556,240	
土留・仮締切工						
		式	1		2,701,528	
仮設舗装工						
(仮舗装A)		式	1		63,451	
仮設舗装工						
(仮舗装B)		式	1		14,168	
仮設舗装版撤去工						
		式	1		26,384	
交通管理工						
		式	1		5,750,709	
直接工事費						
		式	1		13,876,425	
共通仮設費						
		式	1		3,128,752	
共通仮設費						
		式	1		765,645	
運搬費						
		式	1		62,244	
仮設材運搬費						
		式	1		62,244	
役務費						
		式	1		438,876	
夜間コンクリートポンプ稼働費						
		式	1		438,876	
技術管理費						
		式	1		62,642	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		62,642	
現場環境改善費（率計上）		式	1		201,883	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,363,107	
純工事費		式	1		17,005,177	
現場管理費		式	1		8,748,276	
工事原価		式	1		45,682,457	
一般管理費等		式	1		7,977,543	
工事価格		式	1		53,660,000	
消費税相当額		式	1		5,366,000	
工事費計		式	1		59,026,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (下神目工区)		式	1		10,681,385	
道路土工		式	1		112,555	
残土処理工		式	1		112,555	
舗装工		式	1		170,197	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		170,197	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	51	852.2	43,462	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	51	2,485	126,735	
防護柵工		式	1		8,958,084	
作業土工		式	1		77,895	
路側防護柵工		式	1		8,880,189	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ターグアラウン	m	269	19,544	5,257,336	
舗装版削孔	削孔径180mm以上200mm以下 削孔深400mm以下	孔	136	2,603	354,008	
プレキャスト連続基礎 (1号プレキャスト連続基礎)	Gp-Bp-2B-2 ターグアラウン 連続ブロック 1105×300	m	51	64,095	3,268,845	
構造物撤去工		式	1		173,659	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		147,207	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	51	651.6	33,231	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm以下					
		m2	72	1,583	113,976	
運搬処理工						
		式	1		26,452	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	3	4,150	12,450	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.2	5,645	1,129	
殻処分 (歩道部)	アスファルト殻					
		m3	3	4,291	12,873	
仮設工						
		式	1		1,266,890	
交通管理工						
		式	1		1,266,890	
直接工事費						
		式	1		10,681,385	
共通仮設費						
		式	1		2,161,223	
共通仮設費						
		式	1		163,847	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		163,847	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,997,376	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		12, 842, 608	
現場管理費		式	1		7, 086, 396	
工事原価		式	1		19, 929, 004	