

単 価 合 意 書

令和8年8月4日に契約した令和8年度国道2号香登西歩道整備第5工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月27日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 岡山県岡山市北区津高624番地1

氏名 大和建设株式会社

代表取締役 片山 博文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		59,827,185	
道路土工						
		式	1		1,080,787	
掘削工						
		式	1		172,125	
掘削 昼間	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	510	337.5	172,125	
残土処理工						
昼間		式	1		908,662	
舗装工						
		式	1		26,502,905	
路面切削工 (路面切削A)						
		式	1		31,623	
路面切削 昼間	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	57	554.8	31,623	
路面切削工 (路面切削B)						
		式	1		626,802	
路面切削 夜間	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	959	653.6	626,802	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)						
		式	1		934,083	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	66	1,032	68,112	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	69	1,148	79,212	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	69	3,824	263,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	69	2,056	141,864	
中間層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度Asホ [®] リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	69	2,351	162,219	
表層(車道・路肩部) 昼間	粗粒度Asホ [®] リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	84	2,605	218,820	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		4,469,430	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	274	920.3	252,162	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	274	1,019	279,206	
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	274	4,811	1,318,214	
基層(車道・路肩部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	274	2,851	781,174	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	274	2,456	672,944	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	430	2,711	1,165,730	
オーバーレイ工 (車道舗装C)		式	1		6,472,270	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度As(20) 平均舗装厚 31mm 1.4m以上3.0m以下	m2	385	1,586	610,610	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	1,040	2,456	2,554,240	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	1,220	2,711	3,307,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
オーバーレイ工 (車道舗装D)		式	1		2,225,073	
中間層(車道・路肩部) 昼間		m2	58	2,351	136,358	
中間層(車道・路肩部) 夜間		m2	375	2,456	921,000	
表層(車道・路肩部) 昼間		m2	58	2,605	151,090	
表層(車道・路肩部) 夜間		m2	375	2,711	1,016,625	
アスファルト舗装工 (車道舗装E)		式	1		126,219	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	30	920.3	27,609	
表層(車道・路肩部) 昼間	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30	3,287	98,610	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		7,945,270	
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	1,940	1,043	2,023,420	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,940	808.5	1,568,490	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,940	2,244	4,353,360	
透水性舗装工 (歩道舗装B)		式	1		1,906,236	
フィルター層 昼間	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	416	1,043	433,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	416	920.3	382,844	
表層 昼間	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	416	2,619	1,089,504	
透水性舗装工 (歩道舗装C)		式	1		1,627,211	
下層路盤(歩道部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	279	920.3	256,763	
基層(歩道部) 昼間	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	279	2,180	608,220	
表層(歩道部) 昼間	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	279	2,732	762,228	
アスファルト舗装工 (バス停舗装A)		式	1		138,688	
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	22	1,032	22,704	
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度Asポーリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	22	2,561	56,342	
表層(車道・路肩部) 夜間	粗粒度Asポーリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	22	2,711	59,642	
排水構造物工		式	1		19,398,657	
作業土工 昼間		式	1		663,579	
側溝工		式	1		12,890,141	
管(函)渠型側溝 (1号街渠) 昼間	幅 30cm 高さ 30cm	m	611	16,081	9,825,491	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (1号) 昼間	B300-H300～500	m	56	17,234	965,104	
1号鋼製水路 昼間		m	115	12,632	1,452,680	
1号鋼製水路排水部 昼間		箇所	9	39,558	356,022	
側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ°	枚	22	4,212	92,664	
側溝蓋 (グレーチング° 蓋) 昼間	自由勾配側溝用 B300用 細目 スリットタイプ°	枚	6	33,030	198,180	
管渠工		式	1		517,990	
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間	外圧管1種	m	28	18,165	508,620	
暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間	据付 直管 50～150mm	m	10	937	9,370	
集水柵・マンホール工		式	1		5,326,947	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵) 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	2	47,922	95,844	
現場打ち集水柵 (1号集水柵) 昼間	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	44,067	44,067	
プレキャスト街渠柵 (1号) 昼間	T-25 L=1000 グレーチング° 付	箇所	38	57,834	2,197,692	
1号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	2	17,446	34,892	
2号柵嵩上 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	6	28,244	169,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号樹高上	18-8-40(高炉)					
昼間		箇所	32	20,351	651,232	
蓋	T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	2	25,837	51,674	
蓋	T-2 500×500用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ 固定(ｺﾞﾑ付)					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	1	31,314	31,314	
蓋	T-25 300×500用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ 固定(ｺﾞﾑ付)					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	2	35,187	70,374	
蓋	T-25 400×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ 固定(ｺﾞﾑ付)					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	3	52,302	156,906	
蓋	T-2 400×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ 固定(ｺﾞﾑ付)					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	3	35,704	107,112	
蓋	T-25 600×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ 固定(ｺﾞﾑ付)					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	4	108,809	435,236	
蓋	T-2 600×1000用 細目 滑止 ﾎﾙﾄ 固定(ｺﾞﾑ付)					
(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 昼間		枚	28	45,755	1,281,140	
縁石工						
		式	1		6,698,358	
縁石工						
		式	1		6,698,358	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 片面R 防草ﾀｲﾌﾟ					
(1号) 昼間		m	93	9,230	858,390	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600) 両面R 防草ﾀｲﾌﾟ					
(2号) 昼間		m	526	10,539	5,543,514	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 片面R 防草ﾀｲﾌﾟ					
(3号) 昼間		m	15	9,230	138,450	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(150×150×600)					
(1号) 昼間		m	33	4,788	158,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		42,020	
防止柵工		式	1		42,020	
転落(横断)防止柵 昼間	柵高 1.1m P種 コンクリート建込 ダーク ブラウン 縦格子	m	1	42,020	42,020	
石・ブロック積(張)工		式	1		54,369	
石積(張)工		式	1		54,369	
石積 昼間	雑割石	m2	3	11,969	35,907	
胴込・裏込コンクリート 昼間	18-8-40(高炉)	m3	0.6	30,770	18,462	
カルパート工		式	1		601,330	
作業土工 昼間		式	1		38,935	
プレキャストカルパート工		式	1		562,395	
プレキャストボックス (1号) 昼間	内幅:1.1m 内高:1.1m	m	2	264,738	529,476	
1号地覆 昼間	18-8-40(高炉)	箇所	1	32,919	32,919	
構造物撤去工		式	1		2,980,866	
防護柵撤去工		式	1		130,094	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込 Gr-B-4E					
昼間		m	97	1,235	119,795	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込					
昼間		m	3	977	2,931	
フェンス撤去	H=1.2m 支柱間隔2.0m					
昼間		m	4	1,842	7,368	
構造物取壊し工						
		式	1		2,410,847	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
昼間		m3	17	9,626	163,642	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
昼間		m3	15	17,040	255,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
昼間		m	680	635.5	432,140	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
昼間		m	5	1,365	6,825	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下					
昼間		m2	2,860	535.1	1,530,386	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下					
昼間		m2	4	750.7	3,002	
石積取壊し						
昼間		m3	2	9,626	19,252	
排水構造物撤去工						
		式	1		23,616	
蓋版撤去	グレーチング					
昼間		枚	45	524.8	23,616	
縁石撤去工						
		式	1		324,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去	処分					
昼間		m	500	649.7	324,850	
運搬処理工						
		式	1		91,459	
現場発生品運搬						
昼間		式	1		91,459	
仮設工						
		式	1		2,467,893	
路面切削工						
(路面切削C) 夜間		式	1		117,891	
交通管理工						
		式	1		2,350,002	
直接工事費						
		式	1		59,827,185	
共通仮設費						
		式	1		9,439,870	
共通仮設費						
		式	1		704,703	
運搬費						
		式	1		130,938	
建設機械運搬費						
		式	1		130,938	
技術管理費						
		式	1		59,227	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,227	
現場環境改善費 (率計上)						
		式	1		514,538	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		8,735,167	
純工事費		式	1		69,267,055	
現場管理費		式	1		22,639,694	
工事原価		式	1		91,906,749	
一般管理費等		式	1		16,893,251	
工事価格		式	1		108,800,000	
消費税相当額		式	1		10,880,000	
工事費計		式	1		119,680,000	