

# 単 価 合 意 書

令和8年8月20日に契約した令和8年度国道2号百間川橋外橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年10月 5日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 岡山県倉敷市真備町箭田862番地12

氏名 株式会社カザケン

代表取締役 渡邊 普介

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                                           | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 橋梁保全工事<br><br>(百間川橋(上り)) |                                               | 式    | 1   |         | 53,922,772 |          |
| 舗装工                      |                                               | 式    | 1   |         | 731,338    |          |
| 路面切削工                    |                                               | 式    | 1   |         | 68,032     |          |
| 路面切削<br><br>(路面切削A) 夜間   | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無               | m2   | 119 | 571.7   | 68,032     |          |
| 橋面防水工                    |                                               | 式    | 1   |         | 296,905    |          |
| 橋面防水<br><br>(橋面防水A) 夜間   | 塗膜防水                                          | m2   | 119 | 2,495   | 296,905    |          |
| オーバーレイ工<br><br>(橋面舗装A)   |                                               | 式    | 1   |         | 366,401    |          |
| 表層(車道・路肩部)<br><br>夜間     | 密粒度As <sup>ホ</sup> リマ-改質II型(20) 舗装厚60mm 3.0m超 | m2   | 119 | 3,079   | 366,401    |          |
| 橋梁付属物工                   |                                               | 式    | 1   |         | 72,620     |          |
| 排水施設工                    |                                               | 式    | 1   |         | 72,620     |          |
| 排水管                      | VP管                                           | m    | 0.4 | 181,550 | 72,620     |          |
| 橋梁補修工                    |                                               | 式    | 1   |         | 17,559,093 |          |
| 高力ボルト当て板鋼桁補強工            |                                               | 式    | 1   |         | 2,614,917  |          |
| 高力ボルト当て板鋼桁補強<br><br>昼間   |                                               | 箇所   | 11  | 222,398 | 2,446,378  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価       | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|
| 補修塗装（下・中・上塗り） |                                           |      |     |            |            |          |
| （F-11）昼間      |                                           | 式    | 1   |            | 168,539    |          |
| 断面修復工         |                                           |      |     |            |            |          |
|               |                                           | 式    | 1   |            | 14,551,245 |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 4.712m                       |      |     |            |            |          |
| 昼間            | 3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有              | 構造物  | 1   | 14,551,245 | 14,551,245 |          |
| 表面被覆工         |                                           |      |     |            |            |          |
|               |                                           | 式    | 1   |            | 392,931    |          |
| 下地処理          | サンダーケレン                                   |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 27  | 1,563      | 42,201     |          |
| プライマー塗布       | アクリルシリコン樹脂 塗布量0.1kg/m2                    |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 27  | 2,715      | 73,305     |          |
| 補強層塗布         | ウレア樹脂 塗布量1.2kg/m2                         |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 27  | 10,275     | 277,425    |          |
| 現場塗装工         |                                           |      |     |            |            |          |
|               |                                           | 式    | 1   |            | 1,397,674  |          |
| 橋梁塗装工         |                                           |      |     |            |            |          |
|               |                                           | 式    | 1   |            | 1,397,674  |          |
| 素地調整          | 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)                        |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 89  | 1,837      | 163,493    |          |
| 素地調整          | 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)                        |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 2   | 474.7      | 949        |          |
| 下地処理          | 浸透性錆進行抑制型蛍光防水処理材(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回     |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 91  | 3,378      | 307,398    |          |
| 下塗            | 耐塩害性防錆防水型蛍光クリア樹脂塗料下塗(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回 |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 91  | 4,563      | 415,233    |          |
| 上塗            | 耐塩害性防錆防水型蛍光クリア樹脂塗料上塗(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回 |      |     |            |            |          |
| 昼間            |                                           | m2   | 91  | 5,611      | 510,601    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------|------|-----|--------|------------|----------|
| 鋼橋足場等設置工      |       | 式    | 1   |        | 22,287,258 |          |
| 橋梁足場工         |       | 式    | 1   |        | 15,879,240 |          |
| 足場<br>昼間      |       | 式    | 1   |        | 15,879,240 |          |
| 橋梁防護工         |       | 式    | 1   |        | 5,859,828  |          |
| 防護<br>昼間      |       | 式    | 1   |        | 5,267,340  |          |
| 防護<br>昼間      | 床面シート | 式    | 1   |        | 592,488    |          |
| 昇降用設備工        |       | 式    | 1   |        | 548,190    |          |
| 登り桟橋<br>昼間    |       | 式    | 1   |        | 548,190    |          |
| 構造物撤去工        |       | 式    | 1   |        | 103,531    |          |
| 橋梁付属物撤去工      |       | 式    | 1   |        | 103,409    |          |
| 既設部材撤去<br>昼間  |       | 箇所   | 2   | 50,834 | 101,668    |          |
| 排水管撤去<br>昼間   | VP管   | m    | 0.6 | 2,903  | 1,741      |          |
| 運搬処理工         |       | 式    | 1   |        | 122        |          |
| 現場発生品運搬<br>昼間 |       | 式    | 1   |        | 122        |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 仮設工           |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 11,771,258 |          |
| 交通管理工         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 11,771,258 |          |
| 直接工事費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 53,922,772 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 9,732,202  |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 657,418    |          |
| 運搬費           |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 128,900    |          |
| 建設機械運搬費       |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 128,900    |          |
| 技術管理費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 58,304     |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 58,304     |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 470,214    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 9,074,784  |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 63,654,974 |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 31,776,724 |          |
| 工事原価          |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 99,194,499 |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 17,805,501  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 117,000,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 11,700,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 128,700,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------|-----------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 橋梁保全工事         |                                   |      |     |        |           |          |
| 西大寺高架橋(下り) 2   |                                   | 式    | 1   |        | 1,635,942 |          |
| 道路付属施設工        |                                   | 式    | 1   |        | 120,015   |          |
| 道路付属物工         |                                   | 式    | 1   |        | 120,015   |          |
| 車線分離標<br>夜間    | H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10<br>本以上30本未満 | 本    | 15  | 8,001  | 120,015   |          |
| 遮音壁工           |                                   | 式    | 1   |        | 573,142   |          |
| 遮音壁本体工         |                                   | 式    | 1   |        | 573,142   |          |
| 支柱建込<br>夜間     | A型 支柱間隔2m H≦4m                    | m    | 8   | 39,895 | 319,160   |          |
| しゃ音板・透光板<br>夜間 | しゃ音板 500×1960 H≦4m                | m2   | 29  | 8,758  | 253,982   |          |
| 構造物撤去工         |                                   | 式    | 1   |        | 120,908   |          |
| 道路付属施設撤去工      |                                   | 式    | 1   |        | 45,330    |          |
| 車線分離標撤去<br>夜間  | 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満               | 本    | 15  | 3,022  | 45,330    |          |
| 橋梁付属物撤去工       |                                   | 式    | 1   |        | 70,116    |          |
| 支柱撤去<br>夜間     | 遮音壁                               | 本    | 4   | 4,509  | 18,036    |          |
| しゃ音板撤去<br>夜間   | 500×1960                          | 枚    | 20  | 2,604  | 52,080    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 運搬処理工         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 5,462     |          |
| 現場発生品運搬       |     |      |     |      |           |          |
| 夜間            |     | 式    | 1   |      | 5,462     |          |
| 仮設工           |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 821,877   |          |
| 交通管理工         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 821,877   |          |
| 直接工事費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,635,942 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 579,144   |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 51,741    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 51,741    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 527,403   |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 2,215,086 |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,547,715 |          |
| 工事原価          |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 3,762,801 |          |
|               |     |      |     |      |           |          |