

# 単 価 合 意 書

令和8年8月25日に契約した令和8年度玉島笠岡道路浜中第4舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8年 9月 8日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 広島県東広島市八本松町米満987

氏名 北川ヒューテック株式会社 中国支店 取締役支店長 濱村 浩司

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                  | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------------|------|-----|-------|-------------|----------|
| 舗装            |                                      |      |     |       |             |          |
|               |                                      | 式    | 1   |       | 180,564,546 |          |
| 道路土工          |                                      |      |     |       |             |          |
|               |                                      | 式    | 1   |       | 13,316,156  |          |
| 路体盛土工         |                                      |      |     |       |             |          |
|               |                                      | 式    | 1   |       | 4,102,450   |          |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                               |      |     |       |             |          |
|               |                                      | m3   | 650 | 5,264 | 3,421,600   |          |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m以上4.0m未満                         |      |     |       |             |          |
|               |                                      | m3   | 110 | 744   | 81,840      |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                       |      |     |       |             |          |
|               |                                      | m3   | 300 | 1,779 | 533,700     |          |
| 積込(ルース)       | 土砂 土量50,000m3未満                      |      |     |       |             |          |
|               |                                      | m3   | 300 | 217.7 | 65,310      |          |
| 法面整形工         |                                      |      |     |       |             |          |
|               |                                      | 式    | 1   |       | 105,705     |          |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め無 現場制約無                         |      |     |       |             |          |
|               |                                      | m2   | 270 | 391.5 | 105,705     |          |
| 防草コンクリート      |                                      |      |     |       |             |          |
|               |                                      | 式    | 1   |       | 9,108,001   |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70 |      |     |       |             |          |
| (1号張りコンクリート)  |                                      | m    | 762 | 6,969 | 5,310,378   |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70 |      |     |       |             |          |
| (2号張りコンクリート)  |                                      | m    | 285 | 6,969 | 1,986,165   |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70 |      |     |       |             |          |
| (3号張りコンクリート)  |                                      | m    | 247 | 5,323 | 1,314,781   |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1000 t=70 |      |     |       |             |          |
| (4号張りコンクリート)  |                                      | m    | 59  | 2,943 | 173,637     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別                | 規 格                                      | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|----------|
| 張りコンクリート<br><br>(5号張りコンクリート) | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増<br>無 w=1420 t=70 | m    | 80    | 4,038 | 323,040     |          |
| 法面工                          |                                          | 式    | 1     |       | 11,655      |          |
| 植生工                          |                                          | 式    | 1     |       | 11,655      |          |
| 種子散布                         | 肥料無し 100m2未満                             | m2   | 30    | 388.5 | 11,655      |          |
| 舗装工                          |                                          | 式    | 1     |       | 117,406,373 |          |
| 舗装準備工(ICT)                   |                                          | 式    | 1     |       | 495,330     |          |
| 不陸整正(ICT)                    | 補足材無し                                    | m2   | 4,180 | 118.5 | 495,330     |          |
| 橋面防水工                        |                                          | 式    | 1     |       | 1,694,102   |          |
| 橋面防水<br><br>(浜中橋)            | 塗膜防水                                     | m2   | 745   | 2,202 | 1,640,490   |          |
| ドレーンキャップ                     | ステンレス製 φ38.1                             | 個    | 13    | 4,124 | 53,612      |          |
| 排水性舗装工<br><br>(車道舗装C)        |                                          | 式    | 1     |       | 3,043,791   |          |
| 基層(車道・路肩部)                   | 再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)<br>舗装厚 40mm 3.0m超    | m2   | 739   | 1,909 | 1,410,751   |          |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)             | ポラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m<br>以上            | m2   | 745   | 2,192 | 1,633,040   |          |
| 排水性舗装工<br><br>(路肩舗装A)        |                                          | 式    | 1     |       | 12,429,650  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別                   | 規 格                                           | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|------------|----------|
| 下層路盤(車道・路肩部)                    | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm                    | m2   | 1,900 | 815.3  | 1,549,070  |          |
| 基層(車道・路肩部)                      | 再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超           | m2   | 2,030 | 2,487  | 5,048,610  |          |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)                | ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上                    | m2   | 2,190 | 2,663  | 5,831,970  |          |
| 排水性舗装工(ICT)                     |                                               | 式    | 1     |        | 99,743,500 |          |
| 車道舗装A(ICT)                      |                                               | m2   | 5,600 | 13,142 | 73,595,200 |          |
| 車道舗装B(ICT)                      |                                               | m2   | 2,150 | 12,162 | 26,148,300 |          |
| 排水構造物工                          |                                               | 式    | 1     |        | 20,070,428 |          |
| 作業土工                            |                                               | 式    | 1     |        | 3,040,069  |          |
| 側溝工                             |                                               | 式    | 1     |        | 16,732,231 |          |
| 管(函)渠型側溝<br>(1号円形側溝)岩部          |                                               | m    | 76    | 24,663 | 1,874,388  |          |
| プレキャストU型側溝<br>(PU3-B300-H300)   | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 | m    | 782   | 11,300 | 8,836,600  |          |
| プレキャストU型側溝<br>(PU3-B300-H300)岩部 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 | m    | 399   | 13,115 | 5,232,885  |          |
| プレキャストU型側溝<br>(PU3-B300-H400)   | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 | m    | 59    | 13,362 | 788,358    |          |
| 集水桝・マンホール工                      |                                               | 式    | 1     |        | 298,128    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格                              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------------------------------|------|-------|--------|-----------|----------|
| 現場打ち街渠枠<br>(1号街渠枠)岩部   | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無         | 箇所   | 1     | 51,480 | 51,480    |          |
| プレキャスト街渠枠<br>(2号街渠枠)岩部 |                                  | 箇所   | 4     | 53,661 | 214,644   |          |
| 蓋<br>(グレーチング 蓋)        | T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト 固定       | 枚    | 1     | 32,004 | 32,004    |          |
| 縁石工                    |                                  | 式    | 1     |        | 1,784,320 |          |
| 縁石工                    |                                  | 式    | 1     |        | 1,784,320 |          |
| アスカーブ<br>(AC-1-1)      | 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満     | m    | 1,280 | 1,394  | 1,784,320 |          |
| 踏掛版設置工                 |                                  | 式    | 1     |        | 2,652,372 |          |
| 踏掛版設置工<br>(浜中橋A1橋台)    |                                  | 式    | 1     |        | 1,326,186 |          |
| 踏掛版設置                  | 24-12-25(20)(高炉)                 | m3   | 18    | 73,677 | 1,326,186 |          |
| 踏掛版設置工<br>(浜中橋A2橋台)    |                                  | 式    | 1     |        | 1,326,186 |          |
| 踏掛版設置                  | 24-12-25(20)(高炉)                 | m3   | 18    | 73,677 | 1,326,186 |          |
| 標識工                    |                                  | 式    | 1     |        | 3,607,056 |          |
| 小型標識工                  |                                  | 式    | 1     |        | 3,607,056 |          |
| 標識柱<br>(1号路側式標識柱)      | 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 タークアラカン | 基    | 2     | 46,980 | 93,960    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格                                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|--------------------|------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 標識柱<br>(2号路側式標識柱)  | 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ターコブラウン               | 基    | 2   | 46,980  | 93,960    |          |
| 標識柱<br>(3号路側式標識柱)  | 単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ターコブラウン                | 基    | 2   | 46,980  | 93,960    |          |
| 標識柱<br>(4号路側式標識柱)  | 複柱式 H-200 柱長さ 4.30m, 5.90m ターコブラウン 鋼管基礎 φ355.6 | 基    | 1   | 931,170 | 931,170   |          |
| 標識柱<br>(5号路側式標識柱)  | 複柱式 H-200 柱長さ 5.20m ターコブラウン 鋼管基礎 φ355.6        | 基    | 1   | 922,005 | 922,005   |          |
| 標識柱<br>(6号路側式標識柱)  | 複柱式 H-200 柱長さ 4.10m ターコブラウン 鋼管基礎 φ355.6        | 基    | 1   | 774,998 | 774,998   |          |
| 標識柱<br>(7号路側式標識柱)  | 複柱式 H-175 柱長さ 3.30m, 5.55m ターコブラウン 鋼管基礎 φ318.5 | 基    | 1   | 697,003 | 697,003   |          |
| 道路付属施設工            |                                                | 式    | 1   |         | 6,139,395 |          |
| 作業土工               |                                                | 式    | 1   |         | 1,009,082 |          |
| 道路付属物工             |                                                | 式    | 1   |         | 20,896    |          |
| 施工標示板              |                                                | 個    | 2   | 10,448  | 20,896    |          |
| ケーブル配管工            |                                                | 式    | 1   |         | 5,109,417 |          |
| ケーブル配管<br>(1号埋設管路) | FEP50×4条                                       | m    | 729 | 3,534   | 2,576,286 |          |
| パントール<br>(1号パントール) | 800×1600×1000                                  | 箇所   | 2   | 402,529 | 805,058   |          |
| パントール<br>(2号パントール) | 800×1200×1000                                  | 箇所   | 3   | 294,107 | 882,321   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                         | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|---------|------------|----------|
| ハットホル<br><br>(3号ハットホル)   | 600×600×600                 | 箇所   | 4    | 211,438 | 845,752    |          |
| 橋梁付属物工                   |                             | 式    | 1    |         | 4,191,938  |          |
| 伸縮装置工<br><br>(浜中橋A1, A2) |                             | 式    | 1    |         | 4,191,938  |          |
| 鋼・コン製伸縮装置                | 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間150mm | m    | 18.8 | 200,531 | 3,769,982  |          |
| 壁高欄カー                    | SUS304 450×660×3t           | 組    | 4    | 71,762  | 287,048    |          |
| 壁高欄カー                    | SUS304 450×235×3t           | 組    | 4    | 33,727  | 134,908    |          |
| 構造物撤去工                   |                             | 式    | 1    |         | 164,060    |          |
| 構造物取壊し工                  |                             | 式    | 1    |         | 74,200     |          |
| コンクリート構造物取壊し             | 無筋構造物 機械施工                  | m3   | 10   | 7,420   | 74,200     |          |
| 運搬処理工                    |                             | 式    | 1    |         | 89,860     |          |
| 殻運搬                      | コンクリート殻(無筋)                 | m3   | 10   | 5,907   | 59,070     |          |
| 殻処分                      | コンクリート殻(無筋)                 | m3   | 10   | 3,079   | 30,790     |          |
| 仮設工                      |                             | 式    | 1    |         | 11,220,793 |          |
| 工事用道路工                   |                             | 式    | 1    |         | 8,347,544  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 交通管理工         |     | 式    | 1   |      | 2,873,249   |          |
| 直接工事費         |     | 式    | 1   |      | 180,564,546 |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 17,283,098  |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 2,313,792   |          |
| 技術管理費         |     | 式    | 1   |      | 1,068,260   |          |
| システム初期費(ICT)  |     | 式    | 1   |      | 570,983     |          |
| ICT活用効果等調査費用  |     | 式    | 1   |      | 16,817      |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     | 式    | 1   |      | 58,867      |          |
| 道路工事完成図等作成費   |     | 式    | 1   |      | 421,593     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     | 式    | 1   |      | 1,245,532   |          |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式    | 1   |      | 14,969,306  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 197,847,644 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 44,961,994  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 242,809,638 |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 39,190,362  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 282,000,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 28,200,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 310,200,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |