

単 価 合 意 書

令和8年8月25日に契約した令和8年度玉島笠岡道路浜中第2舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8年9月8日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 広島県広島市東区曙5丁目4番15号

氏名 日本道路株式会社 中国支店 常務執行役員支店長 田中 一光

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		151,884,777	
道路土工						
		式	1		12,184,903	
路体盛土工						
		式	1		4,579,838	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	590	5,246	3,095,140	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	70	741.4	51,898	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	720	1,773	1,276,560	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	720	217	156,240	
法面整形工						
		式	1		156,040	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	400	390.1	156,040	
防草コンクリート						
		式	1		7,449,025	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無 w=2500 t=70					
(1号張りコンクリート)		m	279	6,945	1,937,655	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70					
(2号張りコンクリート)		m	100	5,305	530,500	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70					
(3号張りコンクリート)		m	485	3,538	1,715,930	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70					
(4号張りコンクリート)		m	800	4,024	3,219,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無 w=750 t=70	m	20	2,287	45,740	
法面工		式	1		15,488	
植生工		式	1		15,488	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	387.2	15,488	
舗装工		式	1		117,192,417	
舗装準備工(ICT)		式	1		1,053,452	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	8,920	118.1	1,053,452	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		8,555,605	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,330	812.5	1,080,625	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ ^リ マー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,410	2,478	3,493,980	
排水性舗装・表層(車道・路肩 部)	ポ ^リ ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以 上	m2	1,500	2,654	3,981,000	
排水性舗装工(ICT)		式	1		107,583,360	
車道舗装A(ICT)		m2	8,220	13,088	107,583,360	
排水構造物工		式	1		11,964,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		22,854	
側溝工						
		式	1		11,386,362	
管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	φ 300					
		m	129	22,852	2,947,908	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	444	10,001	4,440,444	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000					
		m	355	11,262	3,998,010	
集水桝・マンホール工						
		式	1		555,295	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	43,696	43,696	
現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	2	47,523	95,046	
プレキャスト街渠桝 (3号街渠桝)						
		箇所	6	53,478	320,868	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト 固定					
		枚	3	31,895	95,685	
縁石工						
		式	1		416,700	
縁石工						
		式	1		416,700	
アスカブ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235 cm2未満					
		m	300	1,389	416,700	
標識工						
		式	1		314,486	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型標識工						
		式	1		314,486	
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3 ～4基 ケーブルラック	基	1	58,529	58,529	
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3 ～4基 ケーブルラック	基	1	67,069	67,069	
標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 3 ～4基 ケーブルラック	基	1	94,444	94,444	
標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 3～ 4基 ケーブルラック	基	1	94,444	94,444	
道路付属施設工						
		式	1		839,309	
作業土工						
		式	1		142,853	
道路付属物工						
		式	1		20,824	
施工標示板						
		個	2	10,412	20,824	
ケーブル配管工						
		式	1		603,018	
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×1条	m	163	1,114	181,582	
ハットホル (1号ハットホル)	600×600×600	箇所	2	210,718	421,436	
照明工						
		式	1		72,614	
照明柱基礎 (1号照明柱基礎)	φ 500×1700	基	2	36,307	72,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		185,720	
構造物取壊し工		式	1		96,170	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,617	96,170	
運搬処理工		式	1		89,550	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,887	58,870	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,068	30,680	
仮設工		式	1		8,771,243	
工事用道路工		式	1		8,319,118	
交通管理工		式	1		452,125	
直接工事費		式	1		151,884,777	
共通仮設費		式	1		15,183,739	
共通仮設費		式	1		2,151,551	
技術管理費		式	1		1,073,756	
システム初期費(ICT)		式	1		569,039	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ICT活用効果等調査費用						
		式	1		16,760	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,666	
道路工事完成図等作成費						
		式	1		429,291	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,077,795	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,032,188	
純工事費						
		式	1		167,068,516	
現場管理費						
		式	1		39,031,716	
工事原価						
		式	1		206,100,232	
一般管理費等						
		式	1		34,019,768	
工事価格						
		式	1		240,120,000	
消費税相当額						
		式	1		24,012,000	
工事費計						
		式	1		264,132,000	