

# 単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 8 日に契約した令和 8 年度国道 5 3 号津山地区橋梁補修工事における契約の変更に用いる  
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり  
合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 10 月 5 日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目 1 9 - 1 2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 岡山県岡山市北区津高 2 6 5 番地 6

氏名 中国化工建設株式会社

代表取締役 神田 豊

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格                              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|----------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 橋梁保全工事<br>(加茂川橋)   |                                  | 式    | 1     |       | 77,219,661 |          |
| 舗装工                |                                  | 式    | 1     |       | 11,324,722 |          |
| 路面切削工              |                                  | 式    | 1     |       | 604,942    |          |
| 路面切削<br>(路面切削A) 夜間 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無  | m2   | 1,060 | 570.7 | 604,942    |          |
| 橋面防水工              |                                  | 式    | 1     |       | 7,829,160  |          |
| 橋面防水<br>夜間         | 高浸透型複合防水                         | m2   | 1,060 | 7,386 | 7,829,160  |          |
| ホーレー工<br>(車道舗装A)   |                                  | 式    | 1     |       | 2,890,620  |          |
| 表層(車道・路肩部)<br>夜間   | 密粒度Asホーリー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2   | 1,060 | 2,727 | 2,890,620  |          |
| 区画線工               |                                  | 式    | 1     |       | 163,438    |          |
| 区画線工               |                                  | 式    | 1     |       | 163,438    |          |
| 溶融式区画線<br>夜間       | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白    | m    | 220   | 469.4 | 103,268    |          |
| 溶融式区画線<br>夜間       | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄    | m    | 110   | 547   | 60,170     |          |
| 橋梁付属物工             |                                  | 式    | 1     |       | 655,000    |          |
| 橋梁用防護柵工            |                                  | 式    | 1     |       | 655,000    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規 格                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|----------------------|------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 防護柵<br>夜間            | Gr-C-2B-5 塗装(白色)       | m    | 28  | 11,292  | 316,176    |          |
| 笠木<br>夜間             | 3.2×150×50×4000 塗装(白色) | m    | 20  | 13,848  | 276,960    |          |
| ボルト締付<br>夜間          | M20×145 めっき            | 箇所   | 2   | 30,932  | 61,864     |          |
| 橋梁補修工                |                        | 式    | 1   |         | 55,431,036 |          |
| 橋梁地覆補修工              |                        | 式    | 1   |         | 5,653,232  |          |
| 橋梁地覆とりこわし<br>夜間      |                        | m3   | 0.1 | 114,557 | 11,455     |          |
| コンクリート<br>夜間         | 24-12-25(20)(高炉)       | m3   | 0.1 | 87,023  | 8,702      |          |
| 伸縮装置補修<br>夜間         | 乾式止水材 W=20             | m    | 6   | 356,723 | 2,140,338  |          |
| 伸縮装置補修<br>夜間         | 乾式止水材 W=40             | m    | 2   | 653,359 | 1,306,718  |          |
| 粘着シート<br>夜間          | W=300                  | m    | 9   | 242,891 | 2,186,019  |          |
| 支承部補修工               |                        | 式    | 1   |         | 944,720    |          |
| ナット取替<br>昼間          | M33                    | 個    | 20  | 47,236  | 944,720    |          |
| ひび割れ補修工              |                        | 式    | 1   |         | 42,894,031 |          |
| ひび割れ注入(断面接合注入)<br>昼間 | エポキシ樹脂系                | m2   | 312 | 97,247  | 30,341,064 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 低圧注入工法        | 1構造物当り補修延べ延長 40.1m               |      |     |           |            |          |
| 昼間            | エポキシ樹脂                           | 構造物  | 1   | 1,088,479 | 1,088,479  |          |
| 足場            |                                  |      |     |           |            |          |
| 夜間            |                                  | 式    | 1   |           | 10,598,400 |          |
| 防護            |                                  |      |     |           |            |          |
| 夜間            |                                  | 式    | 1   |           | 352,590    |          |
| 防護            | 床面シート                            |      |     |           |            |          |
| 夜間            |                                  | 式    | 1   |           | 513,498    |          |
| 断面修復工         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 5,939,053  |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 1.272m              |      |     |           |            |          |
| 夜間            | 3 超速硬型ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1   | 5,939,053 | 5,939,053  |          |
| 現場塗装工         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 23,125     |          |
| 橋梁塗装工         |                                  |      |     |           |            |          |
| (狭あい部代替塗装)    |                                  | 式    | 1   |           | 23,125     |          |
| 素地調整          | 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)               |      |     |           |            |          |
| 昼間            |                                  | m2   | 0.2 | 38,645    | 7,729      |          |
| 下塗            | 有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)             |      |     |           |            |          |
| 昼間            | はけ・ローラー                          | m2   | 0.2 | 38,491    | 7,698      |          |
| 上塗            | 超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)             |      |     |           |            |          |
| 昼間            | はけ・ローラー                          | m2   | 0.2 | 38,491    | 7,698      |          |
| 構造物撤去工        |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 386,401    |          |
| 防護柵撤去工        |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 380,760    |          |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                                  |      |     |           |            |          |
| 夜間            |                                  | m    | 28  | 7,245     | 202,860    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格             | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-----------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 笠木撤去            | 3.2×150×50×4000 |      |     |       |            |          |
| 夜間              |                 | m    | 20  | 8,895 | 177,900    |          |
| 運搬処理工           |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 5,641      |          |
| 現場発生品運搬         |                 |      |     |       |            |          |
| 夜間              |                 | 式    | 1   |       | 5,641      |          |
| 仮設工             |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 9,235,939  |          |
| 交通管理工           |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 9,235,939  |          |
| 直接工事費           |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 77,219,661 |          |
| 共通仮設費           |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 12,438,413 |          |
| 共通仮設費           |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 948,208    |          |
| 運搬費             |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 128,696    |          |
| 建設機械運搬費         |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 128,696    |          |
| 役務費             |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 135,946    |          |
| 夜間コンクリートプラント稼働費 |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 135,946    |          |
| 技術管理費           |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 58,212     |          |
| 道路施設基本データ作成費用   |                 |      |     |       |            |          |
|                 |                 | 式    | 1   |       | 58,212     |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 625,354     |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 11,490,205  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 89,658,074  |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 42,021,996  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 160,832,447 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 26,157,553  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 186,990,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 18,699,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 205,689,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格                                                         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 橋梁保全工事<br>(東津山跨線橋) |                                                             | 式    | 1   |           | 13,627,279 |          |
| 橋梁付属物工             |                                                             | 式    | 1   |           | 7,773,364  |          |
| 伸縮継手工              |                                                             | 式    | 1   |           | 7,577,058  |          |
| 伸縮装置取替             | 60×35                                                       | m    | 94  | 80,607    | 7,577,058  |          |
| 排水施設工              |                                                             | 式    | 1   |           | 196,306    |          |
| 排水桝                | 20kg/箇所未満                                                   | 箇所   | 1   | 196,306   | 196,306    |          |
| 橋梁補修工              |                                                             | 式    | 1   |           | 3,572,194  |          |
| 橋梁地覆補修工            |                                                             | 式    | 1   |           | 2,309,704  |          |
| 漏水対策A              | 塗膜系防水                                                       | m2   | 72  | 8,812     | 634,464    |          |
| 漏水対策B              | 弾性目地材 20×20                                                 | m    | 70  | 9,180     | 642,600    |          |
| 舗装復旧               | アスファルト系常温補修材 ㌵40×40                                         | m    | 140 | 7,376     | 1,032,640  |          |
| 断面修復工              |                                                             | 式    | 1   |           | 1,262,490  |          |
| 左官工法               | 1構造物当り修復延べ体積 0.254m <sup>3</sup> ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物  | 1   | 1,262,490 | 1,262,490  |          |
| 構造物撤去工             |                                                             | 式    | 1   |           | 127,240    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------|------|-----|---------|------------|----------|
| 構造物取壊し工       |           | 式    | 1   |         | 127,155    |          |
| 排水樹撤去         | 20kg/箇所未満 | 箇所   | 1   | 127,155 | 127,155    |          |
| 運搬処理工         |           | 式    | 1   |         | 85         |          |
| 現場発成品運搬       |           | 式    | 1   |         | 85         |          |
| 仮設工           |           | 式    | 1   |         | 2,154,481  |          |
| 交通管理工         |           | 式    | 1   |         | 2,154,481  |          |
| 直接工事費         |           | 式    | 1   |         | 13,627,279 |          |
| 共通仮設費         |           | 式    | 1   |         | 4,098,335  |          |
| 共通仮設費         |           | 式    | 1   |         | 346,210    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |           | 式    | 1   |         | 346,210    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |           | 式    | 1   |         | 3,752,125  |          |
| 純工事費          |           | 式    | 1   |         | 17,725,614 |          |
| 現場管理費         |           | 式    | 1   |         | 11,426,763 |          |
| 工事原価          |           | 式    | 1   |         | 29,152,377 |          |