

単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約した令和8年度玉島笠岡道路六条院中第2舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8年9月30日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 広島県広島市中区八丁堀3番33号

氏名 前田道路株式会社 中国支店 執行役員支店長 杉山 満

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		69,271,308	
道路土工						
		式	1		3,019,353	
防草コンクリート						
		式	1		2,532,735	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無 w=2500 t=70	m	365	6,939	2,532,735	
残土処理工						
		式	1		486,618	
舗装工						
		式	1		46,591,934	
舗装準備工(ICT)						
		式	1		400,020	
不陸整正(ICT)	補足材無し					
		m2	3,390	118	400,020	
排水性舗装工 (路肩舗装A)						
		式	1		6,969,974	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,060	811.9	860,614	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,150	2,476	2,847,400	
排水性舗装・表層(車道・路肩 部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m 以上	m2	1,230	2,652	3,261,960	
排水性舗装工(ICT)						
		式	1		39,221,940	
車道舗装A(ICT)						
		m2	1,650	13,114	21,638,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車道舗装B(ICT)		m2	1,440	12,211	17,583,840	
排水構造物工		式	1		12,001,651	
作業土工		式	1		2,678,282	
側溝工		式	1		9,149,490	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	350	11,253	3,938,550	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)岩部	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	399	13,060	5,210,940	
集水桝・マンホール工		式	1		173,879	
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	47,485	47,485	
現場打ち街渠桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	53,217	53,217	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト 固定	枚	1	31,870	31,870	
蓋 (1号縞鋼板蓋)	900×900 t=3.2 HDZT49	枚	1	41,307	41,307	
縁石工		式	1		1,027,120	
縁石工		式	1		1,027,120	
アスカープ (AC-1-1)	再生細粒度As(13) 215cm2以上235 cm2未満	m	740	1,388	1,027,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		1,026,213	
小型標識工						
		式	1		1,026,213	
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 2 基以下 ケーブラック					
		基	2	63,165	126,330	
標識柱 (2号路側式標識柱)	複柱式 H-200 柱長さ 5.15m, 5.15 m ケーブラック 鋼管基礎 φ355.6					
		基	1	899,883	899,883	
道路付属施設工						
		式	1		3,033,272	
作業土工						
		式	1		573,174	
道路付属物工						
		式	1		20,808	
施工標示板						
		個	2	10,404	20,808	
ケーブル配管工						
		式	1		2,439,290	
ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条					
		m	401	3,828	1,535,028	
ハットホル (1号ハットホル)	600×600×600					
		箇所	1	210,550	210,550	
ハットホル (2号ハットホル)	800×1200×1000					
		箇所	1	292,872	292,872	
ハットホル (3号ハットホル)	800×1600×1000					
		箇所	1	400,840	400,840	
構造物撤去工						
		式	1		177,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		96,100	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	9,610	96,100	
運搬処理工						
		式	1		81,300	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	5,064	50,640	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,066	30,660	
仮設工						
		式	1		2,394,365	
工事用道路工						
		式	1		1,039,064	
交通管理工						
		式	1		1,355,301	
直接工事費						
		式	1		69,271,308	
共通仮設費						
		式	1		8,387,881	
共通仮設費						
		式	1		1,391,422	
技術管理費						
		式	1		817,359	
システム初期費(ICT)						
		式	1		568,587	
ICT活用効果等調査費用						
		式	1		16,747	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,620	
道路工事完成図等作成費		式	1		173,405	
現場環境改善費（率計上）		式	1		574,063	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,996,459	
純工事費		式	1		77,659,189	
現場管理費		式	1		20,673,597	
工事原価		式	1		98,332,786	
一般管理費等		式	1		17,867,214	
工事価格		式	1		116,200,000	
消費税相当額		式	1		11,620,000	
工事費計		式	1		127,820,000	