

単 価 合 意 書

令和8年9月30日に契約した令和8年度玉島笠岡道路第2標識設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和8 年10月 6 日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 大胡 賢一

受注者 住所 岡山県津山市下高倉西1203番地の1

氏名 山陽ロード工業株式会社 代表取締役 秋田 英次

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		25,743,205	
標識工						
		式	1		23,199,996	
小型標識工						
		式	1		2,014,511	
標識柱 (1号路側式標識柱)昼	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 3 ～4基 ターグプラウン	基	2	58,237	116,474	
標識柱 (2号路側式標識柱)昼	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 3 ～4基 ターグプラウン	基	1	66,735	66,735	
標識板 (101)昼間	カブセルブリス型 520×900 裏面ター グプラウン	枚	2	53,339	106,678	
標識板 (116の6)昼間	カブセルブリス型 900×600 裏面ター グプラウン	枚	14	61,545	861,630	
標識板 (202)昼間	カブセルブリス型 900×900 裏面ター グプラウン	枚	2	68,053	136,106	
標識板 (203)昼間	カブセルブリス型 900×900 裏面ター グプラウン	枚	2	68,053	136,106	
標識板 (210)昼間	カブセルブリス型 900×900 裏面ター グプラウン	枚	2	68,053	136,106	
標識板 (211, 走行注意)昼間	カブセルブリス型 900×900, 400×12 00 裏面ターグプラウン	基	1	114,966	114,966	
標識板 (211, 左へ)昼間	カブセルブリス型 900×900, 400×12 00 裏面ターグプラウン	基	1	114,966	114,966	
標識板 (212の2)昼間	カブセルブリス型 450×450 裏面ター グプラウン	枚	1	20,585	20,585	
標識板 (212の3)昼間	カブセルブリス型 900×900 裏面ター グプラウン	枚	2	68,053	136,106	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板 (212の4)昼間	カブセルアリスⅡ型 900×900 裏面ダークブラウン	枚	1	68,053	68,053	
大型標識工		式	1		21,185,485	
標識柱 (3号路側式標識柱)昼間	複柱式 H-200 柱長さ 5.15m ダークブラウン 鋼管基礎 φ355.6	基	1	1,209,652	1,209,652	
片持標識柱 (1号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=6800 ダークブラウン	基	1	971,539	971,539	
片持標識柱 (2号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7050 ダークブラウン	基	1	1,240,552	1,240,552	
片持標識柱 (3号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=6850 ダークブラウン	基	1	971,539	971,539	
片持標識柱 (4号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7550 ダークブラウン	基	1	1,795,848	1,795,848	
片持標識柱 (5号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7600 ダークブラウン	基	1	1,812,207	1,812,207	
片持標識柱 (6号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ216.3mm H=6550 ダークブラウン	基	1	853,573	853,573	
片持標識柱 (7号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7000 ダークブラウン	基	1	1,240,552	1,240,552	
片持標識柱 (8号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ267.4mm H=7350 ダークブラウン	基	1	1,000,621	1,000,621	
片持標識柱 (9号片持標識柱)昼間	F型 STK400 φ318.5mm H=7750 ダークブラウン	基	1	1,829,474	1,829,474	
標識板 (103-A)昼間	カブセルアリスⅡ型 650×2100 裏面ダークブラウン	枚	1	170,587	170,587	
標識板 (103-A)昼間	カブセルアリスⅡ型 650×2700 裏面ダークブラウン	枚	1	215,029	215,029	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板 (108の2-A)夜間	カブセルブリス型 2500×3000	枚	1	718,248	718,248	
標識板 (108の2-A)昼間	カブセルブリス型 2800×3500 裏面タ ーケブライウン	枚	1	990,624	990,624	
標識板 (108の2-D)昼間	カブセルブリス型 1900×2800 裏面タ ーケブライウン	枚	2	537,663	1,075,326	
標識板 (108の2-E)昼間	カブセルブリス型 1500×2200 裏面タ ーケブライウン	枚	2	333,540	667,080	
標識板 (110-A)昼間	カブセルブリス型 2650×3500 裏面タ ーケブライウン	枚	1	1,038,792	1,038,792	
標識板 (112-A)昼間	カブセルブリス型 2650×3500 裏面タ ーケブライウン	枚	2	937,912	1,875,824	
標識板 (113-A)昼間	カブセルブリス型 1900×2400 裏面タ ーケブライウン	枚	2	460,867	921,734	
標識板 (325,進入禁止)昼間	カブセルブリス型 φ600,1500×1000 裏面ターケブライウン	基	2	204,759	409,518	
補修シール (108の2-A)夜間	カブセルブリス型 400×1100	枚	1	39,770	39,770	
補修シール (108の2-A)夜間	カブセルブリス型 800×950	枚	2	68,698	137,396	
道路付属施設工		式	1		1,761,348	
作業土工 昼間		式	1		22,732	
道路付属物工		式	1		1,738,616	
距離標 (km標)昼間	三角柱式(土中埋込)	箇所	3	315,727	947,181	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標 (100m標)昼間	パネル式(土中埋込)	箇所	3	34,971	104,913	
距離標 (100m標)昼間	パネル式(金具固定)	箇所	24	27,510	660,240	
距離標 (100m標)昼間	パネル式(アンカー固定)	箇所	2	13,141	26,282	
構造物撤去工		式	1		25,533	
標識撤去工		式	1		22,157	
標識撤去 夜間	案内標識板 2500×3000	基	1	22,157	22,157	
運搬処理工		式	1		3,376	
現場発生産品運搬 夜間		式	1		3,376	0.15t
仮設工		式	1		756,328	
交通管理工		式	1		756,328	
直接工事費		式	1		25,743,205	
共通仮設費		式	1		2,410,425	
共通仮設費		式	1		222,872	
技術管理費		式	1		58,374	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,374	
現場環境改善費（率計上）		式	1		164,498	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,187,553	
純工事費		式	1		28,153,630	
現場管理費		式	1		5,997,369	
工事原価		式	1		34,150,999	
一般管理費等		式	1		7,019,001	
工事価格		式	1		41,170,000	
消費税相当額		式	1		4,117,000	
工事費計		式	1		45,287,000	