

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度岡山倉敷立体二日市地区地質調査その1業務
履行場所	岡山県倉敷市加須山～岡山倉敷市二日市地内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	計画課
2) 履行期間	151 日間	自 令和 7年 7月29日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度岡山倉敷立体二日市地区地質調査その1業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,299,189			
直接調査費	式	1	9,683,590			
機械ボーリング	式	1	6,087,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	60	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	65	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	55	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	50	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,101,700	標準貫入試験 粘性土・シルト	60	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	70	回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	55	回
				標準貫入試験 軟岩	50	回
室内土質試験	式	1	55,710	土粒子の密度試験	3	試料

# 積算内訳書

業務名	令和7年度岡山倉敷立体二日市地区地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	2 試料
				沈降分析（ふるい分析含む）	
室内岩石試験	式	1	41,720	試料作成	2 個
				軟岩コア 圧縮強度試験	2 個
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	152,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	1,615,599		
運搬費	式	1	237,000	運搬費	1 式
準備費	式	1	562,440	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	541,600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	206,886	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	67,673	施工管理費	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度岡山倉敷立体二日市地区地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	直接調査費+間接調査費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接調査費+間接調査費	式	1	11,299,189		
間接費	式	1	7,460,811		
諸経費	式	1	7,460,811		
一般調査業務費	式	1	18,760,000		
解析等調査	式	1	313,042		
直接業務費	式	1	313,042		
解析等調査	式	1	313,042	解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	612,642		
その他原価	式	1	329,907		
一般管理費等	式	1	507,451		
解析等調査業務費	式	1	1,450,000		
調査業務価格	式	1	20,210,000		