

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度総社一宮バイパス地質調査その3業務
履行場所	岡山県岡山市北区松尾～総社市井尻野地内

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 計画課		
2) 履行期間	171 日間	自 令和 8年 7月 8日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度総社一宮バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,905,014		
直接調査費	式	1	12,548,830		
機械ボーリング	式	1	9,436,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 100 m 軟岩, 50m以下, 水平, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,494,200	標準貫入試験 60 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 60 回 砂・砂質土 標準貫入試験 60 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 20 回	

積算内訳書

業務名	令和8年度総社一宮バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩	
室内土質試験	式	1	71,310	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				沈降分析（ふるい分析含む）	
室内岩石試験	式	1	41,720	試料作成	2 個
				圧縮強度試験	2 個
総合解析	式	1	313,600	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	168,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	24,000	検定費等	12 本
間接調査費	式	1	2,356,184		
運搬費	式	1	496,920	運搬費	1 式
準備費	式	1	691,160	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	812,400	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	268,031	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度総社一宮バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工管理費	式	1	87,673	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,905,014		
間接費	式	1	9,604,986		
諸経費	式	1	9,604,986		
一般調査業務費	式	1	24,510,000		
解析等調査	式	1	434,240		
直接業務費	式	1	434,240		
解析等調査	式	1	434,240	解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	748,040		
その他原価	式	1	402,819		
一般管理費等	式	1	619,141		
解析等調査業務費	式	1	1,770,000		
調査業務価格	式	1	26,280,000		