

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度総社一宮バイパス井戸調査業務
履行場所	岡山県総社市小寺～総社市井尻野

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 計画課		
2) 履行期間	236 日間	自 令和 8年 8月 8日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度総社一宮バイパス井戸調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	14,118,862	
直接調査費		式	1	13,299,036	
機械ボーリング		式	1	811,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	437,000	標準貫入試験 20 回 砂・砂質土 標準貫入試験 10 回 軟岩
総合解析		式	1	179,200	解析等調査 1 式
水文調査		式	1	11,697,836	計画準備 1 式 地下水位観測(自記水位計) 21 回・箇所 地下水位観測(手測り) 28 回・箇所 地下水量観測 42 回・箇所 ため池水位観測(自記水位計) 7 回・箇所 ため池水位観測(手測り) 7 回・箇所 簡易水質試験 105 回・箇所

積算内訳書

業務名	令和8年度総社一宮バイパス井戸調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				水質分析試料採水	13 回・箇所
				水質分析（飲適＋フッ素）	8 回・箇所
				水質分析（農業）	5 回・箇所
				報告書作成	1 式
電子成果品作成費	式	1	172,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	2,000	検定費等	1 本
間接調査費	式	1	819,826		
運搬費	式	1	106,370	運搬費	1 式
準備費	式	1	356,800	準備及び跡片付け	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	72,100	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	284,556	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,118,862		
間接費	式	1	9,041,138		
諸経費	式	1	9,041,138		
一般調査業務費	式	1	23,160,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度総社一宮バイパス井戸調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,194,500	
直接業務費		式	1	1,194,500	
解析等調査		式	1	1,194,500	計画準備 解析等調査
共通		式	1	313,800	1 業務 1 式
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,508,300	
その他原価		式	1	812,219	
一般管理費等		式	1	1,249,481	
解析等調査業務費		式	1	3,570,000	
調査業務価格		式	1	26,730,000	