

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度津山南道路外地質調査業務
履行場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内、岡山県岡山市南区古新田～北区檜津地内

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 工務課		
2) 履行期間	203 日間	自 令和 8年 9月10日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度津山南道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,256,664		
直接調査費	式	1	7,037,750		
機械ボーリング	式	1	3,478,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 59 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,607,660	標準貫入試験 21 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 9 回 砂・砂質土 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度津山南道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	5 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	1 回
				軟岩	59 回
湧水圧試験	式	1	390,000	湧水圧測定	2 箇所
室内岩石試験	式	1	141,400	超音波伝播速度測定	2 個
				強制湿潤、乾燥、自然状態（三状態） 静弾性係数試験	2 個
				試料作成費	2 個
				ボーリングコア 軟岩 密度試験	2 個
				吸水及び有効間隙率試験	2 個
土壌分析	式	1	1,017,750	含有量試験	15 回
				溶出試験	15 回
総合解析	式	1	259,840	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	135,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本

積算内訳書

業務名	令和8年度津山南道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接調査費	式	1	7,218,914		
運搬費	式	1	6,082,150	運搬費	1 式
				津山南道路 運搬費	1 式
				岡山西バイパス	
準備費	式	1	369,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	568,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	150,436	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	49,208	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,256,664		
間接費	式	1	8,633,336		
諸経費	式	1	8,633,336		
一般調査業務費	式	1	22,890,000		
解析等調査	式	1	924,056		
直接業務費	式	1	924,056		
解析等調査	式	1	924,056	解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度津山南道路外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通		式	1	313,800		
共通		式	1	313,800		
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,237,856		
その他原価		式	1	666,585		
一般管理費等		式	1	1,015,559		
解析等調査業務費		式	1	2,920,000		
調査業務価格		式	1	25,810,000		