積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その３業務
履行場所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

２．業務内容

１）事務所名　　岡山国道事務所　工務課

２）履行期間　　188 日間　　自　令和　8年 9月25日

至　令和　9年 3月31日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その３業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	2,834,280	
基準点測量	式	1	2,834,280	
４級基準点測量	式	1	1,338,120	４級基準点測量 36 点 永久標識設置なし,伐採含まない
道路基準点測量	式	1	1,496,160	道路基準点測量 18 点 永久標識設置なし 基準点設置 18 点 屋上埋設
応用測量	式	1	15,450,794	
用地測量	式	1	11,189,348	
用地測量	式	1	11,189,348	作業計画 1 業務 現地踏査 1 業務 公図等の転写 6.93 万m2 地積測量図以外の公図等の転写 地積測量図転写 6.93 万m2 地積測量図のみの転写 土地の登記記録調査 6.93 万m2 土地境界確認書作成 6.93 万m2 用地境界杭設置

積算内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その３業務	業 種	測量業務
		項 目	応用測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				87 本 用地境界プレート設置 216 枚 境界控え鋲設置 303 本
道路敷地調査	式	1	4,261,446	
道路敷地調査	式	1	4,261,446	用地仮杭設置 6.93 万m2 協議立会 0.9 km 敷地調査図の作成 6.93 万m2
共通	式	1	267,150	
共通	式	1	267,150	
打合せ等	式	1	267,150	打合せ 1 式
直接経費	式	1	255,180	
直接経費	式	1	255,180	
旅費交通費	式	1	91,180	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	18,807,404	
間接測量費	式	1	13,272,596	
諸経費	式	1	13,272,596	

積算内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その３業務	業 種	測量業務
		項 目	間接測量費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
測量業務価格	式	1	32,080,000	