鏡

１．業務名

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その４業務
履行場所	岡山県浅口市鴨方町六条院西～浅口郡里庄町大字新庄地内

２．業務内容

１）発注年月	令和　8年 9月	７）施工県	岡山県
２）事務所名	岡山国道事務所　工務課	８）地　区	全地区
３）業務番号	26874240020039	９）河川・路線	
４）契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	１０）設計年月	令和　8年 8月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	188 日間　自　令和　8年 9月25日	１２）単価適用年月	令和　8年 9月
	（当初）　至　令和　9年 3月31日	１３）歩掛適用年月	令和　8年 9月
	（第　回変更）至　　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その４業務	業 種 項 目	測量業務 基準点測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		2,834,280			
基準点測量		式	1		2,834,280			
４級基準点測量		式	1		1,338,120			
４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	36	37,170	1,338,120			単　1 号
道路基準点測量		式	1		1,496,160			
道路基準点測量	永久標識設置なし	点	18	37,490	674,820			単　2 号
基準点設置	屋上埋設	点	18	45,630	821,340			単　3 号
応用測量		式	1		17,263,287			

設計内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その４業務	業 種 項 目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地測量		式	1		12,554,487			
用地測量		式	1		12,554,487			
作業計画		業務	1		152,200			内　1 号
現地踏査		業務	1		161,975			内　2 号
公図等の転写	地積測量図以外の公図等の転写	万m2	7.8	56,680	442,104			単　4 号
地積測量図転写	地積測量図のみの転写	万m2	7.8	51,930	405,054			単　5 号
土地の登記記録調査		万m2	7.8	71,810	560,118			単　6 号
土地境界確認書作成		万m2	7.8	96,220	750,516			単　7 号

設計内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その４業務	業 種 項 目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地境界杭設置		本	98	22,500	2,205,000			単 8 号
用地境界プレート設置		枚	243	11,200	2,721,600			単 9 号
境界控え鋲設置		本	341	15,120	5,155,920			単 10 号
道路敷地調査		式	1		4,708,800			
道路敷地調査		式	1		4,708,800			
用地仮杭設置		万m2	7.8	181,700	1,417,260			単 11 号
協議立会		km	0.9	775,600	698,040			単 12 号
敷地調査図の作成		万m2	7.8	332,500	2,593,500			単 13 号

設計内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その４業務	業 種 項 目	測量業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		267,150			
共通		式	1		267,150			
打合せ等		式	1		267,150			
打合せ		式	1		267,150			内　　3 号
直接経費		式	1		270,080			
直接経費		式	1		270,080			
旅費交通費		式	1		100,080			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		100,080			内　　4 号

設計内訳書

業務名	令和８年度玉島笠岡道路敷地調査その４業務	業 種 項 目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		170,000			
電子成果品作成費		式	1		170,000			内　　5 号
直接測量費		式	1		20,634,797			
間接測量費		式	1		14,455,203			
諸経費		式	1		14,455,203			内　　6 号
測量業務価格		式	1		35,090,000			
消費税相当額		式	1		3,509,000			
測量業務費		式	1		38,599,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		式	1		152,200	内　　9 号
計						152,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		161,975	内　　10 号
計						161,975	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　3 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		267,150	内　　21 号
計						267,150	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　4 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,871,440	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		100,080	直人費×0.0056
計						100,080	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,871,440	
	電子成果品作成費		式	1		170,000	2.3×直人費(千円)^0.44 （千円未満切り捨て）
計						170,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　6 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		20,634,797	成果検定費を除く
	諸経費率		%	70.1			
諸経費			式	1		14,464,992	直接測量費×諸経費率
調整額						-9,789	
計						14,455,203	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　7 号	道路基準点測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		32,121	
	測量主任技師		人	0.03	61,000	1,830	
	測量技師		人	0.23	52,700	12,121	
	測量技師補		人	0.23	41,300	9,499	
	測量助手		人	0.23	37,700	8,671	
機械経費			式	1		803	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		803	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		803	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		2,963	精度管理費係数 0.09
計						37,493	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　8 号	基準点設置						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		37,050	
	測量技師		人	0.1	52,700	5,270	
	測量技師補		人	0.45	41,300	18,585	
	測量助手		人	0.35	37,700	13,195	
機械経費			式	1		741	直接人件費の 2 %
通信運搬費等			式	1		741	直接人件費の 2 %
材料費			式	1		3,705	直接人件費の 10 %
精度管理費			式	1		3,401	精度管理費係数 0.09
計						45,638	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　9 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,200	
	測量主任技師		人	0.8	61,000	48,800	
	測量技師		人	1.1	52,700	57,970	
	測量技師補		人	1.1	41,300	45,430	
計						152,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		155,000	
	測量主任技師		人	1	61,000	61,000	
	測量技師		人	1	52,700	52,700	
	測量技師補		人	1	41,300	41,300	
機械経費			式	1		1,550	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		5,425	直接人件費の 3.5 %
計						161,975	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	公図等の転写						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55,300	
	測量助手		人	0.7	37,700	26,390	
	測量技師補		人	0.7	41,300	28,910	
機械経費			式	1		276	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,106	直接人件費の 2 %
計						56,682	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	地積測量図転写						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		51,170	
	測量技師補		人	0.6	41,300	24,780	
	測量助手		人	0.7	37,700	26,390	
機械経費			式	1		511	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		255	直接人件費の 0.5 %
計						51,936	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	土地の登記記録調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		71,100	
	測量技師補		人	0.9	41,300	37,170	
	測量助手		人	0.9	37,700	33,930	
機械経費			式	1		355	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		355	直接人件費の 0.5 %
計						71,810	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	土地境界確認書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,800	
	測量技師補		人	1.2	41,300	49,560	
	測量助手		人	1.2	37,700	45,240	
機械経費			式	1		948	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		474	直接人件費の 0.5 %
計						96,222	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	用地境界杭設置						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		169,820	
	測量技師補		人	1.7	41,300	70,210	
	測量助手		人	1.7	37,700	64,090	
	測量補助員		人	1.2	29,600	35,520	
機械経費			式	1		11,887	直接人件費の 7 %
材料費			式	1		43,304	直接人件費の 25.5 %
計						225,011	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	用地境界プレート設置						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		8,618	
	測量技師補		人	0.09	41,300	3,717	
	測量助手		人	0.13	37,700	4,901	
機械経費			式	1		430	直接人件費の 5 %
材料費			式	1		2,154	直接人件費の 25 %
計						11,202	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	境界控え鋲設置						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		13,361	
	測量技師		人	0.09	52,700	4,743	
	測量技師補		人	0.09	41,300	3,717	
	測量助手		人	0.13	37,700	4,901	
機械経費			式	1		400	直接人件費の 3 %
材料費			式	1		400	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		963	精度管理費係数 0.07
計						15,124	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	用地仮杭設置						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		167,490	
	測量技師		人	1.1	52,700	57,970	
	測量技師補		人	1.1	41,300	45,430	
	測量助手		人	1.7	37,700	64,090	
機械経費			式	1		5,862	直接人件費の 3.5 %
材料費			式	1		8,374	直接人件費の 5 %
計						181,726	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	協議立会						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		728,350	
	測量主任技師		人	3	61,000	183,000	
	測量技師		人	3.5	52,700	184,450	
	測量技師補		人	6	41,300	247,800	
	測量助手		人	3	37,700	113,100	
機械経費			式	1		10,925	直接人件費の 1.5 %
材料費			式	1		36,417	直接人件費の 5 %
計						775,692	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	敷地調査図の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		321,340	
	測量技師		人	2.2	52,700	115,940	
	測量技師補		人	2.6	41,300	107,380	
	測量助手		人	2.6	37,700	98,020	
材料費			式	1		11,246	直接人件費の 3.5 ％
計						332,586	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		267,150	
	測量主任技師		人	2.5	61,000	152,500	
	測量技師		人	1	52,700	52,700	
	測量技師補		人	1.5	41,300	61,950	
計						267,150	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	37,170

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,464	3,464	単　14 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,350	10,350	単　15 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,690	15,690	単　16 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,668	7,668	単　17 号
計						37,172	
単価						37,170	円／点

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	道路基準点測量	永久標識設置なし	単位	点	数量	1	単価	37,490

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路基準点測量		式	1		37,493	内　7 号
計						37,493	
単価						37,490	円／点

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	基準点設置	屋上埋設	単位	点	数量	1	単価	45,630

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基準点設置		式	1		45,638	内　8 号
計						45,638	
単価						45,630	円／点

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	公図等の転写	地積測量図以外の公図等の転写	単位	万m2	数量	1	単価	56,680

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公図等の転写		式	1		56,682	内　11 号
計						56,682	
単価						56,680	円／万m2

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	地積測量図転写	地積測量図のみの転写	単位	万m2	数量	1	単価	51,930

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地積測量図転写		式	1		51,936	内　12 号
計						51,936	
単価						51,930	円／万m2

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	土地の登記記録調査		単位	万m2	数量	1	単価	71,810

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土地の登記記録調査		式	1		71,810	内　13 号
計						71,810	
単価						71,810	円／万m2

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	土地境界確認書作成		単位	万m2	数量	1	単価	96,220

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土地境界確認書作成		式	1		96,222	内　14 号
計						96,222	
単価						96,220	円／万m2

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	用地境界杭設置		単位	本	数量	10	単価	22,500

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	用地境界杭設置		式	1		225,011	内　15 号
計						225,011	
単価						22,500	円／本

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	用地境界プレート設置		単位	枚	数量	1	単価	11,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	用地境界プレート設置		式	1		11,202	内　16 号
計						11,202	
単価						11,200	円／枚

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	境界控え鋲設置		単位	本	数量	1	単価	15,120

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	境界控え鋲設置		式	1		15,124	内　17 号
計						15,124	
単価						15,120	円／本

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	用地仮杭設置		単位	万m2	数量	1	単価	181,700

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	用地仮杭設置		式	1		181,726	内　18 号
計						181,726	
単価						181,700	円／万m2

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	協議立会		単位	km	数量	1	単価	775,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	協議立会		式	1		775,692	内　19 号
計						775,692	
単価						775,600	円／km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	敷地調査図の作成		単位	万m2	数量	1	単価	332,500

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷地調査図の作成		式	1		332,586	内　20 号
計						332,586	
単価						332,500	円／万m2

４級基準点測量

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	3,464

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		103,850	
	測量主任技師 内業		人	0.5	61,000	30,500	
	測量技師 内業		人	1	52,700	52,700	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,300	20,650	
機械経費			式	1		3,115	直接人件費の 3 %
通信運搬費等			式	1		2,596	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,077	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		9,626	精度管理費係数 0.090
変化率				1		121,264	対象額：121,264
計						121,264	
単価						3,464	円／点

４級基準点測量

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	10,350

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		310,400	
	測量技師 外業		人	2.5	52,700	131,750	
	測量技師補 外業		人	2.5	41,300	103,250	
	測量助手 外業		人	2	37,700	75,400	
機械経費			式	1		9,312	直接人件費の 3 %
通信運搬費等			式	1		7,760	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,208	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		28,774	精度管理費係数 0.090
変化率				1		362,454	対象額：362,454
計						362,454	
単価						10,350	円／点

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	15,690

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		470,500	
	測量技師 外業		人	3	52,700	158,100	
	測量技師補 外業		人	3	41,300	123,900	
	測量助手 外業		人	5	37,700	188,500	
機械経費			式	1		14,115	直接人件費の 3 %
通信運搬費等			式	1		11,762	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		9,410	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		43,615	精度管理費係数 0.090
変化率				1		549,402	対象額：549,402
計						549,402	
単価						15,690	円／点

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	7,668

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229,850	
	測量主任技師 内業		人	0.5	61,000	30,500	
	測量技師 内業		人	1.5	52,700	79,050	
	測量技師補 内業		人	2	41,300	82,600	
	測量助手 内業		人	1	37,700	37,700	
機械経費			式	1		6,895	直接人件費の 3 %
通信運搬費等			式	1		5,746	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		4,597	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		21,307	精度管理費係数 0.090
変化率				1		268,395	対象額：268,395
計						268,395	

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	7,668

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						7,668	円／点