

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度福山河川国道管内トンネル点検業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	道路管理課
2) 履行期間	246 日間	自 令和 8年 4月24日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度福山河川国道管内トンネル点検業務			業種	設計業務
				項目	道路施設点検
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路施設点検	式	1	28,520,921		
トンネル点検	式	1	28,520,921		
点検計画	式	1	3,911,000	道路トンネル資料調査	10 トンネル
				現地踏査	10 トンネル
				点検実施計画	10 トンネル
				関係機関協議	10 トンネル
現地点検作業（2回目以降）	式	1	9,595,556	近接目視点検【昼間】	20,278.8 m2
				近接目視点検のみ	
				近接目視点検【夜間】	36,554.3 m2
				近接目視点検のみ	
				近接目視点検・打音検査・叩き落とし【昼間】	2,097.6 m2
				ひび割れ密度区分 0.00<C≤0.05	
				近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	8,351.5 m2
				ひび割れ密度区分 0.00<C≤0.05	
				近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	126.3 m2
				ひび割れ密度区分 0.15<C≤0.20	
				近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	111.9 m2
				ひび割れ密度区分 0.25<C≤0.30	
				近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	66.2 m2

積算内訳書

業務名	令和8年度福山河川国道管内トンネル点検業務			業種	設計業務
				項目	道路施設点検
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ひび割れ密度区分 0.30<C≤0.35 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	394.4 m2
				ひび割れ密度区分 0.35<C≤0.40 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	464.6 m2
				ひび割れ密度区分 0.40<C≤0.45 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【昼間】	20.7 m2
				ひび割れ密度区分 0.45<C 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	1,330 m2
				ひび割れ密度区分 0.45<C 路面点検【昼間】	12,804 m2
				路面点検【夜間】	26,525.2 m2
				打継目点検【夜間】	2,207.3 m ²
健全性の診断	式	1	2,290,500	健全性の診断	9 トンネル
点検表作成	式	1	10,449,780	定期点検 点検表作成	69,796.3 m2
				定期点検 点検表作成	2,207.3 m2
				打継目点検 点検表作成	1,332 基
				附属物点検	
報告書作成	式	1	2,274,085	報告作成	

積算内訳書

業務名	令和8年度福山河川国道管内トンネル点検業務			業種	設計業務
				項目	道路施設点検
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				定期点検 報告作成	9 トンネル
				打継目点検	1 トンネル
共通	式	1	639,800		
共通（調査・計画業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ協議	1 式
直接経費	式	1	2,575,684		
直接経費	式	1	2,575,684		
旅費交通費	式	1	434,494	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	250,000	電子成果品作成費	1 式
機械経費	式	1	1,081,340	機械経費	1 式
安全費	式	1	809,850	安全費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	31,736,405		
その他原価	式	1	15,703,048		
一般管理費等	式	1	25,540,547		
業務価格	式	1	72,980,000		