

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）
工事地名	竹原市新庄町字西椋原～東広島市志和町大字冠、東広島市八本松町～東広島市志和町、呉市阿賀中央4丁目～東広島市高屋町溝口地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	132,469,102	
巡視・巡回工	式	1	61,140,000	
道路巡回工	式	1	61,140,000	道路巡回 (昼間) (国道2号) <span style="float: right;">1 式</span> 道路巡回 (昼間) (東広島呉道路) <span style="float: right;">1 式</span> 道路巡回 (夜間) (東広島呉道路) <span style="float: right;">1 式</span>
道路土工	式	1	1,066,750	
残土処理工	式	1	1,066,750	
法面工	式	1	524,000	
植生工	式	1	524,000	種子散布 (昼間) <span style="float: right;">2,000 m2</span>
舗装工	式	1	3,737,000	
切削オーバーレイ工	式	1	3,207,000	切削オーバーレイ (夜間) <span style="float: right;">1,000 m2</span> 切削Mt=50mm (表層:粗粒度As改質II型(20) t=50mm) ;
アスファルト舗装補修工	式	1	530,000	パッチング (昼間) <span style="float: right;">10 t</span> 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満 ;
排水構造物工	式	1	492,150	
側溝工	式	1	492,150	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(昼間) <span style="float: right;">50 m</span>
縁石工	式	1	375,900	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	375,900	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間) 50 m
防護柵工	式	1	1,162,000	
路側防護柵工	式	1	1,162,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークグリーン； 100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,114,200	
付属物復旧工	式	1	1,114,200	視線誘導標更新 (昼間) 30 本 両面 防塵型 土中建込用 反射体径φ100 支柱 径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 30 本 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含 む；
区画線工	式	1	46,350	
区画線工	式	1	46,350	溶融式区画線 (夜間) 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；
道路清掃工	式	1	3,406,176	
路面清掃工	式	1	875,120	路面清掃(機械) 170 km (貸与)(昼間) ブラシ式； 路面清掃(路肩部・人力) 5 km (昼間) 作業区分:少ない；
排水施設清掃工	式	1	2,270,716	側溝清掃(人力) 600 m (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m <sup>3</sup> /m以下； 側溝清掃(機械) 600 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(貸与)(昼間) 蓋無し 断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 400 m
				(貸与)(昼間) 蓋有り 断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 190 m
				(貸与)(昼間) 暗渠側溝 断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 管渠清掃(機械) 500 m
				(貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃(機械) 300 m
				(貸与)(昼間) φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃(機械) 20 m
				(貸与)(昼間) φ800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満；
構造物清掃工	式	1	260,340	トンネル壁面清掃(機械) 3 km (貸与)(夜間) ブラシ式；
除草工	式	1	1,007,600	
道路除草工	式	1	1,007,600	除草 10,000 m2 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 10,000 m2 (昼間)
除雪工	式	1	1,898,385	
凍結防止工	式	1	661,900	凍結防止剤散布 5 時間 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 標識装置付 R03-2714； 凍結防止剤散布 40 時間

## 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
				(貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 標識装置付 R03-2714 ;												
待機費	式	1	1,236,485	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運転要員 (昼間)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>運転要員 (夜間)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>世話役 (昼間)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>世話役 (夜間)</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td>時間</td> </tr> </table>	運転要員 (昼間)	5	時間	運転要員 (夜間)	80	時間	世話役 (昼間)	5	時間	世話役 (夜間)	200	時間
運転要員 (昼間)	5	時間														
運転要員 (夜間)	80	時間														
世話役 (昼間)	5	時間														
世話役 (夜間)	200	時間														
応急処理工	式	1	42,450,710													
散乱物処理工	式	1	1,172,000	散乱物処理 (昼間) 1箇所当たり 100m2以下 ;												
落下物処理工	式	1	5,766,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">落下物処理 (昼間) 20件/回以下 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">350</td> <td style="width: 10%;">件</td> </tr> <tr> <td>動物処理 (昼間) 20件/回以下 ;</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td>件</td> </tr> </table>	落下物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	350	件	動物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	180	件						
落下物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	350	件														
動物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	180	件														
看板類の設置(取り外し)工	式	1	206,640	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下 ;												
放置自転車撤去工	式	1	89,950	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下 ;												
応急処理事業工	式	1	32,946,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">労務費 (昼間)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>労務費 (夜間)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	労務費 (昼間)	1	式	労務費 (夜間)	1	式						
労務費 (昼間)	1	式														
労務費 (夜間)	1	式														
応急処理事業工	式	1	555,620	材料費												

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	1,714,100	機械費 <span style="float: right;">1 式</span>
災害応急対策工	式	1	1,222,000	
異常時巡回工	式	1	1,222,000	異常時巡回(外業) <span style="float: right;">50 時間</span> (昼間) 異常時巡回(外業) <span style="float: right;">50 時間</span> (夜間) 異常時巡回(内業) <span style="float: right;">50 時間</span> (昼間) 異常時巡回(内業) <span style="float: right;">50 時間</span> (夜間)
構造物撤去工	式	1	421,881	
運搬処理工	式	1	421,881	殻運搬 <span style="float: right;">3 m3</span> (昼間)(国道2号) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬(路面切削) <span style="float: right;">50 m3</span> (夜間)(国道2号) アスファルト切削屑； 殻処分 <span style="float: right;">3 m3</span> (昼間)(国道2号) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 <span style="float: right;">50 m3</span> (夜間)(国道2号) アスファルト切削屑；
仮設工	式	1	12,404,000	
交通管理工	式	1	12,404,000	
直接工事費	式	1	132,469,102	
共通仮設費	式	1	14,642,180	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,071,180	
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,923,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,571,000	
純工事費	式	1	147,111,282	
現場管理費	式	1	60,644,000	
工事原価	式	1	207,755,282	
一般管理費等	式	1	32,324,718	
工事価格	式	1	240,080,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）
工事地名	竹原市新庄町字西椋原～東広島市志和町大字冠、東広島市八本松町～東広島市志和町、呉市阿賀中央4丁目～東広島市高屋町溝口地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	132,581,502	
巡視・巡回工	式	1	61,186,000	
道路巡回工	式	1	61,186,000	道路巡回 (昼間) (国道2号) <span style="float: right;">1 式</span> 道路巡回 (昼間) (東広島呉道路) <span style="float: right;">1 式</span> 道路巡回 (夜間) (東広島呉道路) <span style="float: right;">1 式</span>
道路土工	式	1	1,066,750	
残土処理工	式	1	1,066,750	
法面工	式	1	524,000	
植生工	式	1	524,000	種子散布 (昼間) <span style="float: right;">2,000 m2</span>
舗装工	式	1	3,737,000	
切削オーバーレイ工	式	1	3,207,000	切削オーバーレイ (夜間) <span style="float: right;">1,000 m2</span> 切削Mt=50mm (表層:粗粒度As改質II型(20) t=50mm) ;
アスファルト舗装補修工	式	1	530,000	パッチング (昼間) <span style="float: right;">10 t</span> 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満 ;
排水構造物工	式	1	492,150	
側溝工	式	1	492,150	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(昼間) <span style="float: right;">50 m</span>
縁石工	式	1	375,900	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
縁石工	式	1	375,900	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間) 50 m
防護柵工	式	1	1,162,000	
路側防護柵工	式	1	1,162,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークグリーン； 100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,114,200	
付属物復旧工	式	1	1,114,200	視線誘導標更新 (昼間) 30 本 両面 防塵型 土中建込用 反射体径φ100 支柱 径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 30 本 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含 む；
区画線工	式	1	46,350	
区画線工	式	1	46,350	溶融式区画線 (夜間) 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；
道路清掃工	式	1	3,406,176	
路面清掃工	式	1	875,120	路面清掃(機械) 170 km (貸与)(昼間) ブラシ式； 路面清掃(路肩部・人力) 5 km (昼間) 作業区分:少ない；
排水施設清掃工	式	1	2,270,716	側溝清掃(人力) 600 m (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m <sup>3</sup> /m以下； 側溝清掃(機械) 600 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島県道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(貸与)(昼間) 蓋無し 断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 400 m
				(貸与)(昼間) 蓋有り 断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 190 m
				(貸与)(昼間) 暗渠側溝 断面積0.125m2未満 堆積率50%未満； 管渠清掃(機械) 500 m
				(貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃(機械) 300 m
				(貸与)(昼間) φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃(機械) 20 m
				(貸与)(昼間) φ800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満；
構造物清掃工	式	1	260,340	トンネル壁面清掃(機械) 3 km (貸与)(夜間) ブラシ式；
除草工	式	1	1,007,600	
道路除草工	式	1	1,007,600	除草 10,000 m2 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 10,000 m2 (昼間)
除雪工	式	1	1,898,385	
凍結防止工	式	1	661,900	凍結防止剤散布 5 時間 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 標識装置付 R03-2714； 凍結防止剤散布 40 時間

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
				(貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 3t級 標識装置付 R03-2714 ;												
待機費	式	1	1,236,485	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運転要員 (昼間)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>運転要員 (夜間)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>世話役 (昼間)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>世話役 (夜間)</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td>時間</td> </tr> </table>	運転要員 (昼間)	5	時間	運転要員 (夜間)	80	時間	世話役 (昼間)	5	時間	世話役 (夜間)	200	時間
運転要員 (昼間)	5	時間														
運転要員 (夜間)	80	時間														
世話役 (昼間)	5	時間														
世話役 (夜間)	200	時間														
応急処理工	式	1	42,517,110													
散乱物処理工	式	1	1,172,000	散乱物処理 (昼間) 1箇所当たり 100m2以下 ;												
落下物処理工	式	1	5,766,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">落下物処理 (昼間) 20件/回以下 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">350</td> <td style="width: 10%;">件</td> </tr> <tr> <td>動物処理 (昼間) 20件/回以下 ;</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td>件</td> </tr> </table>	落下物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	350	件	動物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	180	件						
落下物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	350	件														
動物処理 (昼間) 20件/回以下 ;	180	件														
看板類の設置(取り外し)工	式	1	206,640	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下 ;												
放置自転車撤去工	式	1	89,950	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下 ;												
応急処理事業工	式	1	32,946,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">労務費 (昼間)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>労務費 (夜間)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	労務費 (昼間)	1	式	労務費 (夜間)	1	式						
労務費 (昼間)	1	式														
労務費 (夜間)	1	式														
応急処理事業工	式	1	555,620	材料費												

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	1,780,500	機械費 <span style="float: right;">1 式</span>
災害応急対策工	式	1	1,222,000	
異常時巡回工	式	1	1,222,000	異常時巡回(外業) <span style="float: right;">50 時間</span> (昼間) 異常時巡回(外業) <span style="float: right;">50 時間</span> (夜間) 異常時巡回(内業) <span style="float: right;">50 時間</span> (昼間) 異常時巡回(内業) <span style="float: right;">50 時間</span> (夜間)
構造物撤去工	式	1	421,881	
運搬処理工	式	1	421,881	殻運搬 <span style="float: right;">3 m3</span> (昼間)(国道2号) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬(路面切削) <span style="float: right;">50 m3</span> (夜間)(国道2号) アスファルト切削屑； 殻処分 <span style="float: right;">3 m3</span> (昼間)(国道2号) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 <span style="float: right;">50 m3</span> (夜間)(国道2号) アスファルト切削屑；
仮設工	式	1	12,404,000	
交通管理工	式	1	12,404,000	
直接工事費	式	1	132,581,502	
共通仮設費	式	1	14,654,180	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,073,180	
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,925,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,581,000	
純工事費	式	1	147,235,682	
現場管理費	式	1	60,694,000	
工事原価	式	1	207,929,682	
一般管理費等	式	1	32,330,318	
工事価格	式	1	240,260,000	