

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事
工事地名	広島維持出張所管内における国道2号・31号・54号区間

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	255日間	自 令和7年4月16日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	24,184,215	
防護柵工	式	1	209,800	
路側防護柵工	式	1	209,800	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	209,550	
小型標識工	式	1	209,550	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプロシズム； 5 枚
区画線工	式	1	21,988,220	
区画線工	式	1	5,968,880	溶融式区画線 3,500 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 3,500 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 500 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 1,900 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 3,500 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	258,770	溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 セブアラ W=30cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	7,860,920	溶融式区画線 3,500 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 2,300 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 3,500 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 3,500 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,400 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,155,150	溶融式区画線 300 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 300 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	4,629,800	溶融式区画線 2,800 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,400 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	2,114,700	区画線消去 1,900 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	273,900	
道路付属物工	式	1	273,900	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	17,745	
道路付属施設撤去工	式	1	17,745	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

## 積算内訳書

工事名		令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	1,485,000		
交通管理工	式	1	1,485,000		
直接工事費	式	1	24,184,215		
共通仮設費	式	1	4,408,000		
共通仮設費	式	1	711,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	711,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,697,000		
純工事費	式	1	28,592,215		
現場管理費	式	1	14,210,000		
工事原価	式	1	56,251,270		
一般管理費等	式	1	9,818,730		
工事価格	式	1	66,070,000		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,550,055	
防護柵工	式	1	209,800	
路側防護柵工	式	1	209,800	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	209,550	
小型標識工	式	1	209,550	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプロリズム； 5 枚
区画線工	式	1	5,598,760	
区画線工	式	1	1,530,580	溶融式区画線 900 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 900 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 500 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 900 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	84,665	溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 セブアラ W=30cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,994,220	溶融式区画線 900 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 600 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 900 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 900 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 300 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	331,195	溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,101,600	溶融式区画線 700 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 300 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	556,500	区画線消去 500 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	273,900	
道路付属物工	式	1	273,900	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	17,745	
道路付属施設撤去工	式	1	17,745	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

## 積算内訳書

工事名		令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	240,300		
交通管理工	式	1	240,300		
直接工事費	式	1	6,550,055		
共通仮設費	式	1	1,831,000		
共通仮設費	式	1	241,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	241,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,590,000		
純工事費	式	1	8,381,055		
現場管理費	式	1	5,068,000		
工事原価	式	1	13,449,055		