

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事
工事地名	西条維持出張所管内における国道2号区間

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	255日間	自 令和7年4月16日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	11,852,635	
防護柵工	式	1	209,800	
路側防護柵工	式	1	209,800	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	209,550	
小型標識工	式	1	209,550	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプラスチック； 5 枚
区画線工	式	1	10,718,640	
区画線工	式	1	2,286,180	溶融式区画線 1,100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 1,100 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 300 m 白色 セグメント W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m 白色 セグメント W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	204,500	溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 セグメント W=30cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	3,093,730	溶融式区画線 1,100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 1,100 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 300 m

積算内訳書

工事名		令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,700 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,324,780	溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,917,350	溶融式区画線 1,700 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,892,100	区画線消去 1,700 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	273,900	
道路付属物工	式	1	273,900	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	17,745	
道路付属施設撤去工	式	1	17,745	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

積算内訳書

工事名	令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	423,000	
交通管理工	式	1	423,000	
直接工事費	式	1	11,852,635	
共通仮設費	式	1	2,568,000	
共通仮設費	式	1	394,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	394,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,174,000	
純工事費	式	1	14,420,635	
現場管理費	式	1	7,994,000	
工事原価	式	1	37,776,890	
一般管理費等	式	1	6,803,110	
工事価格	式	1	44,580,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,729,255	
防護柵工	式	1	209,800	
路側防護柵工	式	1	209,800	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	209,550	
小型標識工	式	1	209,550	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプロリズム； 5 枚
区画線工	式	1	6,595,260	
区画線工	式	1	1,467,030	溶融式区画線 700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 700 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 セグアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 700 m 白色 セグアラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	124,610	溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 セグアラ W=30cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,992,100	溶融式区画線 700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 700 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 200 m

積算内訳書

工事名	令和7年度吳国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	662,390	溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,124,830	溶融式区画線 1,100 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,224,300	区画線消去 1,100 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路附属施設工	式	1	273,900	
道路附属物工	式	1	273,900	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	17,745	
道路附属施設撤去工	式	1	17,745	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

積算内訳書

工事名		令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	423,000	
交通管理工	式	1	423,000	
直接工事費	式	1	7,729,255	
共通仮設費	式	1	1,927,000	
共通仮設費	式	1	276,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,651,000	
純工事費	式	1	9,656,255	
現場管理費	式	1	5,706,000	
工事原価	式	1	15,362,255	