

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事
工事地名	広島県東広島市西条町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	211日間	自 令和7年5月30日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	207,085,102	
道路土工	式	1	1,468,093	
掘削工(ICT)	式	1	286,325	掘削(ICT) 650 m3 土砂；
路床盛土工	式	1	337,848	路床盛土 60 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 40 m3 2.5m未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	131,308	路床盛土(ICT) 340 m3
残土処理工	式	1	712,612	
舗装工	式	1	2,744,833	
アスファルト舗装工	式	1	2,297,437	下層路盤(車道・路肩部) 65 m2 RC-40 t=200mm； 下層路盤(車道・路肩部) 433 m2 RC-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 65 m2 再生As安定処理(30) t=50mm； 上層路盤(車道・路肩部) 30 m2 再生As安定処理(30) t=50mm； 上層路盤(車道・路肩部) 403 m2 再生As安定処理(30) t=50mm； 表層(車道・路肩部) 65 m2 再生密粒度As(20) t=50mm； 表層(車道・路肩部) 30 m2 再生密粒度As(20) t=50mm； 表層(車道・路肩部) 403 m2 再生密粒度As(20) t=50mm；
透水性舗装工	式	1	447,396	フィルター層 104 m2 再生砂 t=50mm；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下層路盤(歩道部) RC-30 t=100mm ; 104 m2
				表層 透水性As(13) t=40mm ; 25 m2
				表層 透水性As(13) t=40mm ; 79 m2
縁石工	式	1	985,118	
縁石工	式	1	985,118	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 94 m
				歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック 9 m
				歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック 6 m
防護柵工	式	1	187,961,451	
作業土工	式	1	788,311	
路側防護柵工	式	1	23,020	カートパイプ Gp-Cp-2E 白色 ; 1 m
防止柵工	式	1	342,360	転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 支柱間隔3m 白色 ; 27 m
防護柵基礎工	式	1	186,807,760	1号プレキャスト剛性防護柵 116 m 2号プレキャスト剛性防護柵 176 m 3号プレキャスト剛性防護柵 150 m 4号プレキャスト剛性防護柵 17 m 1号プレキャストカートレール基礎 59 m
区画線工	式	1	261,897	
区画線工	式	1	261,897	溶解式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ; 280 m 溶解式区画線 120 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白色 セブテラ W=45cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 47 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm ;
道路付属施設工	式	1	117,078	
防草コンクリート	式	1	117,078	張りコンクリート 38 m2 1号防草コンクリート
構造物撤去工	式	1	7,501,632	
防護柵撤去工	式	1	665,620	防護柵撤去(ガードレール) 187 m Gr-B-4E ; 防護柵撤去(ガードレール) 32 m Gr-B-2B ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 30 m
標識撤去工	式	1	302,600	標識撤去 1 基 片持式標識柱 標識板2500×3000 ;
遮音壁撤去工	式	1	4,687,900	遮音壁撤去 181 m H=3.0m ;
構造物取壊し工	式	1	694,421	コンクリート構造物取壊し 28 m3 無筋構造物 ; 舗装版切断 110 m アスファルト舗装版 t=15cm以下 ; 舗装版破碎 320 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	1,151,091	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 21 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 23 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 28 m3 コンクリート殻(無筋) ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 2 m3 殻処分 アスファルト殻； 23 m3 現場発生品運搬 転落防止柵； 1 式 現場発生品運搬 ガートレール、標識、遮音壁； 1 式
仮設工	式	1	6,045,000	
交通管理工	式	1	6,045,000	
道路改良	式	1	3,508,982	
道路土工	式	1	25,344	
掘削工(ICT)	式	1	17,620	掘削(ICT) 40 m3 土砂；
路床盛土工(ICT)	式	1	7,724	路床盛土(ICT) 20 m3
舗装工	式	1	985,830	
アスファルト舗装工	式	1	829,827	下層路盤(車道・路肩部) 162 m2 RC-40 t=150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 162 m2 RM-30 t=100mm； 基層(車道・路肩部) 162 m2 再生粗粒度As(20) t=50mm； 表層(車道・路肩部) 163 m2 密粒度As(20) t=50mm；
アスファルト舗装工	式	1	124,628	下層路盤(歩道部) 51 m2 RC-30 t=100mm； 表層(歩道部) 53 m2 再生細粒度As(13) t=30mm；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	31,375	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	8	m2
				コンクリート舗装 1号 t=100mm ;	8	m2
縁石工	式	1	255,400			
縁石工	式	1	255,400	歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	14	m
				歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	5	m
防護柵工	式	1	292,640			
路側防護柵工	式	1	292,640	ガードパイプ Gp-Cp-2B 白色 ;	16	m
擁壁工	式	1	1,199,255			
作業土工	式	1	153,240			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	888,120	重力式擁壁 1号重力式擁壁	12	m3
場所打擁壁工	式	1	66,424	基礎材 RC-40 t=100mm ;	2	m2
				コンクリート 1号 ;	0.2	m3
				型枠	1	式
場所打擁壁工	式	1	91,471	基礎材 RC-40 t=150mm ;	0.8	m2
				コンクリート 1号 ;	0.9	m3
				型枠	1	式
排水構造物工	式	1	421,560			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	17,638	
側溝工	式	1	196,732	自由勾配側溝 6 m 1号自由勾配側溝 側溝蓋 2 枚 透水コンクリート蓋 B300用； 側溝蓋 1 枚 グレーチング蓋 B300用 T-25 細目 すべり止め ボルト固定；
管渠工	式	1	207,190	鉄筋コンクリート台付管 3 m CP-PH-D300 鉄筋コンクリート台付管 3 m CP-PH-D400 1号接続管渠 1 箇所 2号接続管渠 1 箇所
道路付属施設工	式	1	3,798	
道路付属物工	式	1	3,798	1号嵩上げコンクリート 0.1 m3
構造物撤去工	式	1	325,155	
構造物取壊し工	式	1	224,014	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物； 舗装版切断 18 m アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版破碎 150 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；
運搬処理工	式	1	101,141	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 13 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻； <span style="float: right;">13      m3</span>
直接工事費	式	1	210,594,084	
共通仮設費	式	1	23,679,180	
共通仮設費	式	1	5,547,180	
技術管理費	式	1	1,299,180	道路施設基本データ作成費用      1      式 道路工事完成図等作成費      1      式 システム初期費(ICT)      1      式
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,132,000	
純工事費	式	1	234,273,264	
現場管理費	式	1	95,263,000	
工事原価	式	1	329,536,264	
一般管理費等	式	1	47,953,736	
工事価格	式	1	377,490,000	