

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事
工事地名	広島県東広島市西条町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	211日間	自 令和7年5月30日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	201,459,390	
道路土工	式	1	456,196	
掘削工	式	1	34,330	掘削 土砂； 100 m3
残土処理工	式	1	421,866	
軽量盛土工	式	1	6,552,032	
軽量盛土工	式	1	6,552,032	軽量盛土 98 m3 発泡スチロール [®] ロック； コンクリート床版 148 m2 1号； 調整コンクリート 2 m3 1号； 地覆コンクリート 24 m3 2号；
舗装工	式	1	2,721,422	
アスファルト舗装工	式	1	2,230,150	下層路盤(車道・路肩部) 500 m2 RC-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 500 m2 再生As安定処理(30) t=50mm； 表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度As(20) t=50mm；
透水性舗装工	式	1	453,143	フィルター層 96 m2 再生砂 t=50mm； 下層路盤(歩道部) 96 m2 RC-30 t=100mm； 表層 65 m2 透水性As(13) t=40mm； 表層 31 m2 透水性As(13) t=40mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	38,129	フィルター層	7	m2
				再生砂 t=50mm ;		
				下層路盤(歩道部)	7	m2
防護柵工	式	1	182,285,017	RC-40 t=150mm ;		
				表層	7	m2
				透水性As(13) t=50mm ;		
作業土工	式	1	823,837			
路側防護柵工	式	1	322,280	ガードパイプ Gp-Cp-2E 白色 ;	14	m
防護柵基礎工	式	1	181,138,900	1号フレキャスト剛性防護柵	49	m
				2号フレキャスト剛性防護柵	375	m
				3号フレキャスト剛性防護柵	16	m
区画線工	式	1	25,047			
区画線工	式	1	25,047	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	66	m
排水構造物工	式	1	56,699			
作業土工	式	1	21,829			
管渠工	式	1	34,870	鉄筋コンクリート台付管 1号鉄筋コンクリート台付管	1	m
構造物撤去工	式	1	2,538,977			
作業土工	式	1	302,110			
防護柵撤去工	式	1	83,082	防護柵撤去(ガードレール)	61	m
構造物取壊し工	式	1	1,453,771	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	75	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下； 51 m 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 10 m 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 76 m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下； 62 m2 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 500 m2 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 170 m2
排水構造物撤去工	式	1	11,548	暗渠排水管撤去 57 m
縁石撤去工	式	1	6,047	アスカーブ撤去 AC-1-1； 64 m
運搬処理工	式	1	682,419	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 4 m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 71 m3 殻運搬 アスファルト殻； 66 m3 殻運搬 アスファルト殻； 13 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 75 m3 殻処分 アスファルト殻； 79 m3 現場発生品運搬 ガートレール； 1 式 現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管； 1 式
仮設工	式	1	6,824,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	6,824,000	
直接工事費	式	1	201,459,390	
共通仮設費	式	1	21,600,180	
共通仮設費	式	1	4,255,180	
技術管理費	式	1	173,180	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,082,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,345,000	
純工事費	式	1	223,059,570	
現場管理費	式	1	90,692,000	
工事原価	式	1	313,751,570	
一般管理費等	式	1	45,998,430	
工事価格	式	1	359,750,000	