

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道185号広大橋塗装第1工事
工事地名	広島県呉市広横路1丁目地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	221日間	自 令和7年7月22日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道185号広大橋塗装第1工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
橋梁保全工事	式	1	85,055,722																																								
現場塗装工	式	1	58,943,181																																								
橋梁塗装工	式	1	58,943,181	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">素地調整</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,530</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>剥離剤処理；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td style="text-align: right;">2,530</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>1種ケレン(動力工具処理)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">2,530</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>防食下地</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機ゾノクリッチェント；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">2,530</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中塗</td> <td style="text-align: right;">2,530</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上塗</td> <td style="text-align: right;">2,530</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	素地調整	2,530	m2	剥離剤処理；			素地調整	2,530	m2	1種ケレン(動力工具処理)；			下塗	2,530	m2	防食下地			有機ゾノクリッチェント；			下塗	2,530	m2	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；			中塗	2,530	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；			上塗	2,530	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
素地調整	2,530	m2																																									
剥離剤処理；																																											
素地調整	2,530	m2																																									
1種ケレン(動力工具処理)；																																											
下塗	2,530	m2																																									
防食下地																																											
有機ゾノクリッチェント；																																											
下塗	2,530	m2																																									
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；																																											
中塗	2,530	m2																																									
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；																																											
上塗	2,530	m2																																									
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；																																											
構造物撤去工	式	1	10,810,741																																								
運搬処理工	式	1	10,810,741	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">塗膜剥離片回収・積込</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,051</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬</td> <td style="text-align: right;">34.56</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>塗膜剥離片；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	塗膜剥離片回収・積込	5,051	m2	殻運搬	34.56	t	塗膜剥離片；																																
塗膜剥離片回収・積込	5,051	m2																																									
殻運搬	34.56	t																																									
塗膜剥離片；																																											
仮設工	式	1	15,301,800																																								
足場工	式	1	14,156,100																																								
交通管理工	式	1	1,145,700																																								
直接工事費	式	1	85,055,722																																								
共通仮設費	式	1	18,706,180																																								
共通仮設費	式	1	2,070,180																																								

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道185号広大橋塗装第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,007,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,636,000	
純工事費	式	1	103,761,902	
現場管理費	式	1	42,993,000	
工事原価	式	1	146,754,902	
一般管理費等	式	1	23,925,098	
工事価格	式	1	170,680,000	