

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事
工事地名	広島県広島市佐伯区千同二丁目

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	225日間 自 令和7年7月18日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	75,663,267	
遮音壁工	式	1	42,306,320	
遮音壁本体工	式	1	42,306,320	1号遮音板 868 m
構造物撤去工	式	1	9,039,947	
遮音壁撤去工	式	1	8,310,365	遮音板撤去 868 m 水切板撤去 755 m
運搬処理工	式	1	729,582	現場発生品運搬 1 式 金属板・天端板・遮音板落下防止索・水切板；
仮設工	式	1	24,317,000	
足場工	式	1	11,872,000	
交通管理工	式	1	12,445,000	
直接工事費	式	1	75,663,267	
共通仮設費	式	1	12,630,180	
共通仮設費	式	1	1,886,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,823,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,744,000	
純工事費	式	1	88,293,447	
現場管理費	式	1	30,095,000	



## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	21,140,536	
遮音壁工	式	1	13,332,000	
遮音壁本体工	式	1	13,332,000	2号遮音板 200 m
構造物撤去工	式	1	2,677,056	
遮音壁撤去工	式	1	2,531,304	遮音板撤去 200 m 水切板撤去 184 m
運搬処理工	式	1	145,752	現場発生品運搬 1 式 金属板・天端板・遮音板落下防止索・水切板；
仮設工	式	1	5,131,480	
足場工	式	1	2,642,480	
交通管理工	式	1	2,489,000	
直接工事費	式	1	21,140,536	
共通仮設費	式	1	4,828,000	
共通仮設費	式	1	636,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	636,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,192,000	
純工事費	式	1	25,968,536	
現場管理費	式	1	10,532,000	
工事原価	式	1	36,500,536	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	12,739,420	
橋梁付属物工	式	1	11,048,500	
伸縮継手工	式	1	11,048,500	鋼・コン製伸縮装置補修 伸縮装置(A)車道部 伸縮量200mm； 19 m
構造物撤去工	式	1	205,920	
運搬処理工	式	1	205,920	殻運搬 6 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 6 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	1,485,000	
交通管理工	式	1	1,485,000	
直接工事費	式	1	12,739,420	
共通仮設費	式	1	3,299,000	
共通仮設費	式	1	418,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	418,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,881,000	
純工事費	式	1	16,038,420	
現場管理費	式	1	6,963,000	
工事原価	式	1	23,001,420	