

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事
工事地名	広島県広島市中区大手町4丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	324日間	自 令和7年9月11日 至 令和8年7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	14,762,000	
工場製作工	式	1	14,762,000	
整流板製作工	式	1	12,198,000	製作加工 2 組
工場塗装工	式	1	2,564,000	工場塗装 2 組
工場純工事費	式	1	14,762,000	
工場管理費	式	1	858,940	
(工場製作原価)	式	1	15,620,940	
橋梁下部	式	1	222,997,508	
工場製品輸送工	式	1	1,287,300	
輸送工	式	1	1,287,300	整流板水上輸送 1 往復 出島西岸壁～現場； 整流板積込 1 回 出島西岸壁；
道路土工	式	1	2,734,126	
残土処理工	式	1	2,734,126	
地盤改良工	式	1	26,748,000	
固結工	式	1	26,748,000	高圧噴射攪拌 18 本 φ3200；
RC橋脚工	式	1	72,000,991	
作業土工	式	1	2,705,358	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打杭工	式	1	31,592,956	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 17.0m コンクリート(6号)	12	本
				積込(ルース) 土砂;	40	m3
				土砂等運搬 軟岩;	40	m3
橋脚躯体工	式	1	37,702,677	基礎材	47	m2
				RC-40 t=20cm ;		
				均しコンクリート	47	m2
				1号 t=30cm ;		
				コンクリート	268	m3
				5号 ;		
				鉄筋	29.38	t
				SD490 D51 ;		
				鉄筋	5.29	t
				SD490 D29~D32 ;		
				鉄筋	2	t
				SD490 D16~D25 ;		
				鉄筋	14.07	t
				SD345 D16~D25 ;		
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
型枠	1	式				
埋設型枠 ;						
足場	1	式				
特殊支保工用PC鋼棒	8	本				
丸棒C種1号SBPR/120 φ-15mm L=2700 ;						
整流板	4	枚				
構造物撤去工	式	1	1,771,866			

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	312,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 30 m3
運搬処理工	式	1	1,458,966	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 30 m3 コンクリート殻(無筋)；
				現場発生品運搬 1 式 鋼材；
仮設工	式	1	114,766,425	
仮橋・仮栈橋工	式	1	10,965,463	支持杭 4 本
				仮橋下部 2.4 t
				支承 8 箇所
				仮橋上部 18.3 t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 96 m2
				仮設高欄 33 m
仮橋・仮栈橋工	式	1	59,627,610	支持杭 12 本
				仮橋下部 19.5 t
				支承 16 箇所
				仮橋上部 72 t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 270 m2
				仮設高欄 62 m
				土留鋼矢板 7 枚
				広幅鋼矢板 40 枚 50H型；
土留・仮締切工	式	1	44,173,352	切梁・腹起し 25.3 t
				盛替え梁 16 m3 コンクリート(1号) t=50cm；
				盛替え梁 7 m3 コンクリート(1号) t=30cm；
仮設工	式	1	3,688,800	
汚濁防止工	式	1	3,368,400	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	320,400	
直接工事費	式	1	222,997,508	
共通仮設費	式	1	57,840,075	
共通仮設費	式	1	35,831,075	
運搬費	式	1	25,670,395	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 えい航費 1 往復
安全費	式	1	5,650,000	警戒船 1 式
技術管理費	式	1	70,680	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価カド溶出試験費 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,440,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,009,000	
純工事費	式	1	280,837,583	
現場管理費	式	1	81,282,000	
（現場原価）	式	1	362,119,583	
工事原価	式	1	377,740,523	
一般管理費等	式	1	53,849,477	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	431,590,000	